ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, అటవీ శాఖ

కర్నూలు డివిజన్

కర్నూలు సర్కిల్, కర్నూలు.

రాష్ట్ర, కేంద్ర అటవీ చట్టములు,నిబంధనలు

మరియు

అటవీ నిర్వహణ మరియు రక్షణపై క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి సూచనలు

Scanned with OKEN Scanner

ముందు మాట

అటవీ శాఖ క్షేత్ర స్థాయి సిబ్బందికి రాష్ట్ర,కేంద్ర అటవీ చట్టములు,నిబంధనలు,అటవీ నిర్వహణ మరియు అటవీ రక్షణకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని వివిధ గ్రంధముల నుంచి క్రోడీకరించి దానిని తెలుగులో అనువదింపజేసి సరియైన అవగాహన నిమిత్తం శ్రీ యస్.అశోక్ కుమార్ యాదవ్, అటవీ క్షేత్రాధికారి, నిఘా విభాగం, కర్నూలు వారు తయారుచేసిన సమాచారము అటవీశాఖ సిబ్బందికి సమాచార దర్శినిగా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశముతో పుస్తక రూపములో ముద్రించడం జరిగినది.

ఈ పుస్తకమును అటవీశాఖ క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది అందరూ క్షుణ్ణముగా పఠించి/చదివి రాష్ట్ర, కేంద్ర అటవీ చట్టములు, నిబంధనల గురించి అవగాహన చేసుకొని అటవీ, వన్యప్రాణి నేరములు నిరోధించుటలో మీ వంతు కృషి చేసి, చట్టములను అమలు చేయుటలో మరియు అటవీ నిర్వహణలో ఈ పుస్తకము మీకెంతో ఉపయోగపడగలదు.

ఈ పుస్తకంలో ఎన్నో విషయాలు ముఖ్యంగా చట్టాలు మరియు నిబంధనలు తెలుగులో అనువదించినపుడు పొరబాట్లు జరిగి ఉండవచ్చు,లేదా టైపింగ్ లేదా అచ్చు తప్పులు జరిగి ఉండవచ్చు, కావున అమలు చేయటంలో తప్పులు జరగకుండా మీకు సందేహం కలిగినప్పుడు అసలైన ప్రామాణిక గ్రంధాలను రెఫర్ చేసుకోవలసిందిగా విజ్ఞప్తి.

శ్రీ జె.యస్.యన్. మూర్తి, I.F.S., చీఫ్ కన్సర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్, కర్నూలు సర్కిల్, కర్నూలు వారి సూచనల మేరకు సదరు విషయాలను పుస్తక రూపంలో ముద్రించి క్షేత్రస్థాయి అటవీ సిబ్బంది ఉపయోగించుకొని విధి నిర్వహణలో పురోగతి సాధించుటకుగాను సరఫరా చేయడమైనది. దీనిని క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది అందరూ వినియోగించుకొని అటవీ,వన్యప్రాణుల రక్షణకు తోడ్పడగలరని ఆకాంక్షిస్తూ..

ధన్యవాదములతో.........

మీ

డి. చంద్రశేఖర్ రావు, S.F.S.,
డివిజనల్ అటవీ అధికారి,
కర్నూలు.

స్థలం: కర్నూలు
తేది : ఆగష్టు, 2017

Scanned with OKEN Scanner

నా మాట

అటవీ శాఖ క్షేత్ర స్థాయి సిబ్బంది ఎన్నో ప్రతికూల పరిస్థితులలో రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడి పనిచేసి సమర్థవంతముగా అటవీనేరములను నిరోదించగలరు మరియు అటవీ స్మగ్లర్లను పట్టుకొనగలరు. కాని చట్టాలు మరియు నిబంధనలగురించి సరియైన అవగాహన లేకపోవటం వలన పకడ్బందీగా కేసులు రాయలేక చాలాకేసులు కోర్టులనందు వీగిపోవుచున్నవి. ఈ పరిస్థితులకు కారణం క్షేత్రసిబ్బంధికి మెటీరియల్ అందుబాటులో లేకపోవడం మరియు అవగాహనరాహిత్యం. క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి చట్టాలు, నిబంధనలు మరియు అటవీరక్షణ మరియు నిర్వహణ గురించి నేను ఎప్పటి నుంచో సేకరించిన విషయాలను, సమాచారమును తెలుగులో తెలియజేయాలని నా ఈ చిన్ని ప్రయత్నము. అన్ని విషయాలు ఒకచోట కూర్చి "రెడీ రెఫరెన్స్ బుక్" లా అందరికీ ఉపయోగపడాలని నా ఉద్దేశము. ఈ ముద్రణలో అదనముగా 110 పేజీల సమాచారమును పొందుపరచటమైనది. విషయ సేకరణలో నాకు తోడ్పాటు నందించిన నా సహ ఉద్యోగులకు, సహ అధికారులకు మరియు ఫారెస్టు అకాడమి, దూలపల్లి వారికి ధన్యవాదములు తెలుపుకుంటున్నాను.

ఈ పుస్తకంలో ఎన్నో విషయాలు ముఖ్యంగా చట్టాలు మరియు నిబంధనలు తెలుగులో అనువదించినపుడు పొరబాట్లు జరిగి ఉండవచ్చు,లేదా టైపింగ్ లేదా అచ్చు తప్పులు జరిగి ఉండవచ్చు, కావున అమలు చేయటంలో తప్పులు జరగకుండా మీకు సందేహం కలిగినప్పుడు అసలైన ప్రామాణిక గ్రంధాలను రెఫర్ చేసుకోవలసిందిగా విజ్ఞప్తి.

ఈ పుస్తకం ముద్రణలో సూచనలు, సలహాలు అందజేసి ప్రోత్సహించి సహాయసహకారాలు అందజేసిన **శ్రీ జె.యస్.యన్. మూర్తి, I.F.S.,** చీఫ్ కన్సర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ , కర్నూలు సర్కిల్, కర్నూలు వారికి ధన్యవాదములు తెలుపుకుంటున్నాను. ముఖ్యముగా నా ప్రయత్నం కార్యరూపం దాల్చటానికి ప్రోత్సహించి సహాయ సహకారములు అందజేసిన శ్రీ **డి.చంద్రశేఖర్ రావు, S.F.S.,** డివిజనల్ అటవీఅధికారి, కర్నూలు గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదములు తెలుపుకుంటున్నాను.

ధన్యవాదములతో.........

ఇట్లు

యస్. అశోక్ కుమార్ యాదవ్,
అటవీక్షేత్రాధికారి,
నిఘావిభాగము, కర్నూలు.
కర్నూలు రేంజి (అదనపు బాధ్యతలు)
సెల్ : 94402 44917

స్థలం: కర్నూలు
తేది : ఆగష్టు, 2017

తప్పక చదవండి

అటవీ నేరములను అరికట్టుటలో అమలులో ఉన్న ఇతర చట్టములు ఉపయోగించుటకు అవరోధములు / నిషేధములు లేవు : అటవీ ఉత్పత్తుల అక్రమ రవాణా మరియు విలువైన అడవులను కాపాడుటలో, చట్టము నందలి అధికారములు మరియు నిబంధనలను జాగ్రత్తగా పాటించవలెను.

ఆంధ్రప్రదేశ అటవీ చట్టము, 1967 నందలి సెక్షన్-58 ప్రకారము ఇతర చట్టములను వినియోగించుట నిషేధము కాదు : అటవీ నేరముగా నిర్ధారించబడినప్పుడు, ఆ నేరములకు ఇతర చట్టముల క్రింద ఇంకా పెద్ద శిక్ష, జరిమానా విధించుటకు అవకాశము వున్న యెడల, అట్టి ఇతర చట్టములను ఉపయోగించి నేరస్థున్ని శిక్షించుటకు ఎటువంటి అవరోధములు కాదు.

వన్య ప్రాణి రక్షణ చట్టము, 1972 నందలి సెక్షన్ – 56 ప్రకారము ఇతర చట్టములను వినియోగించుట నిషేధము కాదు : ఈ చట్టము క్రింద ఏదైనా నేరము చేసినట్లైతే, అంత వరకు అమలులో వున్న ఇతర చట్టములను ఉపయోగించి, చేసిన నేరమునకు శిక్షించబడుట అవరోధము కాదు. ఇతర చట్టముల క్రింద ఇంకా పెద్ద శిక్ష, జరిమానా విధించుటకు అవకాశము ఉన్న యెడల ఆ చట్టములను ఉపయోగించుట అవరోధము కాదు.

జీవవైవిధ్య చట్టము, 2002లోని సెక్షన్ – 59 ప్రకారము : ఇతర చట్టముల కన్నా అధిక ప్రాధాన్యత కలదు. అడవులు లేదా వన్య ప్రాణులకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు అమలులో ఉన్న ఇతర చట్టములలోని అంశముల కన్నా అదనమే గాని, తక్కువ కాదు.

అటవీ అధికారులకు చట్టపరమైన రక్షణ

ఆంధ్రప్రదేశ అటవీ చట్టము, 1967లోని సెక్షన్-65 ప్రకారము మంచి ఉద్దేశ్యముతో చేసిన పనులకు రక్షణ కలదు : ఈ చట్టము ప్రకారము మంచి ఉద్దేశ్యముతో ఎవరైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఏదైనా ఒక పని చేసినప్పుడు లేదా చేయునప్పుడు అతనిపై ఏలాంటి కేసుగాని, నేర విచారణ గాని వుండవు.

వన్యప్రాణి రక్షణ చట్టము, 1972 నందలి సెక్షన్ – 60 ప్రకారము మంచి ఉద్దేశ్యముతో చేసిన పనికి రక్షణ : ఈ చట్టము క్రింద ఏ అధికారి లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మంచి ఉద్దేశ్యముతో గాని చర్యలు తీసుకున్నప్పుడు అతనిపై నేరారోపణ గాని, న్యాయ విచారణగాని లేదా ఇతర కేసులు గాని ఉండవు.

జీవవైవిధ్య చట్టము, 2002లోని సెక్షను –54 ప్రకారము మంచి ఉద్దేశ్యముతో చేసిన చర్యకు రక్షణ : ఈ చట్టములోని నిబంధన ప్రకారము మంచి ఉద్దేశ్యముతో ఏదైనా పని చేసినప్పుడు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి లేదా జాతీయ జీవ వైవిధ్య అథారిటీ లేదా రాష్ట్ర జీవ వైవిధ్య బోర్డు సభ్యునిపైగాని ఎలాంటి చర్యలు లేదా న్యాయ విచారణలు వుండవు.

అటవీ నేరస్థులకు ఎక్కువ శిక్ష పడుటకు అటవీ చట్టములతోపాటు, Indian Penal Code లోని ఇతర సెక్షన్లు కూడా కలిపి కేసు పెట్టవచ్చును.

కాబట్టి చట్టములోని అనేక ఇతర నిబంధనల క్రింద అటవీ నేరస్థులపై కేసులు పెట్టుటకు అటవీ అధికారులు సంకోచించవలసిన అవసరము లేదు. ఎందుకనగా చట్ట ప్రకారము మంచి ఉద్దేశ్యముతో చర్యలు తీసుకున్నప్పడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రక్షణ ఉన్నది.

రిమాండ్ రిపోర్టుకు సంబంధించిన అధికారములు

- ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ నేరములు (రాజీ ఒప్పుదల మరియు అభియోగము) 1969లోని నిబంధనలు-13 ప్రకారము ఫారెస్టు సెక్షన్ అధికారి హోదా కన్నా తక్కువ కాని అధికారికి కోర్టు రిమాండు రిపోర్టు చేయుటకు అధికారము కలదు.
- వన్యప్రాణి (సంరక్షణ) చట్టము, 1972లోని సెక్షన్-55 ప్రకారము ఫారెస్టు రేంజి అధికారి కన్నా తక్కువ హోదా కాని అధికారికి కోర్టులో ఫిర్యాదు చేయుటకు అధికారము కలదు. (G.O.Ms.No. 1270, Food & Agriculture (Forest.III), Dept, dated 22.11.1974 published in A.P. Gazette Part-I (Extra - ordinary (No. 281) dated. 23.11.1974)
- జీవ వైవిధ్య చట్టము, 2002లోని సెక్షన్-61 ప్రకారము ఫారెస్టు రేంజి అధికారి కన్నా తక్కువ హోదా కాని అధికారికి కోర్టులో ఫిర్యాదు చేయుటకు అధికారము కలదు. (Central Govt. Notification No. 5.0.2708(E), dated. 17.11.2008)

Scanned with OKEN Scanner

విషయ సూచిక / INDEX

క్రమ సంఖ్య	విషయము / Subject	పేజి నెం. నుండి	పేజి నెం. వరకు
1.	ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ చట్టం-1967 A.P.Forest Act- 1967	01	27
2.	ఆం.ప్ర. అటవీ (సవరణ) చట్టం - 2016 A.P.Forest Amendment Act- 2016	28	46
3.	ఆం.ప్ర. అటవీ చట్టం - 1967 (సవరణల అంతరార్థం) A.P. Forest Act 1967 (Implications of the Amendments)	47	-
4.	వన్య ప్రాణి రక్షణ చట్టం-1972 Wild Life Protection Act-1972	48	70
5.	అటవీ సంరక్షణ చట్టం-1980 Forest Conservation Act-1980	71	72
6.	జీవ వైవిధ్య చట్టం-2002 The Biological Diversity Act-2002	73	85
7.	ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ ఉత్పత్తులు రవాణా నియమాలు-1970 A.P.Forest Produce Transit Rules-1970	86	88
8.	ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ నేరాలు (రాజీఒప్పుదల మరియు అభియోగం) నియమాలు-1969 A.P. Forest Offences (Compounding & Prosecution) Rules-1969	89	91
9.	ఆంధ్రప్రదేశ్ సా మిల్స్ (రెగ్యులేషన్స్) నియమాలు-1969 A.P. Saw Mills(Regulation) Rules-1969	92	94
10.	ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎర్రచందనం స్వాధీనము నియమాలు-1989 A.P. Red Sanders Possession Rules-1989	95	97
11.	ఆంధ్రప్రదేశ్ బొగ్గు (ఉత్పత్తి మరియు రవాణా) నియమాలు-1992 A.P. Charcoal (Storage & Depot)Rules-1992	98	99
12.	ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీఉత్పత్తుల (స్టోరేజ్ మరియు డిపో)నియమాలు-1989 A.P. Forest Produce(Storage & Depot) Rules-1989	100	102
	అనుబంధము/ANNEXURE		
13.	వివిధ అటవీ చట్టములు మరియు నిబంధనలు List of various Forest Acts and Rules	103	104
14.	అటవీ నేరముల గురించి వివరణ Explanation on Forest Offences	105	107
15.	అటవీ నేరములను కనుగొన్నపుడు పాటించవలసిన మార్గదర్శకాలు Guidelines for dealing with Forest Offences.	108	118

Scanned with OKEN Scanner

16.	ఆం.ప్ర. అటవీ చట్టము మరియు వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం సమర్థవంతముగా అమలు పరచుటకు మార్గదర్శకాలు. Guide lines for effective implementation of AP Forest Act and Wild Life (Protection) Act.	119	135
17.	వన్యప్రాణి (సంరక్షణ) చట్టము 1972 క్రింద వచ్చు అటవీ నేరములు Offences under the Wild Life (Protection) Act 1972.	136	-
18.	ఎర్రచందనం నేరములను కనుగొనప్పుడు అమలుపరచవలసిన ముఖ్యమైన చట్టములు. Important Acts in dealing with Red Sandar offences.	137	139
19.	వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టమును సి.ఆర్.పి.సి.తో కలిపి పకడ్బందిగా ఆచరించుటకు మార్గదర్శకాలు Guidelines to implement W.L. (Protection) Act 1972 clubbed with CRPC.	140	144
20.	సరైన ప్రణాళికతో వన్యమృగాలను పట్టి తరలించుట అత్యవసర పరిస్థితి ఎదుర్కొనుటలో పాటించవలసిన ముందు జాగ్రత్తలు Precautions to be taken while dealing with Wild Life cases.	145	146
21.	ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ చట్టము 1967లోని ముఖ్యమైన సెక్షన్‌లు (సెక్షన్ 20, 29 & 44) Important sections in AP Forest Act 1967 (Section 20, 29 & 44)	147	152
22.	అడవుల నేరములు - సాధారణ స్వరూపములు - శిక్షలు Forest Offences - Detailes in nature - punishments.	153	157
23.	వివిధ అటవీ నేరములు శిక్షలు పట్టిక (వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టము 1972, మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ చట్టము 1967) Table of offences and punishments under A.P. Forest Act 1967 and Wild Life (Protection) Act 1972.	158	167
24.	కాంపౌడ్ విధించకూడని అటవీ నేరములు Non - Compoundable Forest Offences.	168	-
25.	వాహనపు కేసు Vehicle Case	169	-
26.	ఫిర్యాదులో ఉండవలసిన విషయాలు Contents of a complaint	170	171
27.	అటవీ నేరములకు చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయుటకు పాటించవలసిన ముందు జాగ్రత్తలు Precautions to be taken while filing of charge sheet.	172	173
28.	పంచాయితీనామ యొక్క నమూనా Model panchanama.	174	175
29.	ముద్దాయి స్టేట్‌మెంట్ నమూనా Model statement of Accused.	176	-

Scanned with OKEN Scanner

30.	రిమాండ్ రిపోర్ట్ నమూనా Model Remand Report.	177	180
31.	అరెస్ట్ సమాచారమును ముద్దాయి బంధువులకు/స్నేహితులకు/ముద్దాయికి తెలియపరచవలసిన నోటీసులు - నమూనా Notice of arrest - intimation to accused, and his relatives / friends - model formats.	181	182
32.	సెర్చ్ వారెంట్, బెయిల్/సూరిటీ/పర్సనల్ బాండ్ - నమూనా Formats of search warrant, bail bond, surity bond and Personal Bond.	183	185
33.	అటవీ రవాణాలో మినహాయింపు జాతుల జాబితా List of exempted species while transporting.	186	-
34.	అటవీ క్షేత్రాధికారి అధికారములు Powers of forest range officer.	187	188
35.	అటవీ నేరములో త్రిచక్ర, ద్విచక్ర వాహనములకు కాంపౌడ్ విధించుటకు అటవీ క్షేత్రాధికారి అధికారమునకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు Compounding authority i.e., Forest Range Officer for Three and two wheelers involved in Forest Offences (Govt. Order)	189	-
36.	అటవీ క్షేత్రాధికారి నిర్వహించవలసిన రిజిష్టర్‌లు List of registers to be maintained by Forest Range Officer.	190	193
37.	అటవీ నేరములో ముద్దాయి నుండి కాంపౌడ్ ఫీజు వసూలు చేయుట గురించి పి.సి.సి.ఎఫ్ గారి సూచనలు PCCF instructions on collections of C. Fees from Forest Offenders.	194	195
38.	సూక్ష్మీకరించిన వన్యప్రాణి రక్షణ (సవరణ) చట్టము 2002 Wild Life Protection (Amendment) Act - 2002 (Simplified)	196	202
39.	సరిహద్దు పిల్లర్ నమూనా Type and design of RCC Boundary Pillar (As per PCCF circular No. 1/2011)	203	-
40.	నర్సరీ మరియు ప్లాంటేషన్ పట్టిక Calendar of operations for nursery and plantation.	204	-
41.	నర్సరీ మరియు ప్లాంటేషన్ పెంచుటకు సూచనలు Guidelines for raising of nursery and plantation.	205	212
42.	పాలీథిన్ బ్యాగులు మరియు ప్లాంటేషన్‌కు సంబంధించిన సమాచారము Information on Polythene bags & Plantation.	213	-
43.	పర్యాయ కారకాలు, కొలతలు మరియు సారూప్యత Conversion factors and Measures and Equivalents.	214	217
44.	కలప మరియ వెదురు వర్గీకరణ Classification of Bamboo and Timber.	218	-
45.	నీటికుంటలు మరియు చెక్‌డ్యాములు నిర్మించుటకు సూచనలు Guidelines on construction of Perculation tanks and check dams.	219	220

Scanned with OKEN Scanner

46.	అటవీశాఖ పదకోశము Glossary of Forest Department.	221	222
47.	వివధ రకాల చెట్ల శాస్త్రీయ నామములు మరియు స్థానిక నామములు Scientific names and local names of various trees.	223	233
48.	కొలత పుస్తకాల నిర్వహణ కోసం సూచనలు Instructions on maintanance of measurement Book.	234	237
49.	జంతువుల శాస్త్రీయ నామములు మరియు షెడ్యూల్స్ Zoological names and schedules of wild animals.	238	239
50.	మాంసాహార, శాకాహార జంతువుల గణనకు మార్గనిర్దేశాలు Guidelines for census of Carnivorous and Herbivorous.	240	269
51.	రీయిన్‌స్టేట్‌మెంట్ బెనిఫిట్స్-ప్రభుత్వ ఉద్యోగి Reinstatement Benefits of Government Employ	270	271
52.	సస్పెన్షన్ కాలంలో జీవనభృతి Subsistence Allowance while under Suspension	272	273
53.	ఉద్యోగి రిటైరైన వదలని క్రమశిక్షణా చర్యలు Disciplinary action even after Retirement of Government Employ	274	275
54.	ఉద్యోగిపై క్రమశిక్షణా చర్యలు- ముఖ్యాంశాలు Important Disciplinary actions against Government Employ	276	279
55.	Procedure for Eviction of Encroachments in Reserve Forest	280	283

Scanned with OKEN Scanner

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అటవీ చట్టం-1967

A.P.Forest Act- 1967

Scanned with OKEN Scanner

ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ చట్టము 1967

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అటవీ రక్షణ మరియు నిర్వహణ సంబంధించి మార్పులు మరియు Consolidate చేయబడిన చట్టము.

భారతదేశము గణతంత్ర రాజ్యముగా మారిన 18వ సంవత్సరములో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమునకు సంబంధించి చేయబడిన చట్టము ఈ విధంగా

చాప్టరు-1 ప్రాథమిక విషయాలు

సెక్షన్ 1 సంక్షిప్త నామము,వర్తింపు మరియు అమలులోకి వచ్చుట

1. దీనిని ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ చట్టము,1967 గా పిలవవచ్చును.
2. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము మొత్తానికి వర్తిస్తుంది.
3. ఇది రాష్ట్రప్రభుత్వము నోటిఫికేషనులో ప్రకటించిన విధంగా,ప్రకటించిన నాటి నుంచి అమలులోకి వస్తుంది.

సెక్షన్ 2: నిర్వచనములు :-

ఈ చట్టములో,మరోక విధంగా వివరించకపోతే,ఈ విధంగా కావలసి ఉంటుంది.

ఎ) (Cattle) "పశువులు" అనగా ఆవులు,ఎద్దులు,ఏనుగులు,ఒంటెలు,దున్నలు,గుఱ్ఱములు, కంచర గాడిదలు, పందులు, గొర్రెలు, మేకలు మరియు ప్రభుత్వము నోటిఫికేషన్ ద్వారా పేర్కొన్న విధంగా ఇటువంటి జంతువులతో కూడినది.

బి) "కోర్టు" అనగా అసలు జూరిస్‌డిక్షన్ కలిగిన ప్రధాన సివిల్ కోర్టు

సి) "డివిజనల్" అటవీ అధికారి అనగా అటవీ డివిజనుకు స్వతంత్ర హోదాతో కూడిన అధికారము కలిగిన అటవీ అధికారి

డి) "అటవీ డివిజను" అనగా ఈ చట్టము కొరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వముచే కాని లేదా ప్రభుత్వంచే అధికృతము పొందిన అథారిటిచే గాని అటవీ డివిజనుగా పేర్కొనబడి డిక్లేర్ చేయబడిన ప్రాంతము.

ఇ) "అటవీనేరము" అనగా ఈ చట్టము క్రింద లేదా ఈ చట్టము ద్వారా రూపొందించిన నియమాల ప్రకారం శిక్షించదగిన నేరములు

ఎఫ్) "అటవీ అధికారి" అనగా ప్రభుత్వంచే గాని లేదా ప్రభుత్వము ద్వారా అధికారమివ్వబడిన అధికారిచే గాని నియమించబడిన ఎవరైన వ్యక్తి ఈ ప్రకారము

(i) ముఖ్య సంరక్షణాధికారి, ఉప ముఖ్య సంరక్షణాధికారి,సంరక్షణాధికారి, ఉప సంరక్షణాధికారి, సహాయ సంరక్షణాధికారి,అటవీ డివిజనల్ అధికారి,రేంజర్,డిప్యూటి రేంజర్,ఫారెస్టర్,ఫారెస్ట్ గార్డ్, ఫారెస్ట్ వాచర్,ఠానేదారు,తనిఖీ అధికారి లేదా ప్లాంటేషన్ వాచర్ అయి ఉంటారు.

(ii) అటవీ అధికారిగా ఈ చట్టం ద్వారా గాని,దీని ద్వారా ఏర్పరిచిన నియమాలు లేదా ఆదేశాలు అమలు పరచు వ్యక్తి.కాని సెక్షన్ (4) సబ్ సెక్షన్ (1) క్లాజు సి క్రింద నియమించబడిన అటవీ సెటిల్‌మెంట్ అధికారి ఈ నిర్వచనములోకి రాదు.

జి) "అటవీ ఫలసాయము" ఈ విధంగా కూడి యున్నవి

Scanned with OKEN Scanner

ఈ క్రింద పేర్కొనబడి అడవిలో కనుగొనబడి లేదా అడవి నుంచి తేబడిన లేదా తేకున్ననూ, అనగా కలప, వెదురు, చార్‌కోలు, రబ్బరు, కాకటచూర్, కటచు, కలపనూనె, రెజిన్, సహజమైన వార్నైష్‌బెరడు, లక్క ఇప్పపువ్వులు, ఇప్పగింజలు, కరకకాయలు, తునికిఆకులు, రోజాగడ్డి, సర్పగంధి,అడ్డా ఆకులు కూడి యున్నవి.

(2) అడవి నుంచి తేబడిన లేదా అడవిలో కనబడిన ఈ క్రింద పేర్కొన్నవి.

(i) చెట్లు, దాని ఆకులు,పూవులు మరియు పొందపరచబడిన విధంగా పండ్లు మరియు ఇక్కడ చెట్లుగా ఇంతకు ముందు పేర్కొన్నవి అన్ని ఇతర భాగములు లేదా ఉత్పత్తులు.

(ii) చెట్లు కాని మొక్కలు (గడ్డి,తీగలు,రీడులు మరియు మోస్) మరియు అన్ని భాగాలు లేదా ఉత్పత్తి లేదా అటువంటి మొక్కలు.

(iii) వన్యప్రాణులు ,వన్య పక్షులు,తోళ్ళు,దంతములు,కొమ్ములు,బొమికలు, పట్టుగూడులు, తేనె,వాక్స్ మరియు వన్య ప్రాణుల మరియు పక్షుల అన్ని భాగములు లేదా ఉత్పత్తి.

(iv) పీట్,పై ఉపరితల మట్టి,రాయి మరియు ఖనిజాలు (సున్నపు రాయి మరియు లాటరైట్ రాయితో కలిపి) ఖనిజ నూనె మరియు అన్ని గనుల ఉత్పత్తులు లేదా క్వారీలు మరియు

(3) పెర్కొనబడిన అటువంటి ఉత్పత్తులు.

హెచ్) ప్రభుత్వము అనగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము.

ఐ) "మెజిస్ట్రేట్ "అనగా అటవీ నేరములను విచారించుటకు ప్రభుత్వంచే అధికారమివ్వబడిన తృతీయ శ్రేణి మేజిస్ట్రేట్ తో కలిపి జూరిస్‌డిక్షన్ కలిగిన మొదటి శ్రేణి లేదా ద్వితీయ శ్రేణి మెజిస్ట్రేట్

జె) "నోటిఫికేషన్ "అనగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గజిట్‌లో ముద్రించబడిన నోటిఫికేషన్

కె) "యజమాని" అటవికి సంబంధించి,తాకట్టుదారు ఆధీనంలో ఉన్న అటవీ భూమి,లీజుదారులేదా అడవిని కలిగియుండుట మరియు అనుభవించుటకు హక్కులున్న వ్యక్తి.

ఎల్) "నిర్ణయించబడి" అనగా ఈ చట్టము క్రింద ఏర్పరచబడిన నియమాల ప్రకారము పొందపరచబడినవి.

ఎమ్) "ఎర్రచందనము " వుడ్ అనగా టెరోకార్పస్ సంటాలినస్ అనే బొటానికల్ పేరుతో ఉన్నచెట్టు నుంచి పొందిన కలప,లేదా ఏదేని భాగాల మరియు దాని తునకలు,పౌదరు, పొడిలతో కలిపి.

ఎన్) నది అనగా వాగు,కాలువ ,నిల్వ నీరు,క్రీక్ మరియు ఇతర కాలువలు ,సహజ లేదా కృత్రిమమైనవి.

ఒ.) చందనపు వుడ్ అనగా సంతాలమ్ అల్బమ్ అనే బొటానికల్ పేరు గల జాతి వృక్షము నుండి పొందిన కలప,ఏదేని భాగము మరియు దాని తునకలు,పొడిపౌదరులతో కూడినదేదయినా.

పి) టేకు కలప అనగా టెక్టోనాగ్రాండిస్ అనే బొటానికల్ పేరుగల చెట్టు నుంచి తీసుకున్న కలప, లేదా ఏదేని భాగము.

క్యూ) టింబరు అనగా పడిపోయిన,నరకబడిన చెట్లు మరియు వాటి యొక్క కోసిన నరికిన దుంగలు

ఆర్) చెట్టు అనగా వెదురు, కొమ్మలు, బ్రష్ వుడ్ మరియు కేన్‌తో కలిపి.

Scanned with OKEN Scanner

చాప్టర్ -II

రిజర్వు అడవులు

<u>సెక్షన్ 3</u> :అడవులుగా రిజర్వ్ చేయు అధికారము :ప్రభుత్వము ఏదైనా భూమిని ఇక్కడ నుండి ఏర్పరచబడిన షరతులపై రిజర్వు అడవిగా ఏర్పరచవచ్చును.

<u>సెక్షన్ 4</u> -ప్రభుత్వముచే నోటిఫికేషన్ :

1) ప్రభుత్వము ఏదైనా భూమిని రిజర్వ్ అడవిగా ఏర్పరచాలి అని నిర్ణయించినప్పుడు (ఆంధ్రప్రదేశ్ గజిట్‌లో గాని తత్సంబంధిత జిల్లా గజిట్‌లో గాని ప్రకటన చేయవలసి ఉంటుంది)

ఎ) సాధ్యమైనంత వరకు భూ స్థితిని,దాని పరిధులను (హద్దులను) వివరిస్తూ

బి) సదరు భూమిని రిజర్వ్ అడవిగా ఏర్పరచాల్సిన నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తూ

సి) క్లాజు (బి) లో తెలిపిన భూమిపై గల అభ్యంతరాలను విచారించి,నిర్ధారించుటకు ,సదరు హక్కుల పరిమితి,స్థితి,పరిధులను నిర్ధారించుటకు మరియు సదరు భూమి అటవీ ఉత్పత్తులను ఇతరత్రా గల హక్కులపై ఈ చాప్టరులో తెలుపబడిన విధంగా నిర్ణయించుటకు అటవీ సెటిల్‌మెంట్ అధికారిని నియమిస్తూ

(2) సబ్‌సెక్షన్ (1) క్లాజు (సి) లో పేర్కొన్న విధంగా ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంట్ అధికారిగా నియమించబడు వ్యక్తి రెవిన్యూ శాఖలోని రెవిన్యూ డివిజనల్ అధికారి హూదాకు తగ్గకుండా ఉండాలి.

(3) ఈ చాప్టరులో పేర్కొన్న విధంగా విచారణలో అటవీశాఖ తరుపున ఏ అధికారి అయినను ప్రాతినిధ్యము వహించవచ్చును.

<u>సెక్షన్ 5</u> -దావాలు లేదా వ్యాజ్యాలు నిషేధము :

ఈ చట్టంలో పొందుపరచవలసిన విధంగా ఏ కోర్టూ కూడా సెక్షన్ 4 క్రింద నోటిఫికేషన్ ప్రకటన వెలువడిన తేదిలకు,సెక్షన్ 15 క్రింద ప్రకటించాల్సిన నోటిఫికేషన్లకు మధ్య కాలంలో ప్రభుత్వమునకు వ్యతిరేకంగా సదరు భూమిపై గల హక్కులు లేదా అటవీ ఫలసాయమునకు సంబంధించిన హక్కును నిర్ధారించుటకు వేసిన వ్యాజ్యమును (సెక్షన్ 4 ప్రకటనలో ముద్రించిన దానిపై) స్వీకరించరాదు.

<u>సెక్షన్ 6</u> -ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంట్ అధికారిచే ప్రకటన:

(1) <u>సెక్షన్ 4</u> - క్రింద నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసినప్పుడు, ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంట్ అధికారి తత్సంబంధిత జిల్లా గెజిట్‌లో అటువంటి గెజిట్ లేనప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గెజిట్‌లో ఆ జిల్లా యొక్క ప్రధాన భాషలో మరియు ప్రతి పట్టణం గ్రామము మరియు సదరు తాలూకా ప్రధాన కేంద్రంలో మరియు గ్రామ పంచాయితీ ఆఫీసులో స్థానిక భాషలో నోటిఫికేషనులో సదరు భూమి యొక్క ఏ భాగమును కలిపినది ముద్రించుట ద్వారా ప్రకటించాలి. ఆ ప్రకటనలో...

ఎ) రిజర్వ్ అడవిలో కలపటానికి నిర్ణయించిన భూమి యొక్క స్థితి, హద్దులు సాధ్యమైనంత వరకు సూచించాలి.

Scanned with OKEN Scanner

బి) సెక్షన్ 7లో ప్రొవిజన్లను ప్రక్కన పెట్టాలి.

సి) సదరు భూమి అటవీ రిజర్వేషను ముందు ఇకనుంచి కలుగు తదనంతర పరిణామాలను వివరిస్తూ ప్రకటించాలి మరియు

డి) తాలూకా ప్రధాన కేంద్రములలో అటువంటి ప్రకటనను ముద్రించిన తేదీ నుండి 6 నెలలకు తగ్గని మరియు 1 సంవత్సరమునకు మించని నియమిత సమయంలో సెక్షను 4(1) క్లాజు (బి)లో పేర్కొన్న నిర్ణయముపై ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఎవరికైనా ఏర్పడిన యెడల అట్టి అభ్యంతరాలను వ్రాతపూర్వకంగా స్వీకరించడానికి మరియు నిర్ణీత సమయంలో ఏదైనా హక్కులకు సంబంధించి అర్జి ఉంటే అట్టి అర్జీని తన ముందుంచుటకు అడుగుటకు మరియు అట్టి నిర్ణీత సమయములో తన ముందు హాజరు అగుటకు మరియు తెలుపుటకు హక్కుల స్థితిని తెలుపుటకు దానికి కావలసిన సాక్ష్యము పొందుపరచుటకు.

ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారి కూడా పొందుపరచబడిన విధంగా ప్రకటన కాపీని "రిజర్వ్ అడవిగా ప్రకటించదలచిన భూమిలో లేదా పైన లేదా భాగము యొక్క ఆక్రమితదారులకుగాని, యజమానికిగాని అతని గుర్తింపబడిన ఏజెంటుకు గాని నిర్వాహకునికిగాని" అందించవలసి ఉంటుంది.

సెక్షన్ 7 – సదరు భూమిపై క్రొత్త హక్కులు పొందుట మరియు క్లియరు చేయుట నిషేధము:

ఆంధ్రప్రదేశ గెజిట్‌లో సెక్షను 4 క్రింద నోటిఫికేషన్ వెలువరించిన మరియు సెక్షన్ 15 క్రింద నోటిఫికేషన్ ద్వారా తేదీ నిర్ణయించబడిన మధ్య కాలములో

ఎ) సెక్షను 4క్రింద నోటిఫికేషన్ ప్రకటించక ముందు పరంపర వారసత్వం ద్వారా లేదా గ్రాంటు క్రింద లేదా వ్రాతపూర్వకంగా కాంట్రాక్టు ద్వారా లేదా ప్రభుత్వముచే లేదా ద్వారా లేదా ఎవరైనా వ్యక్తికి హక్కులు దాఖలు పడిన విషయాలలో తప్ప ఏ వ్యక్తి కూడా రిజర్వ్ చేయడానికి నిర్ణయించిన భూమిపైగాని, భూమిలో హక్కులు పొందరాదు.

బి) వ్యాపారము కోసము లేదా నిర్మాణము కోసము సదరు భూమి నుండి చెట్లను నరుకుట మరియు క్రొత్త యింటిని నిర్మించుట లేదా తోటను వేయుట సాగు కోసము త్రుప్పలు తొలగించుట లేదా మరే ఇతర పనులు అట్టి భూమిలో చేపట్టరాదు.

కాని ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు యొక్క వ్రాత పూర్వక అనుమతితో క్లాజులో పేర్కొనబడిన విషయముపై చర్యకు నిషేధింపజాలదు.

Scanned with OKEN Scanner

సి) ఏ వ్యక్తి కూడా సదరు భూమిలో నిప్పంటించుట లేదా అగ్ని వెలిగించుట లేదా అగ్ని కారక పదార్ధములను సదరు భూమి లేదా అటవీ ఫలసాయము నష్టపడే విధంగా వదలరాదు.

2) ప్రభుత్వముచే లేదా ప్రభుత్వము తరపున సదరు భూమిలో పట్టాలను మంజూరు చేయరాదు.

సెక్షను 8 ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారిచే ఎంక్వైరీ

ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారి ఈ సెక్షను క్రింద నోటీసు ఇచ్చిన విషయము లేదా మద్రింప బడిన ప్రకటనను నిర్వహించు చర్యలో భాగంగా వ్రాత పూర్వకంగా ఇవ్వబడిన వాంజ్మాలములను నమోదుపరచుట లేదా సాక్ష్యముల నమోదు పరచుట చేసిన తర్వాత ప్రతి అభ్యంతరమును మరియు ప్రతి క్లెయిమును పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. సబ్‌సెక్షను (3) అటవీ శాఖ తరుపున ప్రాతినిధ్యము వహిస్తున్న ఎవరైనా అటవీ అధికారి వ్యక్తము చేయు అభ్యంతరాలను లేదా క్లెయిములను చేస్తే వాటిని ఎఫ్.ఎస్.ఓ తప్పనిసరిగా నమోదు చేసుకోవాలి.

2) సబ్ - సెక్షను (1) క్రింద నమోదు చేయు సాక్ష్యమును సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ 1908 లో పేర్కొన్న పద్ధతిలో నమోదు పరచాల్సి ఉంది.

సెక్షను 9 ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారి యొక్క అధికారములు:

సెక్షను 8 క్రింద విచారణ చేయడానికి ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారి ఈ క్రింద తెలుపబడిన అధికారములను చెలాయించవచ్చు.

ఎ) ఏదైనా భూమిలో సర్వే చేయడానికి, హద్దులను ఏర్పరచడానికి లేదా పటమును తయారు చేయడానికి తాను గాని లేదా తనచే అధికారమివ్వబడిన వ్యక్తిగాని ప్రవేశించవచ్చు.

బి)ఎవరైనా వ్యక్తి సమ్మన్ చేయటానికి, హాజరగునట్లు చేయడానికి మరియు ప్రమాణము పై విచారించడానికి మరియు ఏదైనా డాక్యూమెంట్లు, వస్తువును ప్రవేశ పెట్టుటకు ఆదేశించడానికి పౌర ప్రక్రియ చట్టము 1908 ప్రకారము పౌర కోర్టుకివ్వబడిన విధంగా అధికారములు

<u>సెక్షను 10 - కొన్ని హక్కులపై క్లెయిములు:</u>

ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారి రిజర్వ్ అడవిగా ప్రకటించుటకు నిర్ధేశించిన భూమిపై గాని భూమిలో గాని ఈ క్రింది పేర్కొన్న విషయాలకు సంబంధించిన క్లెయిములు తప్ప

ఎ) దారి హక్కు

బి) నీటి మార్గము హక్కు లేదా నీటిని వాడుకొనే హక్కు

సి) పశువులను మేపుకొనే హక్కు

డి) ఫలసాయము పొందే హక్కు మిగిలిన క్లెయిములకు సంబంధించిన వివరములు, అటవీ అధికారి అభ్యంతరములు పరిగణలోనికి తీసుకొని ఆయన క్లెయిముకు సంబంధించి పాక్షికంగా గాని, పూర్తిగా గాని అనుకూలంగాని, తిరస్కరిస్తూ గాని వాటికి తగిన కారణములను వ్రాత పూర్వకంగా నమోదు చేస్తూ జారీ చేయాలి.

Scanned with OKEN Scanner

2(ఎ) సబ్ - సెక్షను (1) క్రింద ఏదైనా క్లైయిమ్ పూర్తిగా కాని పాక్షికంగా గాని ఎడ్మిట్ అయితే ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారి

క్లెయిమ్ దారు స్వచ్ఛందంగా హక్కును సరెండర్ చేయుటను అంగీకరించవచ్చు లేదా హక్కును సరెండర్ చేసినందుకు పరిహారమును కేసును బట్టి అంచనా వేయవచ్చు.

ప్రపోజు చేయబడిన రిజర్వ్ అడవి భాగము నుండి భూమిని మినహాయించుటకు ఆదేశించవచ్చు లేదా

అటువంటి భూమిని భూమి Aquisition Act (సేకరణ చట్టం) 1894 లో పొందు పరచబడిన పద్ధతి ప్రకారము పొందవచ్చు.

(బి) అటువంటి భూమిని పొందుటకు

అటువంటి భూమి ఎక్విజిషన్ ప్రజాప్రయోజనార్ధముగా ఉంటుంది.మరియు సెక్షను 4 క్రింద నోటిఫికేషను సబ్ సెక్షను (4) (1) సదరు చట్టముగా పరిగణించబడుతుంది.

ఈ చట్టము క్రింద ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారి కలెక్టర్ గా పరిగణించబడతారు. క్లైయిమ్‌దారు సెక్షను 9 క్రింద నోటీసు పొందిన ఆసక్తి గల వ్యక్తిగా పరిగణించబడతారు.

ఈ చట్టము యొక్క సెక్షను 5-ఎ, 6,7 మరియు 8 లు అప్లై కావు

క్లైయిమ్‌దారు అంగీకారంతో ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారి లేదా క్లైయిమ్ దారు అంగీకారంతో ఈ చట్టంక్రింద కోర్టుగా నిర్వహించబడినది మరియు ప్రభుత్వము ధన పరిహారమునకు బదులుగా, మార్పిడి ద్వారా భూమిని పొందుటకు సదరు భూమిపై లేదా లో గ్రాంటు ద్వారా లేదా పాక్షికంగా ధన పరిహారము, పాక్షికంగా భూమిని అవార్డు చేయవచ్చు.

<u>సెక్షను 11 - రహదారి హక్కు మున్నగు క్లైయిమ్‌లకు సంబంధించి</u>

సెక్షను 10 సబ్ సెక్షను (1) క్లాజుల ఎ నుండి డి వరకు ఉన్న అంశాలకు సంబంధించిన క్లైయిమ్ లపై ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారి అట్టి క్లైయిమ్ ల వివరములు వాటి తీవ్రత పరిధి అటవీ అధికారి అభ్యంతరాలు ఏవైనా ఉంటే వాటిని తగు కారణములయుక్తంగా నమోదు పరచి క్లైయిమ్ లను పూర్తిగా గాని, పాక్షికంగా తిరస్కరించుచు లేదా ఆమోదించుచూ ఆదేశమును జారీ చేయాలి.

ఏదేని భూమి లేదా భవనమునకు సంబంధించి లాభకరంగా అనుభవించాల్సిన క్లైయిముకు సంబంధించి ఆమోదిస్తే అట్టి ప్రాంతము స్థితి, స్థాయి మరియు భవనము స్థితి స్థాయిని నమోదుచేయాలి.

నీటి మార్గము లేదా రహదారి లేదా నీటి వినియోగమునకు సంబంధించిన క్లైయిము ఆమోదిస్తే, ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారి క్లైయిమ్ ద్వారా స్వచ్ఛంధంగా హక్కు సరెండర్ చేస్తూ ఆమోదించాలి. లేదా అటువంటి హక్కును స్థిరంగా అనుభవించునట్లు, అటవీ శాఖకు క్లైయిము దారు మధ్య ఒప్పందము జరిగేటట్లు షరతులు లేదా ఒప్పందమును అతిక్రమించు విషయాలకు సంబంధించి నిబంధనలతో ఆర్డరు ఇవ్వాలి.

Scanned with OKEN Scanner

పశువులను మేపుట లేదా అటవీ ఫలసాయమునకు సంబంధించిన క్లెయిము ఆమోదమునకు సంబంధించి అయితే, ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారి అటువంటి హక్కును క్లెయిము దారు స్వచ్ఛందంగా వదులుకొనుటను ఆమోదించుట లేదా నిబంధనలకు లోబడి హక్కును అనుభవించుటకు తగు ఆదేశములిచ్చుట లేదా క్లెయిము దారు సంతృప్తి మేరకు చేయదలచిన రిజర్వ్ అటవీ హద్దులను మారుస్తూ తగినంత కన్వీనెంట్‌గా ఉండునట్లు ఆదేశాలు చేయాలి.

సబ్ సెక్షను (4) లో పేర్కొన్న విధంగా ఆర్డరు చేసినప్పుడు ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారి సాధ్యమైనంతవరకు ఎన్ని పశువులు ఏ ప్రాంతములో ఏ సీజనులో మేయుటకు అనుమతించింది, లేదా ఎంత కలప పరిమాణము లేదా ఎంత ఫలసాయము ను తీసుకొనుటకు క్లెయిమ్ దారును అనుమతించింది, ఏ ప్రదేశము కావలసిన ఇతర వివరములు ఏ విధంగా ఫలసాయము అందుకొనేది లేదా అందించేది హక్కు స్థాయి మున్నగునవి ఆర్డరులో పొందుపరచాలి.

అటువంటి ఆర్డరుల యొక్క ఒక కాపీని క్లెయిమ్ దారుకు మరియొక్క కాపీని సెక్షను (4) యొక్క సబ్ సెక్షను (3) ప్రకారము అటవీ శాఖకు ప్రాతినిధ్యము వహించే అధికారికి అటువంటి అధికారి లేనప్పుడు డివిజనల్ ఫారెస్టు అధికారి కి ఫారెస్టు సెక్షను అధికారికి పంపాలి.

సెక్షను 12- హక్కులకు పరిహారము

సెక్షను 11 లో పేర్కొన్న హక్కులను గౌరవంగా కాపాడుతూ సెటిల్‌మెంటు చేయుటకు మరియు అనుమతించిన హక్కులను నిరంతరము పొందుటకు వీలు కల్పించుటకు అసాధ్యము అని ఫారెస్టు సెటిల్ మెంటు అధికారి భావిస్తే ఆయన అటవీశాఖ ను హక్కు పరిమాణమునకు తగు పరిహారమును సెక్షను 4 క్రింద ఇచ్చుటకు భూమి ఎక్విజేషను చట్టము 1894 లో ఉన్న ప్రొవిజన్లకు అప్లై అయ్యే విధంగా చేపట్టాలి.

సెక్షను 13 -ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారి ఆదేశములపై అప్పీలు:

ఏదైనా క్లెయిము పూర్తిగా కాని పాక్షికంగా కాని తిరస్కరిస్తూ ఆదేశించబడితే, సెక్షను 10 సబ్ సెక్షను (1) క్రింద ఆదేశము ఇచ్చిన దినము నుండి 90 రోజుల లోపు సెక్షను (11) సబ్ సెక్షను (1) క్రింద ఆదేశము ఇచ్చిన దినమునుండి 60 రోజులలోపు క్లెయిము దారు ఆ ప్రాంతము పరిధికలిగిన జిల్లా కోర్టులో అప్పీలు దాఖలు చేసుకొనవచ్చును.

సెక్షను 10 లేదా సెక్షను 11 క్రింద క్లెయిమును పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా ఆమోదించి యుండి అవి భూమి ఎక్విజేషను చట్టము 1894 సంబంధించి లేకపోతే పైన తెలిపిన విధంగా జిల్లాకోర్టుకు ప్రభుత్వము తరపున అటవీ అధికారి లేదా అధీకృతుడైన వ్యక్తి అప్పీలు చేసుకొనవచ్చును.

ఈ సెక్షను క్రింద పాస్ అయిన ప్రతి ఆర్డరు అంతిమముగా ఉంటుంది.

క్లెయిముదారు అప్పీలుపై జిల్లా కోర్టు తిరస్కరించబడిన క్లెయిమును లేదా దానిలో కొంతభాగమును ఆమోదించాల్సివస్తే అప్పుడు ఎఫ్.ఎస్.ఓ పైన తెలిపినట్లు మొదటి సన్నివేశములో తానుగా ఆమోదిస్తే ఏ చర్యలు చేపట్టాలో అవే చర్యలు ఇక్కడ తీసుకోవాలి.

సెక్షను 14 -ప్లీడరు నియామకము

Scanned with OKEN Scanner

ఈ చట్టము క్రింద చేపట్టు విచారణలో వాదించడానికి ప్రభుత్వము గాని క్లెయిముదారు కాని ఎవ్వరైనా వ్యక్తిని వారి తరుపున ప్లీడరు గా నియమించుకొనవచ్చును.

సెక్షను 15 - రిజర్వ్ ఫారెస్టుగా ప్రకటిస్తూ నోటిఫికేషను

ఈ క్రింది సంఘటనలు జరిగిన మీదట

ఎ) సెక్షను 6 లో అభ్యంతరాలను పరిగణించుటకు నిర్ణయించిన కాలపరిమితి లేదా క్లెయిము కాల పరిమితి గడిచిన మరియు ప్రతి అభ్యంతరము లేదా క్లెయిము ఈ సెక్షను క్రింద వచ్చినవి ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారిచే పరిష్కరించిన తర్వాత

బి) క్లెయిములపై ఇవ్వబడిన ఆదేశముల పై సెక్షను 13 క్రింద చేయబడిన అప్పీలు కాలపరిమితి గడచిన మరియు నిర్ణీత సమయంలో చేయబడిన ప్రతి అప్పీలు అప్పీలేటుచే పరిష్కరించబడిన తదుపరి మరియు

సి) సెక్షను 10 క్రింద పేర్కొనబడిన తీసుకొన్న అన్ని ప్రొసీడింగులు మరియు ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారి సెక్షను 10 క్రింద ప్రతిపాదిత రిజర్వు అడవిలో కలపడానికి నిర్ణయించుకొని, భూమి అక్విజిషన్ చట్టము 1894 క్రింద తీసుకొనదలచి, సదరు చట్టము సెక్షను 16 క్రింద ప్రభుత్వ ఆధీనం భూమిగా మార్చిన తర్వాత

ప్రభుత్వము తప్పనిసరిగా ఏర్పరచిన సరిహద్దుల ప్రకారము లేదా రిజర్వ్ అడవిగా చేయదలచిన హద్దులు ముద్రించిన నోటిఫికేషను మరియు ప్రకటన వెలువడిన దినము నుండి రిజర్వ్ అడవిగా పరిగణించబడు తేదీని నిర్ణయించి సదరు తేదీకి దానంతట అదే రిజర్వ్ గా అయ్యే విధంగా ప్రకటన చేయవచ్చు.

నోటిఫికేషను యొక్క అన్ని కాపీలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని జిల్లా గెజిట్‌లో ప్రచురించాలి మరియు సెక్షను 6 లో తెలిపిన ప్రకటన్లలో పేర్కొన్న పద్ధతిలో ప్రకటించాలి.

సెక్షను 16 -

ఏ వ్యక్తి అయినా (క్లెయిముద్వారా) సెక్షను 15 క్రింద నోటిఫికేషనకు ముందు

రిజర్వ్ చేయడానికి తెలిపిన భూమిలో ఎవ్వరైనా హక్కులున్నా వారు సెక్షను 6 లో పేర్కొనబడిన కాల పరిధిలో ఫారెస్టు సెటిల్ మెంటు అధికారి ముందుకు తీసుకొని రాకపోతే అవి నిర్లుప్తమవుతాయి.

సెక్షను 17:

తప్ప ఏ వ్యక్తి కూడా ఏవిధమైన హక్కును రిజర్వ్ అడవిలో గాని, పై పొందలేడు వారసత్వము ద్వారా లేదా దానము ద్వారా లేదా వ్రాతపూర్వకమైన కాంట్రాక్టు ద్వారా లేదా కాంట్రాక్టులో ప్రభుత్వంచే లేదా ప్రభుత్వము తరపున లేదా సెక్షను 15 క్రింద నోటిఫికేషను ముద్రించకముందు హక్కులు కలిగిన వ్యక్తి తప్ప

సెక్షను 18 -

సెక్షను 11 క్రింద నిరంతరంగా అనుభవించు హక్కులను అనుమతి లేకుండా మరొకరికి సంక్రమింపజేయ.

Scanned with OKEN Scanner

ఈ చట్టములో ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికినీ, సెక్షను 11 క్రింద ఇవ్వబడిన హక్కులను ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా దానము, అమ్మకము, మార్పిడి, కౌలు లేదా ఇతరత్రా మార్గముల ద్వారా ఇతరులకు బదిలీ చేయరాదు.

కాని ఏదేని భూమిపై లాభకర అనుభవను హక్కు లేదా భవనమును సంబంధించిన విషయములో అనుమతి లేకుండా అమ్ముకోవచ్చు లేదా ఇతరత్రా బదిలీ చేయవచ్చు.

(2) సెక్షనును అతిక్రమించి బదిలీ చేసిన హక్కులు చెల్లవు మరియు పనికిరావు.

(3)సబ్ సెక్షను (1) లో ఉన్న ఏర్పాట్లు ప్రకారము సబ్ సెక్షను (4) సెక్షను 11 క్రింద ఆర్డర్ ద్వారా ఇవ్వబడిన పరిమాణమును మించి సెక్షను 11 క్రింద నిరంతరము ఇవ్వబడిన హక్కును అమ్మరాదు, బదిలీ చేయరాదు.

(4)ఎవరైన వ్యక్తి అటవీ ఫలసాయమును సబ్-సెక్షను (3) కి విరుద్ధంగా అమ్మినా, బదిలీ చేసినా వేయి రూపాయల వరకు జరిమానా తో కూడిన శిక్ష వేయబడుతుంది.

<u>సెక్షను 19 - రిజర్వు అడవిలో నీటి మార్గములను మరియు దారులను ఆపు అధికారము.</u>

అటవీ మండలాధికారి ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వము యొక్క ముందస్తు అనుమతితో రిజర్వ్ అడవిలో రహదారికొరకు లేదా నీటి మార్గము అప్పటికి ఆపియుంటే లేదా ఏర్పాటు ఉంటే లేదా నిర్మించిఉంటే పబ్లిక్, ప్రైవేటు రహదారులను, నీటి మార్గములను ఆపవచ్చును.

<u>సెక్షను 20:</u> రిజర్వు అడవిలో అక్రమంగా ప్రవేశించిన లేదా నష్టపరిచిన మరియు.సదరు అడవిలో ఈ చర్యలు నిషేధము

ఎవరైనా వ్యక్తి

(ఎ) సెక్షను 7 సబ్ సెక్షను (1) క్లాజు (బి) లో ఉన్న ఏర్పాట్లు అతిక్రమించిన.

(బి) సెక్షను (4) క్రింద రిజర్వ్ చేయడానికి ప్రకటన వెలువర్చిన అడవిలో నిప్పుపెట్టిన లేదా సదరు అడవిలో నిప్పువెలిగించిన మరియు నిప్పును లేదా కాలుతున్న పదార్థమును అడవికి నష్టమయ్యే విధంగా వదిలిన

(సి) రిజర్వు అడవిలో:

(i) అడవి డివిజనల్ అధికారి ఎప్పటికప్పుడు ఈ విషయంలో నిర్దేశించిన షరతులకు మరియు సీజనుకాకుండా నిప్పువెలిగించిన కలిగియున్న లేదా నిప్పును తీసుకొని వెళ్ళిన.

(ii) అక్రమంగా ప్రవేశించిన, పశువులను మేసిన లేదా పశువులను అక్రమంగా ప్రవేశించడానికి అనుమతించుట

(iii) ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా లేదా నిర్లక్ష్యపూర్వకంగా చెట్లను నరికి లేదా ఏవైనా చెట్లను నరికి లేదా ఏదైనా కలపను ఈడ్చుట ద్వారా ఏదైనా నష్టానికి కారణమయితే.

(iv) పడవేసిన, బెరడు తొలగించుట, కొమ్మలను తొలగించుట లేదా ఏదైనా చెట్టుకు నిప్పుపెట్టుట లేదా బెరడును తొలగించుట లేదా ఆకులను తొలగించుట లేదా ఇతరత్రా నష్టకారక చర్య.

Scanned with OKEN Scanner

(v) రాళ్ళను తీసినా, సున్నము కాల్చినా లేదా చార్ కోల్ కాల్చినా
(vi) సేకరించట లేదా ఏదైన ఉత్పత్తి ప్రక్రియకు ఏదైనా అటవీ ఫలసాయము సేకరించుట
(vii) తొలగించటలేదా నేలను గుల్లబర్చుట లేదా ఏదైనా భూమిని సాగుకోసము కాని లేదా ఇతరత్రా ఉపయోగము కోసము దున్నుట
(viii) వేటాడినా, కాల్చినా, చేపలు పట్టినా, నీటిని విషపూరితము చేసిన లేదా ఉచ్చులు పెట్టినా లేదా స్నేర్‌లు పెట్టినా
(ix) ఏదైనా గోడను నష్టపర్చినా, మార్చినా లేదా తొలగించిన, కాలువను త్రవ్వినా, కంచె వేసిన, గట్టు వేసినా లేదా రైలింగు లేదా
(x) ఏదైనా అటవీ ఫలసాయమును తొలగించిన

(డి) ఈ చట్టము యొక్క క్లాజులు ఎ,బి మరియు సి పేర్కొన్న చర్యలకు సహాయబడిన కోర్టు, నష్టానికి పరిహారము చెల్లించుటకు ఇచ్చిన ఆదేశముతో పాటు

పైన తెలిపిన కేసుకోను చట్టాన్ని అతిక్రమించిన చర్యలు
(i) సాండల్ వుడ్ మరియు ఎర్రచందనమునకు సంబంధించిన వైతే 3 నెలలకు తగ్గకుండా ఒక సంవత్సరము వరకు జైలు శిక్ష మరియు 10,000 రూపాయలకు మించిన జరిమానా విధించబడుతుంది.
(ii) మిగిలిన ఏ కేసుల్లోనైనా ఒక సంవత్సరము వరకు పొడిగించదగ్గ జైలు శిక్షా లేదా 2,000/- రూపాయల వరకు జరిమానా లేదా రెండూనూ.

2) సబ్ సెక్షను (1) లో పేర్కొన్నవి ఏవీ వీటిని నిషేధింపజాలవు. అవి
(ఎ) ఏవైనా చర్యలు: ఈ చట్టము క్రిందకు వచ్చే నిబంధనలు అనుసరించి లేదా డివిజనల్ అటవీ అధికారి గారి నుంచి వ్రాతపూర్వక అనుమతి పొందిన లేదా సదర అధికారిచే అనుమతి నిచ్చుటకు అధీకృతుడైనా అధికారి లేదా
(బి) సెక్షను 11 యొక్క సబ్ సెక్షను (3) లేదా సబ్ సెక్షను (4) క్రింద నిరంతరంగా అనుభవిస్తున్న ఏదైనా హక్కు లేదా సెక్షను 17 లో వివరించబడిన విధంగా దానము ద్వారా లేదా కాంట్రాక్టు ద్వారా లభించిన హక్కులు.

3) సబ్ సెక్షను (1) యొక్క క్లాజు 'సి' లోని సబ్ క్లాజులు 11 లేదా VII లో ఉన్న ప్రొవిజన్లను ఎవరైనా వ్యక్తి అతిక్రమిస్తే

రేంజి అధికారి హోదాకి తగ్గని అధికారి
సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ హోదాకి తగ్గని పోలీసు అధికారి
డిప్యూటీ తహసిల్దారు హోదాకు తగ్గని రెవెన్యూ అధికారి

ఏ విషయముపై అతిక్రమణ జరిగిందో అట్టి భూమి లేదా ఫారెస్టు నుండి ఆ వ్యక్తిని తొలగించవచ్చు మరియు ఏదైనా భవనమును తొలగించవచ్చు లేదా ఇతర నిర్మాణాలు లేదా ఏదైనా అట్టి భూమిపై పెంచిన లేదా నిల్వ ఉంచినా వాటిని కూడా

Scanned with OKEN Scanner

కాని ఈ సబ్ సెక్షన్ క్రింద ఏదైనా చర్య తీసుకునే ముందు తత్సంబంధిత అధికారి అట్టి చర్యకు గురి అయ్యే వ్యక్తికి అతను అట్టి చర్యకు వ్యతిరేఖంగా ఏదైనా విన్నపమును చేసుకోవడానికి అవకాశమును కల్పించవలసి ఉంది.

4) సబ్ సెక్షన్ 1) క్లాజు 'సి'లో సబ్ క్లాజు VII కు విరుద్ధంగా ఆ భూమిపై ఏదైనా వ్యవసాయ పంటను లేదా ఇతర పంటను పెంచితే లేదా అట్టి భూమిపై ఏదైనా భవనమును లేదా ఇతర నిర్మాణమును చేపట్టియుంటే, అట్టి పంట, భవనము లేదా ఇతర నిర్మాణము డివిజినల్ అటవీ అధికారి గారి ఆదేశము ద్వారా ప్రభుత్వపరం చేయబడుతుంది.

కాని ఈ సబ్ సెక్షన్ క్రింద అటువంటి ఆదేశమును ఇచ్చే ముందు అటవీ డివిజనల్ అధికారి చర్యకు గురి అయ్యే వ్యక్తికి అట్టి ప్రతిపాదిత చర్యకు విరుద్ధంగా తగు విన్నపమును చేసుకొన్న అవకాశమును కల్పించాలి.

సెక్షన్ 21 : రిజర్వు అడవిలో హక్కులను నిలిపి వేయుట:

రిజర్వ్ అడవిలో లేదా దాని భాగంలో ఎవరైనా వ్యక్తి లేదా వ్యక్తుల నిర్లక్ష్యము లేదా ఉద్దేశ్యపూర్వక చర్యలు అగ్నికి కారకమైతే ప్రభుత్వము అట్టి రిజర్వ్ అడవిలో గాని, దాని భాగములో అనుభవిస్తున్న అన్ని రకాల పశువుల మేత లేదా అటవీ ఫలసాయము హక్కులను కొంత కాలము పాటు నిలిపి వేయవచ్చును.

సెక్షన్ 22 : ఫారెస్టు అధికారి మరియు పోలీసు అధికారికి వ్యక్తులు విధిగా సహకరించాలి.

రిజర్వ్ అడవిలో ఏదైనా హక్కులను అనుభవిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తి లేదా ఎవరైతే సదరు అడవినుంచి అటవీ ఫలసాయమును లేదా నరికి మరియు కలపను తొలగించుటకు లేదా పశువులను మేపుటకు అనుమతి కలిగియున్నాడో మరియు అటువంటి అడవిలో ఎవరైతే హక్కుదారునిచే నియమించబడినాడో మరియు ప్రతి గ్రామాధికారి లేదా అడవికి ఆనుకొని ఉన్న ఏదైనా గ్రామములోని ప్రభుత్వంచే నియమించబడిని వ్యక్తి విధిగా ఎటవంటి ఆలస్యము లేకుండా దగ్గరలోని ఫారెస్టు అధికారికి లేదా దగ్గరలోని పోలీసు స్టేషను ఇన్‌చార్జి పోలీసు అధికారికి తనకు తెలిసిన అడవిలో అగ్నిపడిన లేదా సదరు అడవి దగ్గరలో అగ్నిపడిన లేదా ఏదైనా అటవీ నేరమును చేసినట్లుగాని, చేయడానికి ఉద్దేశ్యము ఉన్నదని సమాచారమును తెలియజేయాలి మరియు అటవీశాఖాధికారి లేదా పోలీసు అధికారి కోరిననూ కోరకున్ననూ వారికి

ఎ) అగ్ని ప్రమాదము జరిగినదని తెలిసిన, సమాచారమున్న దానిని ఆర్పివేయుటలో

బి) అటువంటి అగ్ని ఇతర ప్రాంతాలకు వ్యాపించకుండా మరియు అటవీ అధికారి లేదా పోలీసు అధికారి కోరికపై అటువంటి అడవిలో అటవీ నేరమును నిరోధించుటలో మరియు అటువంటి నేరము జరిగినదని తెలియజేస్తే నేరస్థున్ని కనుగొనుటలో మరియు అరెస్టు చేయుటలో సహాయపడాల్సి ఉంది.

ఎవరైతే చట్టపరంగా మన్నించగలిగి యుండకుండా, సబ్ సెక్షన్ (1) లో ఉన్న ప్రోవిజన్లను సమ్మతించకపోతే ఒక నెల వరకు పొడిగించదగిన కారాగార శిక్ష లేదా రూపాయలు 200 వరకు జరిమానా లేదా రెండింటితో శిక్షింపబడతారు.

సెక్షన్ 23 : రిజర్వ్ అడవిని ఇంకనూ రిజర్వ్ అడిగా ఉంచకుండా నిర్ణయించే అధికారము:

ప్రభుత్వము నోటిఫికేషను ద్వారా, సదరు నోటిఫికేషనులో ఏ తేదీ నుంచి ఏదైనా రిజర్వు అడవి లేదా దానిలో భాగము రిజర్వ్‌గా ఆదేశించవచ్చు. నిర్ణయించిన తేదీ నుంచి, అటువంటి అడవి లేదా దానిలో భాగము రిజర్వ్‌గా చాలించబడుతుంది, కాని ఏవైనా హక్కులు ఉంటే అవి ఏవైతే ఆపబడినాయో అవి మరల అటువంటి చాలింపు పరిణామము వలన పునరుద్ధరించబడవు.

Scanned with OKEN Scanner

చాప్టరు - III
PROTECTED FOREST

సెక్షను 24 రక్షిత అడవులు

(1) ప్రభుత్వము నోటిఫికేక్షను ద్వారా ఏదైనా అడవిని లేదా ప్రభుత్వ ఆస్థిగా ఉన్న నిరర్థక భూమిని లేదా నిర్వహణకు తమ ఆధీనంలో ఉంచబడి మరియు రిజర్వ్ అడవి పరిధిలోకి చేర్చని భూమిని రక్షిత అడవిగా డిక్లేర్ చేయవచ్చును. డిక్లేరేషన్ తదుపరి ఈ చాప్టరులోని ఏర్పాట్లు సదరు రక్షిత అడవి వర్తింపు చేయబడును.

(2) (1) ఏదైనా భూమిపై లేదా భూమిలో తగు విచారణతో మరియు సెటిల్‌మెంటు సర్వేతో నమోదు పరచుట ద్వారా

(2) ప్రభుత్వము మరియు ప్రైవేటు వ్యక్తుల యొక్క హక్కుల పరిధి, స్వభావమును నిర్ధారించకుండా లేదా సదరు భూమిపై నోటిఫికేషను ఇవ్వరాదు.

(3) లేదా పొందుపరచబడిన సదరు పద్ధతి నమోదు మరియు ప్రతి నమోదు దానికి విరుద్ధంగా నిరూపించకుండా

(4) కాని, ఎప్పుడైతే ఏదేని భూమిపై; ప్రభుత్వము సదరు విచారణ మరియు నమోదు తప్పనిసరి అని పరిగణిస్తుంది కాని అటువంటి విచారణకు చాలా సమయము పడుతుంది. ఈ లోగా ప్రభుత్వము యొక్క హక్కులకు ముప్పు ఏర్పడుతుందని ప్రభుత్వము భావిస్తే అటువంటి విచారణ మరియు నమోదు పెండింగులో ఉండగానే సదరు భూమిని రక్షిత అడవిగా ప్రకటించవచ్చు, కాని అటువంటి ప్రకటన వ్యక్తులకు గాని సమూహాములకు గాని అమలులో ఉన్న హక్కులపై ప్రభావము చూపించదు.

సెక్షను 25: అడవిని పశువులు మేపకుండా మూసివేసే అధికారము

(1) ఏదైనా రక్షిత అడవిలో గాని దాని భాగములో గాని ఎవరైనా వ్యక్తి యొక్క నిర్లక్ష్యము లేదా ఉద్దేశ్యపూర్వక చర్య వలన అగ్నిప్రమాదమేర్పడితే, ప్రభుత్వము తాను సరి అనుకున్నంత సమయము వరకు సదరు అడవిని లేదా దాని భాగములో గాని పశువులను మేపకుండా మూసివేయమని ఆదేశించవచ్చు.

(2) ఈ సబ్ సెక్షను (1) క్రింద మూసివేసిన రక్షిత అడవిలోకి పశువులను మేపిన లేదా అక్రమ ప్రవేశమునకు కారణ మైన వ్యక్తి, 3 నెలల వరకు పొడిగించ దగిన జైలు శిక్షకు లేదా 500 రూపాయలు వరకు పొడిగించదగిన జరిమానా లేదా రెండింటితో శిక్షార్హమవుతాడు.

లేదా

గంధపుకలపను కలిగి యుండుటకు కావలసిన నియమాల అతిక్రమించిన లేదా ఇతర కారణముల వలన అనర్హమైన వ్యక్తికి ఇవ్వబడువాడు లేదు పునరుద్ధరణకు అవసరమున్నవాడికి తిరస్కరించవచ్చు. అట్టి తిరస్కరణ ఆదేశము వెంటనే ధరఖాస్తుదారులునకు లేదా లైసెన్సు దారునకు తెలియచేయాలి.

Scanned with OKEN Scanner

సెక్షన్ - 26: చెట్లు మున్నగు వాటిని రిజర్వ్ చేస్తూ నోటిఫికేషను ఇచ్చు అధికారము

1. ప్రభుత్వము, నోటిఫికేషను ద్వారా

(ఎ) రక్షిత అడవిలో ఏవైనా చెట్లను లేదా చెట్ల తరగతిని నోటిఫికేషను ద్వారా పేర్కొన్న తేది నుంచి రిజర్వ్ అయినవిగా ప్రకటించ వచ్చును.

(బి) పైన పేర్కొన్న తేదీ నుంచి రాళ్ళను క్వారీ చేయుట లేదా సున్నము లేదా బొగ్గును తయారీకి కాల్చుట లేదా సేకరణ లేదా ఏదైనా తయారీకి సంబంధించిన ప్రక్రియ లేదా సదరు అడవి నుంచి ఏదైనా అటవీ ఫలసాయము తొలగించుట మరియు సాగుకోసము భవన నిర్మాణం కోసము పశువుల మేపడం కోసం లేదా ఏదైనా ఇతర ఉద్దేశ్యంతో అడవిని శుభ్రము చేయుట లేదా దున్నుట నిషేధము.

(2) నోటిఫికేషనులో పేర్కొన్న రక్షిత అడవికి చుట్టూ దగ్గర్లో ఉన్న ప్రతి గ్రామము మరియు పట్టణంలో ప్రముఖంగా అందరు చూసే ప్రదేశంలో ఈ సెక్షను క్రింద ఇచ్చు ప్రతి నోటిఫికేషను ఆ ప్రాంతపు ప్రధాన భాషలో తర్జుమా చేసి చూసేటట్లు అంటించాలి.

సెక్షన్ - 27. నిబంధనలు ఏర్పరచు అధికారము:

(1) ప్రభుత్వము వ్యక్తులకు మరియు కమ్యూనిటీ లకు చట్టం చే లేదా సాంప్రదాయంగా లేదా చట్టం దన్ను వలన ప్రస్తుతం దశలు పడిన అధికారములు దృష్టిలో ఉంచుకొని సదరు అడవిలో పశువుల మేపకము మరియు సహజ ఉత్పత్తుల వాడకము మరియు సదరు అడవికి సంబంధించి ఈ నిబంధనలను ఏర్పరచవచ్చును. అవి.

(ఎ) సాగు కోసము లేదా ఇతర అవసరముల కోసము భూమిని త్రవ్వటం లేదా దున్నటము, శుభ్రము చేయుట, ఆక్రమించటంను నియంత్రించుటకు

(బి) నిప్పును వెలిగించుటను నియంత్రించుట లేదా నిషేధించుట ను నివారించుటకు మరియు అగ్నిని విస్తరించుకుండా ఆపుటకు ప్రొవిజన్లనేర్పరచుట

(సి) కోయుట, సాయింగు చేయుట, కన్వర్షన్ చేయుట మరియు చెట్లను తొలగించుట మరియు కలప మరియు సహజ ఫలసాయమును సేకరించుట మరియు తొలగించుటను నియంత్రించుటకు

(డి) రాళ్ళను క్వారీ చేయుటకు, కాసును మరిగించటను లేదా సున్నం లేదా బొగ్గు తయారీ కాల్చును నియంత్రించుటకు

(ఇ) గడ్డిని కోయుటను నియంత్రించుట లేదా నిషేధించుట లేదా పశువులను మేపుటను మరియు చెల్లింపులు సదరు మేపుటకు లేదా నరుకుటకు ఏవైనా ఉంటే వాటి నియంత్రణకు.

(ఎఫ్) వేటాడుట, కాల్చుట, చేపలు పట్టుట, నీటిని విషపూరితము చేయుట మరియు బోనులు లేదా ఉచ్చులు అమర్చుటను నియంత్రించుట లేదా నిషేధించుట

(జి) కలప లేదా ఇతర సహజ ఉత్పత్తులు, ఉచితంగా ఇచ్చుట లేదా అమ్ముటను నియంత్రించుటకు

(హెచ్) ఫీజులు, రాయల్టీలు లేదా సదరు కలపకు లేదా ఇతర సహజ ఉత్పత్తులకు చెల్లింపులు మరియు సదరు ఫీజులు, రాయల్టీలు లేదా ఇతర చెల్లింపులు వేయు విధానమును ఏర్పరచుటను నిర్ధారించుటకు

Scanned with OKEN Scanner

(2) సబ్ - సెక్షను (1) క్రింద ఏర్పరచిన నిబంధనలను అతిక్రమించిన వారెవరైనా
(i) అట్టి అతిక్రమణ చందనము లేదా ఎర్ర చందనమునకు సంబంధించినదైతే 3 నెలలకు తగ్గకుండా 1 సం.రము వరకు మరియు రూ.10,000 మించని జరిమానాతో శిక్షింపబడతారు.
(ii) మిగిలిన కేసులలో, 6 నెలల వరకు పొడిగించదగిన లేదా రూ.200 వరకూ పొడిగించదగిన జరిమానా లేదా రెండింటితో శిక్షింపబడతారు.
(3) ఈ సెక్షను క్రింద ఏర్పరచిన ఏదైనా నిబంధనల నుంచి లేదా అన్నింటి నుంచి షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్‌కు చెందిన ఎవరైనా వ్యక్తిగాని లేదా తరగతి వ్యక్తులకు తగు కారణములను వ్రాత పూర్వకంగా నమోదు చేస్తూ ప్రభుత్వము నోటిఫికేషన్ ద్వారా సడలింపు ఇవ్వవచ్చును.

సెక్షను 28: రక్షిత అడవిని రక్షిత అడవి హోదా నుంచి తొలగించుటకు నిర్ణయించు అధికారము

ప్రభుత్వము నోటిఫికేషన్ ద్వారా నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్న తేదీ నుంచి ఏదైనా రక్షిత అడవి లేదా దానిలో ఏవైనా భాగము ను రక్షిత అడవి హోదా నుంచి తొలగించుటకు ఆదేశించవచ్చును.

చాప్టర్ - IV

సెక్షను 29: కలప మరియు అటవీ ఉత్పత్తులను కలిగియుండుట మరియు రవాణా చేయుటను నియంత్రించుటకు నియమాలను ఏర్పరచు అధికారము.

ఉపవిభాగము (1) ప్రభుత్వము:
ఎ) రాష్ట్రం లోని నదులలో కొట్టుకొనువచ్చు కలప మరియు ఇతర అటవీ ఉత్పత్తులను భూమిపై లేదా నీటి ద్వారా రవాణా
బి) ఈ సందర్భంగా తెలిసినట్లు రిజర్వ్ అడవి నుండి 15 కి.మీ వ్యాసార్ధములో ఉన్న గ్రామాలలో నివసించు ఎవరైనా వ్యక్తులు నిర్ణీత పేర్కొన్న విలువ ప్రకారము టేకు, కలప లేదా ఎర్రచందనమును కలిగి యుండుటకు సంబంధించిన నియంత్రణకు నియమాలను ఏర్పరచవచ్చును.

ఉప విభాగము (2): ప్రత్యేకముగా మరియు సాధారణంగా పేర్కొన్న అధికారములు కోల్పోని విధంగా అటువంటి రూల్స్
ఎ) రాష్ట్రంలోకి గాని, రాష్ట్రంలో గాని, రాష్ట్రం నుంచి గాని కలప లేదా ఇతర అటవీ ఉత్పత్తులను రవాణా చేయాల్సిన మార్గమును నిర్దేశించుటకు
బి) సదరు కలపను లేదా అటవీ ఉత్పత్తులను కదిలించుటకు, ఎగుమతికి, దిగుమతికి అధీకృత అటవీ అధికారి నుండి తగు అనుమతి పత్రము లేకుండా చేయుటను నిరోధించుటకు లేదా అనుమతి పత్రము షరతులకు లోబడి లేదా కలప విషయములు రవాణా ముద్రలు సదరు అటవీ అధికారిచే వేయబడకుండా నిరోధించుటకు
సి) సదరు అనుమతి పత్రమును ఇచ్చుటకు, చూపించుటకు, వాపసు చేయుటకు లేదా కలప విషయంలో రవాణా ముద్ర వేయుటకు మరియు ఫీజును చెల్లింపులకు అవకాశము ఏర్పరచుటకు
డి) ఏదేని కలప లేదా అటవీ ఉత్పత్తుల రవాణాకు సంబంధించి ఏదేని పైకము ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సి ఉంటే అనగా విలువ, సుంకములు, ఫీజు, రాయల్టీలు లేదా చట్ట ప్రకారము సర్వీస్ చార్జ్ వసూలు చేయుటకు ఆపుటకు పరిశీలించుటకు మరియు రవాణా ముద్ర ఏర్పరుచుటకు అవకాశమేర్పరుచుటకు

Scanned with OKEN Scanner

ఇ) సదరు అటవీ అధికారి పరిశీలించుటకు లేదా సదరు పైకము చెల్లింపునకు లేదా కలపపై ముద్రలు వేయుటకు ఈ షరతులను బట్టి అమలు అయ్యేటట్లు చూసుటకు నిల్వ ఉంచుటకు డిపోలను స్టేషన్లను ఏర్పరచుటకు మరియు నడుపుటకు అవకాశము కల్పించుటకు

ఎఫ్) అక్రమ రవాణాను నిరోధించుటకు లేదా అక్రమంగా రవాణా అవుతున్న అటవీ ఉత్పత్తులను చెక్ పోస్టు లేదా అడ్డంకులు లేదా రెండూనూ ప్రభుత్వము నిర్దేశించిన స్థలముములలో

(జి) కలవలలో, నదులలో సదరు అడ్డంకులను తొలగించుటకు, నిరోధించుటకు కావలసిన పైకమును వసూలు చేయుటకు అవకాశము కల్పించుటకు

హెచ్) కోత మిషన్లు, కన్వర్టింగు యంత్రాలు, కాల్చుట, దాచుట లేదా కలప ముద్రలు, లేదా ఉన్న ముద్రలను మార్పు చేయుటకు వాడు పరికరములను కలిగియుండుటను నిర్దేశించిన స్థానిక ప్రదేశములలో పూర్తిగా నిరోధించుటకు లేదా షరతులతో అనుమతించుటకు అవకాశము కల్పించుటకు

ఐ) కలప కొరకు సంపద ముద్రలు వాడుట మరియు సదరు ముద్రలు నమోదు చేయుట, సదరు ముద్రలు నమోదును తిరస్కరించుటకు లేదా అనుమతించుటను నియంత్రించుటకు కాలము, ఫీజు, ముద్రల సంఖ్యను నిర్ధేశించుటకు

జె) అన్ని రకాల గంధపు కలప మరియు ఎర్ర చందనము కలపను సంబంధించి ప్రవేటు భూములలో, మార్కెట్లలో లేదా ఫ్యాక్టరీలలో (వాణిజ్య, పారిశ్రామిక లక్ష్యాల కొరకు) అకౌంట్లు నిర్వహించుటకు అవకాశము కల్పించుటకు

కె) కలపను మరియు అటవీ ఉత్పత్తులను నదుల ద్వారా తరలించుటను నదీ తీరాలలో నిల్వ ఉంచుటను, బ్రిడ్జిలను, లాక్స్‌ను ఇతర ప్రజా కట్టడములను సంరక్షించుటకు నియంత్రించుటకు మరియు వాటి నిబంధనలు విరుద్ధంగా ప్రవర్తించిన వారిపై చర్యకు దానికి సంబంధించిన కలపను జప్తు చేయుటకు అవకాశము కల్పించుటకు

(3) ప్రభుత్వము కొన్ని నిర్ధేశించిన అటవీ ఉత్పత్తులకు సంబంధించి, నిర్ధేశించిన స్థానిక ప్రదేశములను ఈ విభాగము పరిధిలోకి రాకుండా నోటిఫికేషన్ ద్వారా సడలించవచ్చు.

4 - ఎ)పైన తెలుపబడిన నియమ నిబంధనలను అతిక్రమించిన వారికి

(1) ప్రతి గంధము మరియు ఎర్ర చందనమునకు సంబంధించిన కేసులో 3 నెలలకు తగ్గకుండా 1 సం. మించకుండా శిక్ష మరియు 10,000 రూపాయలకు మించకుండా విధించాలి.

(2) ఇతర కేసులు 1 సం. వరకు శిక్ష మరియు జరిమానా 2,000 వరకు లేదా రెండూ విధించాలి.

(బి) సూర్యాస్తమయము తర్వాత, సూర్యోదయానికి ముందు అతిక్రమణ చేస్తే లేదా సదరు నిందుతుడు గతంలో శిక్ష అనుభవించి ఉంటే సదరు పరిధి గల మేజిస్ట్రేటు రెట్టింపు పెనాల్టీ విధించవచ్చు.

సెక్షన్ - 30: డిపోలలో, స్టేషనులలో ఏదేని కారణముల వలన అటవీ ఉత్పత్తులు 'డామేజీ' అయితే దానికి ప్రభుత్వము మరియు అటవీ అధికారులు భాధ్యులు కారు.

సెక్షను - 31: డిపోలలో, స్టేషనులలో నియమించబడిన సిబ్బంది, ఏదేని ప్రమాదము ఏర్పడినప్పుడు అటవీ, పోలీసు అధికార్లకు విధిగా సహాయపడాలి.

Scanned with OKEN Scanner

చాప్టర్ -V

32. లైసెన్స్ లేదా ముద్ర క్రింద గంధపు కలపను కలిగి యుండుట

32. లైసెన్స్ లేదా ముద్ర క్రింద గంధపు కలపను కలిగి యుండుట గంధపు కలపను అటవీ మండలాధికారిచే
ఏ వ్యక్తి కూడా తన వద్ద 10 కి.గ్రా మించి గంధపు కలపను అట్టి గంధపు కలప అటవీ అధికారిచే జారీ చేయబడిన లైసెన్స్ లేకుండా మరియు అట్టి గంధపు కలప అటవీ అధికారిచే పొందుపరచబడిన పద్ధతి ప్రకారము ముద్రలేకుండా కలిగి యుండరాదు.

అటవీ మండలాధికారి తన ఆజ్ఞ ద్వారా ఈ చట్టము క్రింద లేదా ఏర్పరచబడిన నిబంధనల క్రింద ఇంతకుముందు శిక్షింపబడిన వారికి లేదా ముందు రద్దుచేయబడిన లేదా ఇంతకుమునుపు ఇవ్వబడిన లైసెన్సు నిలుపు చేయబడిన ధరఖాస్తూ దారునకు లైసెన్స్ ఇచ్చుటను లేదా పునరుద్ధరణకు తిరస్కరించవచ్చు. లేదా దరఖాస్తుదారు శిక్షింపబడిన కారణాన లేదా నియమాల ఉల్లంఘన, కారణము

33. **లైసెన్స్‌కు షరతులు మరియు ఫారములు:** ప్రభుత్వము వీటిని కల్పించడానికి నియమాలను ఏర్పరచవచ్చు ప్రభుత్వము (ఎ) లైసెన్స్ కొరకు ధరఖాస్తును పొందుపరచు వలసిన నమూనా మరియు విధానము ఏర్పరచుటకు.

(బి) లైసెన్స్ జారీ కొరకు షరతులు విధించుట మరియు ఫీజును వసూలు చేయుటకు

(సి) డూప్లికేట్ లైసెన్స్ మరియు లైసెన్స్ పునరుద్ధరణ మరియు ఫీజు కొరకు నియమాలను పొందుపరచుటకు.

34. లైసెన్స్ ను తొలగించుట లేదా సస్పెండ్ చేయుటకు అధికారము.

అటవీ మండలాధికారి ఈ చాప్టరులో పేర్కొనబడిన నియమనిబంధనలను లైసెన్స్ దారుడు ఉల్లంఘించినట్లు భావిస్తే లేదా పాటించుటలో విఫలమైతే అట్టి వ్యక్తికి తాను తీసుకొనవలసిన చర్యకు తన సంజాయిషిని తెలుపుకొనుటకు తగిన అవకాశము కల్పించిన పిదప తగు కారణములను వ్రాత పూర్వకంగా నమోదు చేసుకొని లైసెన్స్‌ను తొలగించవచ్చును లేదా నిలిపి వేయవచ్చును.

35. అప్పీలు:

(1) అటవీ మండలాధికారి గారు లైసెన్స్ ను ఇవ్వడానికి, పాత లైసెన్స్ పునరుద్ధరణ, తిరస్కరించుట గురి అయిన - వ్యక్తి లైసెన్స్ టైములోగా అటవీ సంరక్షణాధికారి గారికి ఎవ్వరైతే తాను సరి అనుకున్న ఆర్డరును తగు కారణములను నమోదు చేసుకొనుట ద్వారా అప్పీలు చేసుకొనవచ్చును.

(2) అటవీ సంరక్షణాధికారి గారి ఆర్డరుకు నష్టపడిన ఏదేని వ్యక్తి ఇవ్వబడిన నిర్ణీత గడువులోగా ముఖ్యసంరక్షణాధికారి ఎవ్వరైతే తనకు అన్పించిన విధంగా కారణములు నమోదుపరచుట ద్వారా చర్య తీసుకొనగలడో ఆయనకు రెండవ అప్పీలును చేయవచ్చు.

36. జరిమానాలు:

ఎవ్వరైతే వ్యక్తి ఈ చాప్టరులో పేర్కొనబడిన నిబంధనలను లేదా పేర్కొన్న నియమాలు లేదా గంధపు కలపను కలిగి యుండుటకు లైసెన్సు పొంది అతిక్రమిస్తాడో అట్టి వ్యక్తి 3 నెలలకు తగ్గకుండా లేదా1 సంవత్సరమునకుమించని మరియు రూపాయల 10, 000లకు మించని జరిమానా శిక్షకు విధించబడతాడు

Scanned with OKEN Scanner

చాప్టర్ -VI

37. కొన్ని రకాల కలపకు సంబంధించి ఎవరిది అనేది తేలనంత వరకు ప్రభుత్వానికే చెందినదిగా భావించబడుతుంది. మరియు తదనుగుణంగా సేకరించబడుతుంది.

1 (a) నీటిలో కొట్టుకు వచ్చిన, మునిగి యున్న తీరమునకు వచ్చిన ఒడ్డుకొచ్చిన కనిగొనిన అన్ని రకాల కలప.

(b) సెక్షను - 29 క్రింద నియమాలకు లోబడి నమోదు కాని - రిజిస్ట్రేషన్ గుర్తుగల లేదా అగ్ని వలన చెరగబడిన, మార్చబడిన లేదా ఇతర విధాలయిన అన్ని రకాల కలపలు.

(c) ప్రభుత్వము పేర్కొన్న ప్రదేశములలో లభించు అన్ని రకాల ఎటువంటి ముద్రలు లేని కలప ఎవరేని వ్యక్తులు ఈ చట్టంలో పేర్కొన్న ప్రకారము తమదిగా నిరూపించగా ఆధారాలతో ముందుకు రాని యెడల ప్రభుత్వానికి చెందినదిగా పరిగణించబడుతుంది.

(2) అట్టి కలపను సెక్షన్ 43 లోని నియమాల ప్రకారము - అధీకృతుడైన ఎవ్వరైన అటవీ అధికారి లేదా వ్యక్తులు సేకరించవచ్చును. మరియు ఈ కొట్టుకొచ్చిన కలపను ప్రభుత్వము తరలించుటకు నిర్దేశించిన డిపోలకు తరలించవచ్చును.

38. తనదని అడుగు వారికి నోటీసు ఇచ్చుట:

సెక్షను 37 ప్రకారము కలప సేకరించిన అటవీ అధికారి లేదా వ్యక్తి వెనువెంటనే అటవీ మండలాధికారి గారికి తెలియపరచాలి. ఆయన వెంటనే జిల్లా గెజిట్‌లో గాని అటువంటి గజిట్ లేకపోతే రాష్ట్ర గజిట్ ద్వారా సేకరించబడిన కలపను ఎవరిదైతే వారు ప్రకటన ఇచ్చిన రెండునెలలలో లిఖిత పూర్వకంగా ఆధారాలతో క్లెయిమ్ చేయటానికి నోటీస్ ఇవ్వాలి. అట్టి నోటీస్ లో కలపను ఎక్కడ సేకరించారు. కలప వివరములు మరియు డిపోలో లేదా ఎక్కడ నిల్వ ఉంచారో తెలియపరచాలి.

39. సదరు కలపకు సంబంధించి ముందుకు వచ్చిన వారి సంబంధించిన విధి విధానాలు:

1. సెక్షను 38 లో వలసిన విధంగా క్లెయిమ్ వచ్చినపుడు అటవీ మండలాధికారి సరియైనదిగా ఉన్న విచారణ అనంతరము క్లెయిమ్ ను తిరస్కరించవచ్చు. లేదా కలప హక్కు దారునికి సరియైన కారణములను నమోదు పరచుకొని ఇచ్చివేయవచ్చును.

2. ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది తనదని ముందుకు వచ్చినప్పుడు అటవీ మండలాధికారి ఎవ్వరైతే వాస్తవ అర్హతదారులనిపిస్తుందో వారికి సహేతుక కారణములను నమోదు పరుస్తూ ఇచ్చి వేయవచ్చును లేదా హక్కుగా ముందుకు వచ్చిన వారిని కోర్టుకు వెళ్ళమని సూచిస్తూ డిపోలో ఉంచి కోర్టు ఆర్డర్ తర్వాత ఇవ్వవచ్చు.

3. ఎవ్వరైనా వ్యక్తి తాను తిరస్కరించబడిన తేదీ నుండి 3 నెలలలోగా సదరు కలప హక్కు కొరకు దావా వేసుకొనవచ్చును. కాని ఏ వ్యక్తికి కూడా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేఖంగా నష్టపరిహారము లేదా ఖర్చు లేదా తిరస్కరించబడిన అటవీ అధికార్లపైన లేదా నిర్బంధానికి లేదా కలపను తొలగించుట లేదా కలప ఏ వ్యక్తికి అయిన విడుదల గురించిదావా హక్కు లేదు.

Scanned with OKEN Scanner

4. అట్టి కలప విడుదల చేయబడే వరకు 'సివిల్, క్రిమినల్ లేదా రెవిన్యూ కోర్టుల పరిధిలోకి రాదు.

5. సదరు కలప కోర్టు వ్యాజ్యంలో ఉన్నప్పుడు వారి అనుమతితో అటవీ మండలాధికారి గారు ఉపసెక్షన్ (2) మాదిరిగా తనవద్ద ఉంచుకొనకుండా అమ్మవచ్చును. మరియు అమ్మకపు సైకమును దగ్గరలో ఖజానాలో జమ చేయాలి. కలపను అమ్మిఉండకపోతే ఏ విధానమును కోర్టు అనుసరించి యుండేదో అదే విధానమును ఇక్కడ అనుసరిస్తుంది.

సెక్షన్- 40. ఎవరు ముందుకు వచ్చి తమదని చెప్పని కలపను విడుదల చేయుట:

సెక్షన్ 38 క్రింద పేర్కొన్న విధంగా క్లెయిమ్ ప్రకటన రానప్పుడు లేదా క్లెయిమ్‌దారు నోటీసులో పేర్కొన్న టైములో పేర్కొన్న విధంగా క్లెయిమ్ చేయుటలో విఫలమైతే మరియు తిరస్కరణకు గురి అయినప్పుడు సెక్షన్ 39 లో పేర్కొన్న విధంగా పేర్కొన్న టైములో దావా వేయుటలో విఫలమైతే అటువంటి కలప ఎటువంటి జంజాటములు లేకుండా ప్రభుత్వానిదవుతుంది.

సెక్షన్ 41. సెక్షన్ 37 ప్రకారము సేకరించిన కలపకు సంబంధించిన నష్టాలకు ప్రభుత్వము గాని, ఏ అటవీ అధికారి గాని బాధ్యుడు కాదు.

ప్రభుత్వము మరియు దాని అధికారులు బాధ్యులుకారు సెక్షను 37, క్రింది పేర్కొన్న కలపకు నష్టము ఏర్పడిన, పోయిన ప్రభుత్వము బాధ్యత వహించదు మరియు అటువంటి నష్టము.

సెక్షన్ 42. సెక్షన్ 43 లో పేర్కొన్న నియమాల క్రింది సెక్షన్ 37 క్రింద సేకరించబడిన కలప లేదా సెక్షన్ 39 క్రింది విడుదల చేయబడిన కలపకు సంబంధించిన బాకీని సదరు అటవీ అధికారి లేదా ఇతర వ్యక్తులకు చెల్లించకుండా కలప పొందజాలడు.

సెక్షన్ 43. నియమాలను తయారు చేయు మరియు అతిక్రమించినప్పుడు జరిమానా పొందుపరుచు అధికారము.

(1) ప్రభుత్వము ఈ క్రింది విషయాలను నియంత్రించడానికి నియమాలను ఏర్పరచవచ్చును.

(ఎ) ఈ చాప్టరులో పేర్కొనబడిన కలపను సేకరించుట, సార్టేజి చేయుట మరియు విడుదల చేయుట

(బి) కలప సాల్వేజింగ్‌కు లేదా సేకరనకు ఉపయోగించు బోట్లను రిజిస్టరు చేయుట మరియు వాడుట

(సి) సదరు కలపను విడుదల చేయుటకు లేదా సాల్వేజింగ్ కు, సేకరణకు, తరలించుటకు, నిల్వ ఉంచుటకు అగు ఖర్చు చెల్లింపునకు

(2) ఎవరైతే ఈ నిబంధనలు అతిక్రమిస్తారో వారికి 6 నెలల వరకు పొడగించదగిన లేదా 500 రూపాయల జరిమానా లేదా రెండూనూ విధించవచ్చును.

Chapter VII - Penalities and Procedure

<u>సెక్షను 44 - జప్తుకు అవకాశము గల సంపద స్వాధీనము మరియు తదుపరి అనుసరించాల్సిన పద్ధతి:</u>

1. ఎక్కడైతే కలప లేదా అటవీ ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన నేరము జరిగినట్లు నమ్మదగిన సరియైన కారణములు కనిపిస్తే అటువంటి కలప లేదా అటవీ ఉత్పత్తులను అట్టి నేరములో ఉపయోగించిన అన్ని పరికరములు, తాళ్ళు, చైనులు, బోట్లు, వాహనములు మరియు పశువులతో సహా అన్నింటిని ఏ అటవీ అధికారి గాని, పోలీసు అధికారి గాని స్వాధీనము చేసుకొనవచ్చును.
2. ఈ సెక్షను క్రింద ఏదైనా సంపదను లేదా కలిగియున్న దానిని స్వాధీనము చేసుకొన్న అధికారి, అట్టివాటిపై స్వాధీన పరచబడినట్లుగా ముద్రవేయాలి. మరియు నిందితుడు నేరములో కాంపౌండుకు వ్రాత పూర్వకంగా అంగీకరించినప్పుడు తప్ప స్వాధీనపరచుకొన్న వెంటనే ఆలస్యము చేయకుండా అట్టి సంపదను ఈ చట్టం క్రింద నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఆధీకృతుడైన సహాయ సంరక్షణ అధికారి ముందు (ఇప్పటి నుండి ఆథరైజ్డ్ అధికారి) ప్రవేశ పెట్టాలి. లేదా అటువంటి స్వాధీన రిపోర్టును మెజిస్ట్రేట్‌కు పంపించాలి.

కాని కలప లేదా అటవీ ఫలసాయము, వేటి విషయంలో నేరము జరిగినదని నమ్మబడుచున్నదో అట్టి సంపద రాష్ట్ర లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వానిదైనప్పుడు మరియు నిందితుడు తెలియనప్పుడు, వెంటనే పరిస్థితులను అటవీ మండలాధికారి గారికి అట్టి సంగతిని రిపోర్టు చేస్తే సరిపోతుంది.

(2-A) ఉప విభాగము (1) క్రింద ఆథరైజ్డ్ అధికారి కలపను గాని, అటవీ ఉత్పత్తులను గానీ స్వాధీనము చేసుకొన్నప్పుడు లేదా ఉపవిభాగము (2) క్రింద తన ముందు సదరు కలపను లేదా అటవీ ఉత్పత్తులను ప్రవేశపెట్టినప్పుడు మరియు అటవీ నేరము జరిగినదని సంతృప్తి చెందినప్పుడు ఆ అధికారి స్వాధీనపరచబడిన లేదా అటవీ ఉత్పత్తులను లేదా నేరములో ఉపయోగించబడిన అన్ని పరికరాలు, తాళ్ళు, చైనులు, బోట్లు లేదా వాహనములతో సహా సంపదను జప్తుకు ఆదేశించవచ్చు.

కాని (2-B) సబ్ సెక్షన్ (2-A) క్రింద ఎవరి వద్ద నుండి ఆస్థి స్వాధీనము చేసుకొన్నారో అతనికి.
(ఎ) వ్రాత పూర్వకంగా నోటీస్‌ను సదరు ఆస్థిని ఎట్టి కారణముల వలన జప్తు చేయదలిచారో తెలియపరచకుండా

(బి) అట్టి జప్తు కారణములకు విరుద్ధంగా వ్రాతపూర్వకంగా, తెలియపరచిన సకారణమైన గడువులోగా ఫిర్యాదు చేసుకొనుటకు అవకాశము ఇవ్వకుండా
(సి) ఈ విషయము నందు సరియగు వాదనను వినే అవకాశము ఇవ్వకుండా జప్తు ఆర్డరు ఇవ్వరాదు.

Scanned with OKEN Scanner

(2-C) వాహన యజమాని తానుగాని తన తరపు ప్రతినిధిగాని నేరములో పాల్గొనలేదని, నేరము వారి ప్రమేయము ఎరుకలో లేకుండా జరిగినది. ఇటువంటి నేరములు జరగకుండా తాము ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నప్పటికినీ నేరము జరిగినదని సరియైన కారణములతో అధీకృత అధికారికి సంతృప్తికరంగా తెలియజేసుకొన్నప్పుడు ఉప సెక్షన్ (2-B) క్రింద ఎటువంటి పూర్వాభిప్రాయము లేకుండా (పక్షపాతం) (2-A) క్రింద ఏవేని పరికరాలను, తాడు, చైను, బోటు లేదా వాహనము జప్తు ఆర్డరు నివ్వరాదు లేదా వాహనమును జప్తు చేయరాదు.

(2-D) ప్రభుత్వముచే నోటిఫికేషన్ ద్వారా అధికారమివ్వబడిన అటవీసంరక్షణాధికారి 2-A క్రింద జప్తు ఇవ్వబడిన 30 రోజులలోగా తనంతట తాన్గుగా గాని, లేదా నష్టపోయిన వ్యక్తి దరఖాస్తు పైగాని

దానికి సంబంధించిన రికార్డులను తెప్పించుకొని వాటిని తగు విధంగా పరిశీలించి విచారణ జరిపి తాను సరియైనదనుకున్న నిర్ణయాన్ని తీసుకొనవచ్చును.

(1) (2-E) - సబ్ సెక్షన్ 2-A లేదా 2-D క్రింద ఇవ్వబడిన ఆర్డరు వలన నష్టపడిన వ్యక్తి తనకు కాపీ అందిన 30 రోజులలోగా, పరిధియున్న జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ గారికి అప్పీలు చేసుకోవచ్చును మరియు జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ రెండు పార్టీలకు తగు అవకాశమిచ్చి వారి వాదనలు విన్న తదుపరి, తాను సరియగు అనుకున్న నిర్ణయాన్ని వెల్లడించవచ్చు. అదే తుది నిర్ణయమవుతుంది.

3. అటవీ సెక్షన్ అధికారి (ఫారెస్టరు) హోదాకు తగ్గని అధికారి తాను గాని, తన క్రింద అధికారిగాని సబ్ సెక్షన్ (1) క్రింద స్వాధీనము చేసుకున్న పరికరాలు, తాళ్ళు, చైనులు, బోట్లు, వాహనములు లేదా పశువులను మరియు సబ్ సెక్షన్ (2) క్రింద మెజిస్ట్రేట్‌కు నివేదించబడిన సదరు ఆస్తిని దాని యజమాని, అధికారులు కోరినప్పుడు కోరినతోడనే మెజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రవేశ పెట్టుటకు ఒప్పుకొనుచు బాండ్ ఇస్తే విడుదల చేయవచ్చును.

(1) కాని ఎవరైనా వ్యక్తికి తగు విధముగా వినుటకు అవకాశమును ఇవ్వకుండా, ప్రతికూల అభిప్రాయముతో ఏ విధమైన జారీ చేయరాదు.
(2) సబ్ - సెక్షను (2) క్రింద తనకు నివేదించబడిన మీదట, మెజిస్ట్రేటు, నేరము కాంపౌండు అయినప్పుడు తప్ప నేరస్తుని విచారించుటకు కావలసిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంది మరియు అట్టి ప్రోపర్టీని చట్ట ప్రకారము విడుదల చేయాలి.
(3) ఈ ప్రకారము సెక్షన్ క్రింద స్వాధీనపరచబడిన ఆస్తిని అటవీ గార్డు స్థాయికి తగ్గని అధికారి లేదా గ్రామ పెద్ద ఆధీనంలో నేరము కాంపౌండు పరిహారము చెల్లించే వరకు లేదా మేజిస్ట్రేట్ ఆస్తిని విడుదలకు ఆదేశాలు ఇచ్చేవరకు ఉంచాలి.

<u>సెక్షన్ 45: కలప, అటవీ ఉత్పత్తులు, పరికరములు మొదలగునవి జప్తుకు అవకాశమున్నప్పుడు</u>

సెక్షన్ 44 క్రింద అప్పటికే జప్తు ఆర్డరు ఇచ్చి ఉన్న కేసులో తప్ప, ఒక వ్యక్తి అటవీ నేరము క్రింద నిందితునికి శిక్ష విధించినచో కోర్టు అటవీ ఉత్పత్తులు, కలపను దాని విషయంలో నేరంలో

Scanned with OKEN Scanner

ఉపయోగించబడిన పరికరము, బోటు, వాహనము, పాత్ర లేదా ఇతర రవాణా సదుపాయము లేదా ఏదేని ఇతర వస్తువును ప్రభుత్వపరము అగునట్లు జప్తు చేయాలి.ఆదేశము చేయు అధికార మివ్వగలడు క్రింద శిక్షకు గురి అయినప్పుడు, అతనికి శిక్ష విధిస్తున్న కోర్టు, అటవీ నేరమునకు గురి అయిన కలప లేదా అటవీ ఫలసాయమును మరియు అందుకు వినియోగించిన అవి గారిచే లేదా ఆయన అధికారితో స్వాధీనము చేయబడుతుంది మరియు ఏ కేసులోనైనా పరిధి కలిగిన కోర్టు ఆదేశించిన లేదా నిర్దేశించిన పద్ధతి లో విడుదల చేయబడుతుంది.

<u>సెక్షన్ 46:</u> కలప లేదా అటవీ ఉత్పత్తులు దేని విషయములో అటవీ నేరము జరిగినదని కోర్టు ట్రైయల్స్‌లో నిర్ధారణ అయ్యిందో అట్టి కలప లేదా అటవీ ఉత్పత్తుల విడుదల గురించి

అటవీ నేరము గురించిన విచారణ పూర్తి అయినప్పుడు, కలప లేదా అటవీ ఫలసాయం వేటి విషయంలో అటవీ నేరము జరిగినదో, అది రాష్ట్ర లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆస్థి అయినప్పుడు లేదా అది జప్తు చేయబడినప్పుడు.

<u>సెక్షన్ 47: నేరస్థుడు తెలియనప్పుడు లేదా కనుగొనుటకు అవకాశము లేనప్పుడు విధానము:</u>

అటవీ నేరము జరిగినది కాని నేరస్థుడు దొరకలేదు లేదా కనుగొనుటకు వీలులేదు.అని మెజిస్ట్రేట్ భావించినప్పుడు, ఆయన ఈ విషయంలో దరఖాస్తు పై ఏ సంపద విషయములో అటవీ నేరము జరిగినదో మరియు అది స్వాధీనము చేయబడిందో, జప్తు చేయబడి మరియు తీసుకెళ్ళబడు తుందో లేదా డి.ఎఫ్.ఓ గారి అథారిటీ క్రింద మెజిస్ట్రేట్ తాను పరిగణించిన వ్యక్తి అట్టి సంపదను దాఖలు పరచవచ్చును.

కాని మెజిస్ట్రేట్ అటువంటి ఆజ్ఞను ఇచ్చేముందు ఈ సెక్షన్ క్రింద తనకు వచ్చిన దరఖాస్తు ఇచ్చిన వ్యక్తి నోటీసును ఇచ్చుట, తమ స్వాధీనం కాబడిన ఆస్థిపై ఉన్నదని నమ్ముటకు తగు కారణమున్న వ్యక్తిని లేదా తాను సరి అగు అనుకొన్నరీతిలో నోటీసును వేయుట చేయవచ్చును.

అటుపిమ్మట ఆస్థి స్వాధీనము చేసుకోబడిన 30 రోజులు కాకుండా ఎటువంటి పైన తెలుపబడిన ఆజ్ఞను ఇవ్వరాదు. లేదా తగిన ఆధారాలతో నాది అని ముందుకు వచ్చిన వ్యక్తి చెప్పేది వినకుండా అటువంటి ఆజ్ఞ ఇవ్వరాదు.

<u>48. సెక్షను 44 క్రింద స్వాధీన పరచబడిన సంపద త్వరగా పాడయ్యే అవకాశము ఉంటే అనుసరించాల్సిన విధానము:</u>

(1) నేరము కాంపౌండ్ చేయబడినప్పుడు తప్ప, మెజిస్ట్రేట్ సెక్షను 44 క్రింద స్వాధీన పరచబడిన కలప త్వరగా పాడయ్యే మరియు సహజంగ నాశనమయ్యే అవకాశమున్నప్పుడు అటువంటి ఆస్థిని అమ్ముటము ఆదేశాలు ఇవ్వవచ్చు, మరియు ఆస్థిని స్వాధీనము చేసుకున్న అధికారి తన దృష్టిలో మెజిస్ట్రేట్ నుంచి అటువంటి ఆజ్ఞను సకాలంలో పొందుట కష్టము అని భావించినప్పుడు తను దానిని అమ్మి వచ్చిన పైకమును దగ్గరలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఖజానాలో జమ చేయవచ్చు మరియు స్వాధీనము, అమ్మకము, రెమిటన్స్ లకు సంబంధించిన నివేదికను మెజిస్ట్రేట్ గారికి

Scanned with OKEN Scanner

తెలియపరచాలి. తదుపరి మెజిస్ట్రేట్ సిందితున్న విచారణ చేయుటకు అవసరమైన చర్యలు చేపడతాడు.

2. మెజిస్ట్రేట్ సబ్- సెక్షను (1) లో పేర్కొన్న ఆస్థి విషయములో సదరు ఆస్థిని అమ్మియుండి యుండకపోతే ఏ పద్ధతి పాటించియుండే వారో అదే పద్ధతిలో ఆస్థిని అమ్మిన అప్పుడు కూడా పాటించవచ్చు.

సెక్షను 49:

సెక్షను 45 క్రింద, సెక్షను 46 లేదా సెక్షను 47 ల క్రింద ఆదేశములపై అప్పీలు

సెక్షను 44 క్రింద స్వాధీనము చేసుకొనిన ఆస్థిపై తనదని క్లెయిమ్ చేయు ఎవరైనా వ్యక్తి, సెక్షను 45, సెక్షను 46, లేదా సెక్షను 47 క్రింద ఇచ్చిన ఆదేశముల నాటి నుంచి 30 రోజులలోగా, ఏ మేజిస్ట్రేట్ ముందు సాధారనంగా అప్పీలు చేసుకోవాలో ఆ మేజిస్ట్రేట్ ముందు అప్పీలు చేసుకోవాలి. అటువంటి అప్పీలు CRPC 1894 పొందుపరచబడిన విధంగా వదిలించబడుతుంది.

50. Property ఎప్పుడు ప్రభుత్వపరము చేయాలి:

(1) సెక్షను 44 సబ్

2-A లేదా (2-D) ల క్రింధ ఆస్థిని పూర్తిగా గాని దానిలో భాగంగాని జప్తు ఆర్డరు ఇచ్చినప్పుడు అంతిమంగా అది ఎటువంటి బాదరబందీ లేకుండా ప్రభుత్వానిదవుతుంది.

(2) సెక్షను 45 లేదా సెక్షను 47 మరియు సెక్షను 49 క్రింద విధించబడిన కాలపరిమితిలోగా అప్పీల్‌కు వెళ్ళకపోవుట, మరియు అప్పీల్ చేయకపోవుట లేదా అప్పీలు చేసుకొన్నను అప్పిలేట్ కోర్టు ఆస్థి మొత్తంగాని, భాగము కాని విషయంలో సదరు ఆర్డరును నిర్ధారించినప్పుడు అది ఎటువంటి బాదరబందీ లేని ఆస్థిగా ప్రభుత్వానిదవుతుంది.

51. స్వాధీన పరచుకున్న ఆస్థిని విడుదల చేయుటకున్న అధికారము:

సెక్షను 44 క్రింద స్వాధీన పరచుకొన్న సంపదను ఏ సమయములోనైనా విడుదల చేయుటకు ఆదేశములు ఇవ్వడాన్ని మరియు అట్టి ఆస్థి విషయములో చేసిన నేరరోపణను సెక్షను 494 నేరప్రక్రియ చట్టంలో పేర్కొన్న విధమును అనుసరించి వెనకకు డి.ఎఫ్.ఓ తీసుకోవడాన్ని ఈ చటంలో ఏ సెక్షను ఆపజాలదు.

52. చెట్ల మీద మరియు కలపపై ముద్రలు మరియు సరిహద్దు గుర్తులను మార్చుట ద్వారా అతిక్రమిస్తే జరిమానా

ఇండియన్ పీనల్ కోడ్‌లో నిర్వచించిన విధంగా అక్రమ లబ్ధి లేదా నష్టపరచు ఉద్దేశ్యముతో చేయు చర్య లేదా పబ్లిక్‌ను గాయాలు చేయుట లేదా ఏ వ్యక్తికైనా.

(ఎ) చట్టపరంగా కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వములకు చెందిన కలపపై లేదా చెట్లపై అటవీ అధికారులు వేసిన ముద్రలను ఉద్దేశ్యపరంగా చెరిపివేసినా లేదా వాటిని కోసితీసుకెళ్ళిన లేదా

(బి) చట్ట విరుద్ధంగా చెట్లపై లేదా కలపపై ఎవ్వరైనా అటవీ అధికారి ముద్ర వేసినా లేదా

(సి) ఎవ్వరైనా అటవీ అధికారి అధారిటీ క్రింద కలపపై లేదా చెట్లపై వేసిన ముద్రలు మార్చుట, చెరిపి వేయుట లేదా

(డి) అటవీ చట్టము అన్వయమగు ఏదైనా భూమి యొక్క హద్దులను చెరిపి వేయుట, నాశనము

Scanned with OKEN Scanner

చేయుట, మార్చుట జరుపుట చేయుట వంటి పైన తెలిపిన అతిక్రమణలకు రెండు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించదగిన జైలు శిక్ష లేదా 1000 రూపాయల వరకు పొడిగించదగని ఫైను లేదా రెండూను వంటి శిక్షలు వేయబడతారు.

53. వారెంటు లేకుండా అరెస్టు చేయు అధికారము:

(1) ఫారెస్ట్ గార్డ్ హోదాకు తగ్గని ఎవ్వరైనా అటవీ అధికారి లేదా పోలీసు అధికారి, మెజిస్ట్రేట్ గారి ఆర్డరు లేదా వారెంటు లేకుండా ఎవ్వరైనా వ్యక్తిని అతను అటవీ నేరం చేసాడని తెలిసిన లేదా సదరు వ్యక్తి నేరము చేసాడని లేదా చేస్తున్నాడని నమ్మదగిన కారణములు కలిగియున్న మరియు సదరు వ్యక్తి తన చిరునామాను పేరును తెలపడానికి నిరాకరించినప్పుడు లేదా ఇచ్చిన చిరునామా పేరు తప్పుడు అని నమ్మ దగిన ఆధారాలున్నప్పుడు లేదా సదరు వ్యక్తి పారి పోవచ్చు అని తెలియవచ్చినప్పుడు అరెస్టు చేయవచ్చు మరియు నిర్బంధించవచ్చు.

(2) ఈ సెక్షను క్రింద అరెస్టు చేయబడి మరియు కస్టడీలో నిర్బంధించబడిన వ్యక్తికి తనను అరెస్టు చేసి, నిర్బందించిన కారణములను వెను వెంటనే తెలియచేయాలి మరియు కోర్టు అరెస్టు స్థల మధ్య ప్రమాణ సమయము కాకుండా 24 గంటలలోగా మెజిస్ట్రేటు ముందు హాజరు పరచాలి. మరియు సదరు వ్యక్తిని మెజిస్ట్రేటు అనుమతి లేకుండా 24 గంటలు కంటె ఎక్కువగా ఉంచరాదు.

54. అరెస్టు కాబడిన వ్యక్తిని బాండుపై విడుదల చేయు అధికారము;

సెక్షను 53 క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రొవిజన్ల క్రింద ఫారెస్టరు హోదాకు తగ్గని అధికారికి తాను గాని తన క్రింది ఉద్యోగి గాని ఎవ్వరైనా వ్యక్తిని అరెస్టు చేస్తే అతనిని తాను కోరిన వెంటనే మెజిస్ట్రేట్ ముందు లేదా దగ్గరలోని పోలీసు స్టేషనాధికారి ముందు హాజరు కాగలనని సమ్మతితోబాండును ఇచ్చిన వెంటనే విడుదల చేయుటకు అధికారము కలదు.

55. చట్ట విరుద్ధమైన స్వాధీనము లేదా అరెస్టుకు శిక్ష:- ఎవ్వరైనా అటవీ అధికారి లేదా పోలీసు అధికారి ఈ చట్టము క్రింద స్వాధీన పరచుకున్న ఆస్థిని జప్తు చేయవచ్చు అనే నమ్మకముతో ఇబ్బందికరంగా లేదా అల్పదృష్టితో ఆస్థిని స్వాధీన పరచుకున్న లేదా ఇబ్బందికరంగా లేదా అల్ప దృష్టితో ఎవ్వరైనా వ్యక్తి అరెస్టు చేసినట్లైతే సదరు అధికారి 6 నెలల వరకు పొడిగించ దగిన కాలము వరకు లేదా రూపాయల 500 వరకు లేదా రెండింటికి శిక్షార్హమవుతాడు.

56. నేరము జరుగు అవకాశమును నివారించు అధికారము:- ప్రతి అటవీ అధికారి మరియు పోలీసు అధికారి ఎద్దైనా అటవీ నేరము జరుగుటకు గల అవకాశమును నివారించుట మరియు నివారించు ఉద్దేశ్యముతో కావలసిన చర్యలు తీసుకొను అధికారము కలిగి యున్నాడు.

57. నేరమును శీఘ్రంగా విచారించు అధికారము:- 6 నెలలకు మించని లేదా రూపాయలు 500 కంటె మించిన జరిమానా లేదా రెండూనూ కలిగిన శిక్షార్హము కలిగిన అటవీ నేరములను ప్రభుత్వముచే ప్రత్యేకముగా ఈ విషయములో నియమించబడిన ఎవ్వరైన మొదటి శ్రేణి మెజిస్ట్రేటు CRPC 1898 క్రింద శీఘ్రముగా విచారించవచ్చును.

Scanned with OKEN Scanner

58. ఇతర చట్టాల వినియోగము నిషేధము కాదు:- అటవీ నేరముతో కూడిన అతిక్రమణ లేదా 2 మిషను చేసిన ఎవరైనా వ్యక్తిని ఇతర చట్టాల క్రింద ప్రాసిక్యూట్ చేయడాన్ని ఈ చట్టములో నిరోధించరు కాని ఏ వ్యక్తి కూడా ఒకే నేరమునకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు ప్రాసిక్యూట్ చేయబడరాదు మరియు శిక్షింపబడరాదు.

58-A : జప్తు ఆదేశము ఇతర పెనాల్టీని విధించడాన్ని నిషేదింపదు

కలప అటవీ ఉత్పత్తి వీటి విషయములో నేరము జరిగినదని కోర్టు నిర్ధారణకు వస్తుందో అవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వము యొక్క ఆస్థి అయినప్పుడు లేదా జప్తు చేయబడినప్పుడు, అటవీ మండలాధికారి గారిచే గాని వారితో గాని లేదా ఇతర విషయములో కోర్టు తెలిపిన విధంగా గాని విడుదల చేయవచ్చును.ఆ వ్యక్తికి పెనాల్టీ వేయడాన్ని నిరోధించదు

59 నేరములను కాంపౌడు చేయు అధికారము.

(1) ప్రత్యేకముగా ఈ విషయములో ప్రభుత్వముచే అధికారమివ్వబడిన ఎవరైనా అటవీ అధికారి సెక్షను 52 లేదా సెక్షను 55 క్రింద తప్ప మిగిలిన మిగిలిన అటవీ నేరములలో నేరము చేసినాడని సహేతంగా భావించబడిన లేదా నేరముచేసిన వ్యక్తి నుండి నష్ట పరిహారమును అంగీకరించవచ్చు.

(i) నేరము చిన్న స్వభావముతో ఉంటే 50 రూపాయలకు మించని మొత్తము

(ii) అటవీ ఉత్పత్తులు వేటి విషయములో నేరము జరుగబడినదని అటవీ అధికారి భావిస్తాడో అట్టి సంపదను విలువకట్టిన పిదప దాని విలువయే కాకుండా తక్కువలో తక్కువ ఒక్క రెట్టు, గరిష్టంగా 4 రెట్లకు మించకుండా నష్టపరిహారముతో ఆ అటవీ సంపదను విడుదల చేయవచ్చును.

(iii) అట్టి అటవీ సంపదను అటవీ అధికారి ప్రభుత్వ పరం చేయునప్పుడు కనిష్టంగా 1 రెట్లు, గరిషంగా 4 రెటకు ఎటి విషయం లోనూ మించకుండా వసూలు చేయాలి

(2) సబ్ సెక్షను 1 లో తెలిపిన విధంగా ధనమును తీసుకున్న పిదప

(i) కస్టడీలో ఉన్న వ్యక్తిని విడుదల చేయాలి.

(ii) స్వాధీనపరచుకున్న కలపను ఉంచకపోతే, విడుదల చేయాలి.

(iii) సంపదకు వ్యతిరేఖంగా గాని అట్టి వ్యక్తిపై గా తదుపరి చర్యలు కొనసాగించరాదు.

(iv) ఉన్న చట్టములను ఉపయోగించుట అడ్డుకాదు.

కాని ఏ వ్యక్తి కూడా ఒకే నేరమునకు రెండు సార్లు శిక్షకు గురికారాదు.

సెక్షను 60: కలప గాని ఇతర అటవీ ఉత్పత్తులు రాష్ట్ర లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వాలవనే నమ్మకము

ఈ చట్టము క్రింద తీసుకున్న చర్యల ఫలితంగా జనించ ప్రశ్నగా ఏదేని అటవీ సంపద రాష్ట్ర లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వానిదా అనిపిస్తుంది. సదరు సంపద ప్రతిగా నిరూపించబడనంత వరకు రాష్ట్ర లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వాలదవుతుంది.

Scanned with OKEN Scanner

Chpater - IX Powers of Forest Officers

అటవీ అధికారులకున్న అధికారములు

సెక్షను 62. ప్రభుత్వము అటవీ అధికారులకు నిర్దిష్టమైన అధికారములను కల్పించవచ్చు

1) () ప్రభుత్వము నోటిఫికేషను ద్వారా మరియు కొన్ని షరతులకు లోబడి మరియు తెలుపబడిన షరతులతో అటవీ క్షేత్రాధికారి స్థాయికి తగ్గని అధికార్లకు ఈ క్రింద తెలిపిన అన్నీ లేదా కొన్ని అధికారములను కల్పించవచ్చు అవి.

ఏదైనా భూమిలో ప్రవేశించుటకు మరియు సర్వేచేయుటకు, హద్దు లేర్పఱచుటకు మరియు దాని పటమును తయారు చేయుటకుకాని అటువంటి హద్దులేర్పఱచుట అట్టి భూమిలో లేదా పై గల హక్కులను తొలగించరాదు.

అటవీ నేరములలో విచారణ జరుపుటకు మరియు అట్టి విచారణలో భాగంగా సాక్ష్యమును తీసుకొనుటకు మరియు నమోదు పఱచుటకు.

సెక్షను 59 క్రింద నష్ట పరిహారమును అంగీకరించుటకు

ప్రభుత్వము నోటిఫికేషను ద్వారా రేంజి అధికారి హోదాకు తగ్గని అదికారికి ఈక్రింద పేర్కొన్న అన్నీ లేక కొన్ని అధికారములను కల్పించవచ్చు.

సాక్షులు హాజరుఅయ్యేటట్లు మరియు డాక్యుమెంట్లు అందించుటకు మరియు మెటీరియల్ ఆబ్జక్టును అందించునట్లు చేయగల సివిల్ కోర్టు అధికారము.

నేర విచారణ ప్రక్రియా స్మృతి 1898లో తెలుపబడిన విధంగా నెరవేర్చుటకు సోదా చేయుట లేదాసోదా కొఱకు వారంటును ఇచ్చుటకు.

పైన తెలుపబడిన సబ్-సెక్షను (1) లో మాదిరిగానే కొన్ని అధికారములను వెనుకకు తీసుకొనుట చేయవచ్చును.

సబ్ సెక్షను (1) క్లాజు (ఎ) ఐటమ్ () క్రింద నమోదు చేయబడిన ఏదైనా సాక్ష్యము నేర విచారణ ప్రక్రియా స్మృతిలో పేర్కొన్న విధంగా సెక్షను 355, సెక్షను 356 లేదా సెక్షను 357 లో మరియు నిందితుని ముందు నమోదు చేసుకొంటే అట్టి సాక్ష్యము ఆరోపించబడిన నిందితున్ని మెజిస్ట్రేట్ ముందు చేయు విచారణలో అనుమతించబడుతుంది.

సెక్షను 63: అటవీ అధికార్లు - ప్రజా సేవకులుగా పరిగణించ బడతారు.

అందరు అటవీ అధికార్లు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సెక్షను 21 లో వివరింపబడినట్లుగా ప్రజాసేవకులుగా పరిగణించబడతారు.

సెక్షను 64: ప్రవేశము మరియు తనిఖీ చేయు అధికారము

ఫారెస్టరు హోదాకు తగ్గని హోదా కలిగిన ఎవ్వరైనా అటవీ అధికారి ఏ సమయము లోనైనా తన అధికారి పరిధిలో ఉన్న ప్రాంతంలోని ప్రయివేట్ అడవులలోకి లేదా భూమిలోకి అటవీ చట్టము క్రింద లేదా దాని ద్వారా ఏర్పఱచిన నియమాల క్రింద ఏర్పాటు చేసిన నిబంధనలను అతిక్రమించకుండా లేదా సక్రమంగా అమలుఅయ్యే ఉద్దేశ్యముతో ప్రవేశించవచ్చును.

సెక్షను 65: మంచి నమ్మకముతో చేసిన చర్యకు రక్షణ

ఈ చట్టామును అమలు చేసే సదుద్దేశ్యముతో చేసిన చర్యకలు లేదా చేసేటప్పుడు వదలి వేసిన చేయాల్సిన చర్యలకు విరుద్ధంగా ఏ ప్రజాసేవకుని పైనా వ్యాజ్యములు లేదా నేర విచారణ చేయబడదు.

Scanned with OKEN Scanner

వివిధములు

సెక్షను 66 సమీక్ష:

ప్రభుత్వము ఎవరైనా అటవి అధికారి తాను తీసుకొన్న చర్యలను, ఆదేశములు యొక్క (ప్రొసీడింగులు) ఖచ్చితత్వము, న్యాయత్వము లేదా క్రమం లేదా అటువంటి ప్రొసీడింగుల క్రమతత్వము పట్ల ఈ చట్టం క్రింద పొందుపరచబడిన వాటిపై వ్యాజ్యములు, అప్పీల్లు లేదా ధరఖాస్తు లేదా కోర్టు వారి సూచన పట్ల సంతృప్తి చెందుటకు తమంతట తాముగా లేదా వారికి సమర్పించబడిన దరఖాస్తుకు ప్రతిస్పందనగా రికార్డులను తెప్పించుకొని మరియు పరిశీలించవచ్చు, మరియు ఏదేని విషయములో ప్రభుత్వానికి సదరు నిర్ణయము లేదా ఆదేశము విధిగా సరిదిద్దుట, రద్దు చేయుట, పునఃపరిగణకు వెనుకకు తీసుకొనుట అవసరమనిపిస్తే తత్ విధంగా ఆదేశమును చేయవచ్చు.

కాని ధరఖాస్తుదారు తాను ఆదేశము, నిర్ణయము, ప్రొసీడింగు అందుకొన్న 90 రోజులలోగా ప్రభుత్వానికి ధరఖాస్తు చేసిన యెడల ఈ సెక్షను క్రింద అధికారమును నిర్వర్తిస్తుంది.

(2) సబ్ సెక్షను (1) క్రింద ఏ వ్యక్తికీ తగు వివరణ ఇచ్చుకొను అవకాశము కల్పించకుండా సదరు వ్యక్తికి ప్రతికూలంగా ఆదేశము ఇవ్వరాదు.

(3) సబ్ సెక్షను (1) క్రింద ప్రభుత్వము ప్రొసీడింగు అమలు పరచుటను నిలిపి వేయవచ్చు లేదా అధికారమును అమలు చేయుట పెండింగులో పెట్టవచ్చును.

సెక్షను 67: ప్రభుత్వము ఈ చట్టము క్రింద గల ప్రొవిజన్ల నుండి ఏ ప్రాంతమునైనా తొలగించవచ్చు.

సెక్షను 68: ప్రభుత్వము నిబంధనలు చేయడానికి అధికారము:

(1) ప్రభుత్వము ఈ చట్టం యొక్క అన్ని లేదా ఏవైనా ఉద్దేశ్యములను నిర్వర్తించుటకు ప్రభుత్వము నోటిఫికేషను ద్వారా నిబంధనలను ఏర్పాటు చేయవచ్చును.

(2) ప్రత్యేకముగా మరియు సదరు అధికారము యొక్క సాధారణత్వము పై పక్షపాతము లేకుండా, సదరు నిబంధనలు

(ఎ)

(బి) ఫారెస్టు సెటిల్‌మెంటు అధికారి అనుసరించాల్సిన పద్ధతిని నియంత్రించుటకు

(సి) ఈ చట్టము క్రింద వసూలు చేసిన జరిమానా మరియు జప్తులు లేదా ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి ఇన్‌ఫార్మర్లకు అధికార్లకు చెల్లించాల్సిన రివార్డులను నియంత్రించుటకు

(డి) ఏదైనా అడవి గుండా వెళుతున్న రోడ్డు లేదా 30 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న స్థలంలో ఉచ్చులు పెట్టు, నీటికి విషయము కలుపుట, చేపలు నియంత్రించుట లేదా నిషేధించుటకు

(ఇ) ప్రభుత్వానికి చెందిన కలప మరియు చెట్లును ప్రిజర్వ్ చేయుట, రిప్రొడ్యూస్ చేయుట, డిస్పోజు చేయుటకు

(ఎఫ్) పొందుపరచిన లేదా పరచవలసిన ఇతర విషయాలు.

(3) ఈ చట్టము క్రింద చేసిన ప్రతి నిబంధన, ఏర్పరచిన వెంటనే రాష్ట్ర శాసన సభలు సెస్సనులో ఉంటే వాటి ముందు ప్రవేశ పెట్టాలి. మరియు సెస్సనులో లేకపోతే, సెస్సనులో

Scanned with OKEN Scanner

ఉన్నప్పుడు వెంటనే 14 రోజులలో అట్టి సమయం ఒక సెస్సనులో గా లేదా రెండు వరుస సెస్సనులో గాని మరియు ప్రవేశ పెట్టిన సెస్సను ముగిసేలోగా లేదా నిబంధనలో రెండు సభలు ఏదైనా మార్పులకు అంగీకరించిన వెంటనే లేదా నిబంధన రద్దు చేయబడిన వెంటనే, మార్పు చేసిన రూపంలో నిబంధన ఉంటుంది. లేదా ఈ నిబంధన క్రింది ఇంతకు ముందు చేసి నిబంధన పట్ల పక్షపాతం లేకుండా రద్దు చేయబడితే అమలులో ఉంటుంది.

(4) ఎవరైనా వ్యక్తి ఈ చట్టము క్రింద చేసిన రూల్ అతిక్రమించితే అట్టి అతిక్రమణకు ఎటువంటి ప్రత్యేక శిక్ష పొందపరచబడి యుండకపోతే అట్టి అతిక్రమణ ఒక నెల వరకు పొడిగించదగిన కాలము లేదా రూ.500 వరకు పొడిగించదగిన లేదా రెండింటితో శిక్ష విధించబడుతుంది.

సెక్షను 69: ప్రభుత్వము సెక్షను 18,19,21,24,25 మరియు సెక్షను 61 సబ్ - సెక్షను (2) క్రింద ముఖ్య సంరక్షణ అధికారికి గాని లేదా తాను సబబు అనుకున్న సదరు ఇతర అధికారి లేదా అథారిటీకి గాని నోటిఫికేషన్ ద్వారా అధికారములను దాఖలు చేయవచ్చును.

సెక్షను 70: ప్రభుత్వానికి బాకీ పడిన ధనమును రికవరీ చేయుట:

(1) ఈ చట్టం క్రింద ఏర్పరచబడి నిబంధనల క్రింద మేజిస్ట్రేట్ చే విధించబడిన జరిమానా తప్ప, ప్రభుత్వానికి చెల్లించాలి అని అంచనా వేసిన ధనము లేదా కలప యొక్క లేదా అటవీ ఫలసాయము లేదా కలప లేదా అటవీ ఫలసాయమునకు సంబంధించి ఈ చట్టం క్రింద పెట్టిన ఖర్చులు లేదా కలప లేదా అటవీ ఫలసాయమునకు సంబంధించి కాంట్రాక్టు ఉల్లంఘన వలన చెల్లించాల్సిన ధనము లేదా క్యాన్సిల్ అయిన ఫలితంగా చెల్లించాల్సిన పైకము లేదా కలప లేదా అటవీ ఫలసాయమునకు సంబంధించి అమ్మిన పైకము లేదా డి.ఎఫ్.ఓ గారి అధీనంలో పిలిచిన టెండర్లకు సంబంధించి మరియు ఈ చట్టం క్రింద ప్రభుత్వానికి అవార్డు' చేసిన అన్ని పరిహారములు మరియు సెక్షను 59 క్రింద పరిహారములు చెల్లించకపోతే, అటువంటి బాకీ భూమి శిస్తు బాకీగా బావించుతూ వసూలు చేయాలి.

(2) సబ్ - సెక్షను (1) పేర్కొన్న ధనము చెల్లించవలసినప్పుడు లేదా అటవీ ఫలసాయమునకు సంబంధించి, అట్టి ఫలసాయము పై మొదటి చార్జిగా బావించబడుతుంది మరియు అట్టి పైకము చెల్లించకపోతే అట్టి ఫలసాయము ను డి.ఎఫ్.ఓ గారి ద్వారా లేదా ఆయన ఆధ్వర్యంలో స్వాధీనం చేసుకొని బాకీ చెల్లించే వరకు తమ వద్ద ఉంచుకొనవచ్చు లేదా అట్టి ఫలసాయమును అమ్మి, బాకీకి జమ చేయాల్సి ఉంటుంది.

(3) మిగిలిన పైకము హక్కుదారునకు చెల్లించాలి.

సెక్షను 71: ఈ చట్టము క్రింద అవసరము అయిన భూమి, భూమి అక్విజెషన చట్టం 1894 క్రింద ప్రజా ప్రయోజనాల కొరకు అవసరమైనది గా భావించబడుతుంది.

ఈ చట్టం యొక్క ఉద్దేశ్యములను నిర్వర్తించడానికి భూమి అవసరమని ప్రభుత్వము భావిస్తే సదరు భూమిని భూమి అక్విజేషన్ చట్టం 1894 లో నిర్వచించిన విధంగా ప్రజల అవసరార్థము భావించబడుతుంది.

సెక్షను 72: వెనుకకు తీసుకొనుట

(1) ఆంధ్రా ఏరియా అటవీ చట్టం 1882 మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ (తెలంగాణా ప్రాంత) అటవీ చట్టము 1355 F ఇక్కడినుంచి వెనుకకు తీసుకోబడతాయి.

(2) అటువంటి వెనుకకు తీసుకొనుట మూలంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ జనరల్ క్లాజుల చట్టము 1891 సెక్షను 8 మరియు 18 యొక్క ప్రొవిజన్లను అన్వయించాలి.

Scanned with OKEN Scanner

ఆం.ప్ర. అటవీ (సవరణ) చట్టం-2016

A.P. Forest (Amendment) Act-2016

Scanned with OKEN Scanner

Registered No. HSE/49. [Price : Rs. 2-50 Paise]

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రము

THE ANDHRA PRADESH GAZETTE

PART IV-B EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 15] HYDERABAD, THURSDAY, MAY 19, 2016.

ANDHRA PRADESH ACTS, ORDINANCES AND REGULATIONS ETC.,

The following Act of the Andhra Pradesh Legislature which was reserved by the Governor on the 7th April, 2016 for the consideration and assent of the President received the assent of the President on the 17th May, 2016 and the said assent is hereby first published on the 19th May in Andhra Pradesh Gazette for general information.:-

ACT NO. 15 OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE ANDHRA PRADESH FOREST ACT, 1967.

Be it enacted by the Legislature of the State of Andhra Pradesh in the Sixty seventh year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Andhra Pradesh Forest (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Andhra Pradesh Gazette, appoint.

Amendment of section 2, Act No.1 of 1967.

2. In the Andhra Pradesh Forest Act, 1967 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2,-

(a) the existing clause (a) shall be renumbered as clause (aa) thereof;

Scanned with OKEN Scanner

(b) before clause (aa) so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

"(a) 'associate' means in relation to a person whose property is liable to be forfeited under this Act, and includes, -

(i) any individual who had been or is managing the affairs or keeping the accounts of such person;

(ii) any association of persons, body of individuals, partnership firm or private company within the meaning of the Companies Act, 2013 of which such person had been or is a member, partner or director;

Central Act No.18 of 2013.

(iii) any individual who had been or is a member, partner or director of an association of persons, body of individuals, partnership firm or private company referred to in sub-clause (ii) at any time when such person had been or is a member, partner or Director of such association, body, partnership firm or private company;

(iv) any person, who had been or is managing the affairs, or keeping the accounts of any association of persons, body of individuals, partnership firm or private company referred to in sub-clause (iii);

(v) the trustee of any trust, where,-

(1) the trust has been created by such person; or

(2) the value of the assets contributed by such person (including the value of the assets, if any, contributed by him earlier) to the trust amounts on the date of which contribution is made, to not less than twenty percent of the value of the assets of the trust on that date;

(vi) where the competent authority, for reasons to be recorded in writing, considers that any properties of such person are held on his behalf by any other person, such other person.";

(c) after clause (aa), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ab) 'competent authority' means an officer authorised by Government in this behalf not below the rank of the Chief Conservator of Forests to perform the functions assigned to him in respect of such persons or classes as may be prescribed who have illegally acquired properties by trade in Sandal wood or Red Sanders wood or Scheduled tree.";

(d) for clause (b), the following shall be substituted, namely,-

Scanned with OKEN Scanner

"(b) 'Court' means the Principal Civil Court, the Court of Assistant Sessions Judge/Additional Session Judge of original jurisdiction and also includes a Special Court headed by a Magistrate constituted by the Government for trial of forest offences.";

(e) in clause (f), for sub-clause (i), the following shall be substituted, namely,-

"(i) to be the Principal Chief Conservator of Forests, Special Principal Chief Conservator of Forests, Additional Principal Chief Conservator of Forests, Chief Conservator of Forests, Conservator, Deputy Conservator, Assistant Conservator, Divisional Forest Officer, Sub-Divisional Forest Officer, Ranger, Deputy Ranger, Forester or Forest Section Officer, Forest Guard or Forest Beat Officer, Assistant Beat Officer, Thanadar, Checking Officer or Plantation Watcher or any other person or authority as may be notified.";

(f) after clause (h), the following new clause shall be inserted, namely,-

"(hh) 'illegally acquired property' means in relation to any person to whom this Act applies:-

(i) any property acquired by such person, wholly or partly out of or by means of any income earnings or assets derived or obtained from or attributable to illegally acquired sandal wood or Red Sanders wood or Scheduled Tree;

(ii) any property acquired by such person, for a consideration or by any means, wholly or partly traceable to any property referred to in sub-clause (i) or the income or earning from such property, and includes,-

(a) any property held by such person which would have been, in relation to any previous holder thereof, illegally acquired property under this clause if such previous holder had not ceased to hold it, unless such person or any other person who held the property at any time after such previous holder or, where there are two or more such previous holders, the last of such previous holder is or was a transferee in good faith for adequate consideration;

(b) any property acquired by such person, for a consideration, or by any means, wholly or partly traceable to any property falling under item (a), or the income or earnings therefrom;

Explanation:- for the purpose of this clause, "property" means property and assets of every description, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible and deeds and instruments evidencing title to, or interest in, such property or assets, derived from the illegally acquired Sandal wood or Red Sanders wood or Scheduled Tree;";

Scanned with OKEN Scanner

(g) for clause (i), the following shall be substituted, namely,-

"(i) 'Magistrate' means a Magistrate having jurisdiction to try forest offences and includes the Assistant Sessions Judge / Additional Sessions Judge of a District Court having jurisdiction;";

(h) for clause (m), the following shall be substituted, namely;-

"(m) 'Red Sanders Wood' means the wood derived out of any part of the tree known by its Botanical name as "*Pterocarpus santalinus*" and includes chips, dust of powder of such wood or articles converted into any other form or any extract derived therefrom."

(i) after clause (r), the following clauses shall be added, namely,-

"(s) 'Scheduled tree' means any kind of tree species as specified in the Schedule under section 32-E;

(t) 'trivial offence' includes minor deviations from the prescribed provisions of Act or rules made thereunder such as corrections on permits etc., use of forest produce for domestic purpose and offences involving forest produce valued at less than Rs.1000 (rupees one thousand) only;";

ndment ction 20. 3. In section 20 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (d), the following shall be substituted, namely,-

"(d) abets any of the acts specified in clauses (a), (b) and (c) shall in addition to such compensation for damages caused to the forests as per the assessment done by the Divisional Forest Officer as the Court may direct to be paid, be punishable,-

(i) in every case where any of the acts aforesaid relates to Red Sanders wood or Sandal wood or any scheduled tree shall upon conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to ten years and fine which may extend to ten lakh rupees:

provided that,-

(a) in case of first offence, the term of imprisonment shall not be less than five years and an amount of fine shall not be less than three lakh rupees; and

(b) in case of second and subsequent offences, the term of imprisonment shall not be less than seven years and an amount of fine shall not be less than five lakh rupees;

(ii) in any other case, with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend upto five years and with fine which shall not be less than five thousand rupees which may extend to thirty thousand rupees:

Scanned with OKEN Scanner

provided that,-

(a) in case of first offence, the term of imprisonment shall not be less than three months but which may extend upto three years and with fine which shall not be less than five thousand rupees; and

(b) in case of second and subsequent offences, the term of imprisonment shall not be less than one year but which may extend upto five years with fine which shall not be less than thirty thousand rupees.".

Amendment of section 22.

4. In section 22 of the principal Act, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely,-

"(2) Whoever, without lawful excuse, fails to comply with the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with a fine which may extend to five thousand rupees."

Amendment of section 27.

5. In section 27 of the principal Act, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely,-

"(2) Whoever contravenes any rule made under sub-section (1) shall be punishable,-

(i) in every case where any of the acts aforesaid relates to Red Sanders wood or Sandal wood or any scheduled tree shall upon conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to ten years and fine which may extend to ten lakh rupees;

provided that,-

(a) in case of first offence, the term of imprisonment shall not be less than five years and an amount of fine shall not be less than three lakh rupees; and

(b) in case of second and subsequent offences, the term of imprisonment shall not be less than seven years and an amount of fine shall not be less than five lakh rupees:

(ii) in any other case, with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend upto five years and with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to thirty thousand rupees;

provided that,-

(a) in case of first offence, the term of imprisonment shall not be less than three months but which may extend upto three years and with fine which shall not be less than five thousand rupees; and

Scanned with OKEN Scanner

(b) in case of second and subsequent offences, the term of imprisonment shall not be less than one year but which may extend upto five years with fine which shall not be less than thirty thousand rupees.".

Amendment of section 29.

6. In section 29 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for clause (ii), the following shall be substituted, namely,-

"(ii) The possession of forest produce of such value or quantity as may be specified in this behalf."

(ii) in sub-section (2), after clause (k), the following shall be added, namely,-

"(l) provide for levying of fee for issue of permits for transport of timber or other forest produce."

(iii) in sub-section (4),for clause (a), the following shall be substituted, namely,-

"(a) whoever contravenes any rule made under this section shall be punishable,-

(i) in every case where any of the acts aforesaid relates to Red Sanders wood or Sandal wood or any scheduled tree shall upon conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to ten years and fine which may extend to ten lakh rupees:

provided that,-

(a) in case of first offence, the term of imprisonment shall not be less than five years and an amount of fine shall not be less than three lakh rupees; and

(b) in case of second and subsequent offences, the term of imprisonment shall not be less than seven years and an amount of fine shall not be less than five lakh rupees

(ii) in any other case, with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend upto five years and with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to thirty thousand rupees:

provided that,

(a) in case of first offence, the term of imprisonment shall not be less than three months but which may extend upto three years and with fine which shall not be less than five thousand rupees; and

(b) in case of second and subsequent offences, the term of imprisonment shall not be less than one year but which may extend upto five years with fine which shall not be less than thirty thousand rupees."

Scanned with OKEN Scanner

7. In "Chapter-V of the principal Act, in the heading, after the words "Sandal Wood', the words "or Red Sanders Wood or Schedule Tree" shall be added.

Amendment of Chapter-V.

8. After section 32 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely,-

Insertion of new sections

"Possession of Red Sanders Wood.

32A. No person shall have in his possession any quantity of Red Sanders wood in excess of 20 kg except under a license granted by Divisional Forest Officer in such a manner as may be prescribed:

Provided that the Divisional Forest Officer may by order refuse to grant or renew license to any applicant or licensee in respect of whom he is satisfied that by reason of his involvement in an offence under this Act or the rules made thereunder or the previous cancellation or suspension of any license granted there under or the contraventions of any of the requirements as to the possession of the Red Sanders Wood or for any other ground that may be prescribed, he is not a fit person to whom a license may be granted or renewed under this section and every such order shall be communicated as soon as may be to the applicant or the licensee as the case may be.

Vehicles involved in smuggling Red Sanders Wood/Sandal Wood/ Scheduled tree

32B. Wherever a vehicle is found to be involved in a forest offence involving Red Sanders Wood / Sandal Wood or Scheduled Tree, it will be presumed that the vehicle owner has committed the forest offence himself or through his agents and shall be liable for punishment as if he has committed the offence unless contrary is proved.

Presumption regarding commission of offence

32C. Wherever an offender is prosecuted in case of a forest offence involving Red Sanders Wood or Sandal Wood or Scheduled Tree, the burden of proof to prove innocence shall lie on the accused except in trivial offences.

Red Sanders Wood with private persons

Act No.15 of 2016.

32D. (1) Private persons possessing Red Sanders Wood above 20 kg are required to inform their stocks to the concerned Divisional Forrest Officer within 180 days from the date of commencement of the Andhra Pradesh Forest (Amendment) Act, 2016. If no such

Scanned with OKEN Scanner

declaration is made, the stock will be presumed to be illegal and liable to be dealt with the material involved in an offence within the meaning of the said Act and the stock will be presumed to be property of the Government.

(2) The private Red Sanders wood growers can sell the material within the State and outside the State in any form provided it is accompanied by documents prescribed for the transport, of Red Sanders Wood from the Divisional Forest Officer concerned.

Power to amend schedule.

32E. (1) The Government may, by notification, add to any tree or to omit any tree from the Schedule.

(2) All references made in this Act to the Schedule shall be construed as references to the said Schedule as for the time being amended in exercise of the powers conferred by this Section.

Substitution of section 36.

9. For section 36 of the principal Act, the following shall be substituted, namely,-

"Penalties.

36. Whoever, in contravention of the provisions of this Act or any rule made or license granted thereunder possesses Sandal wood or Red Sanders wood or Scheduled tree, shall upon conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to ten years and fine which may extend to ten lakh rupees:

provided that,-

(a) in case of first offence, the term of imprisonment shall not be less than five years and an amount of fine shall not be less than three lakh rupees; and

(b) in case of second and subsequent offences, the term of imprisonment shall not be less than seven years and an amount of fine shall not be less than five lakh rupees.".

Amendment of section 43.

10. In section 43 of the principal Act, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely,-

"(2) Whoever contravenes any rule made under this section shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend upto five years and with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to thirty thousand rupees:

provided that,-

(a) in case of first offence, the term of imprisonment shall not be less than three months but which may extend upto three years and with fine which shall not be less than five thousand rupees; and

Scanned with OKEN Scanner

(b) in case of second and subsequent offences, the term of imprisonment shall not be less than one year but which may extend upto five years with fine which shall not be less than thirty thousand rupees.

11. In section 44 of the principal Act,- Amendment of section 44.

(i) in sub-section (1), for the words 'vehicles and cattle', the words 'vehicles, machinery and cattle' shall be substituted.

(ii) In sub-section (2-A), for the word 'vehicles', the words 'vehicles, machinery and cattle' shall be substituted.

12. In section 45 of the principal Act, for the word 'vehicle', the words 'vehicle, machinery and cattle' shall be substituted. Amendment of section 45.

13. In section 47 of the principal Act, for the word 'Magistrate,' wherever it occurs, the words "Magistrate or Authorised Officer" shall be substituted. Amendment of section 47.

14. In section 48 of the principal Act,- Amendment of section 48.

(i) in sub-section (1), for the word "Magistrate" wherever it occurs, the words "Magistrate or Authorised Officer" shall be substituted:-

(ii) in sub-section (2), for the word "Magistrate", the words "Magistrate or Authorised Officer" shall be substituted.

15. In section 49 of the principal Act,- Amendment of section 49.

(i) for the word 'Court', the words 'court or appellate authority' shall be substituted.

(ii) for the word "Magistrate" the words "Magistrate or Authorised Officer" shall be substituted.

(iii) for the figure '1898', the expression '1973 or as per the provisions of this Act as the case may be' shall be substituted.

16. In section 51 of the principal Act, for the expression 'Section-494 of the Code of Criminal Procedure 1898' the expression 'Section-321 of the Code of Criminal Procedure, 1973' shall be substituted. Amendment of section 51, Central Act No.2/1974.

17. In section 52 of the principal Act, in clause (d) for the words 'shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to one thousand rupees or with both', the following words shall be substituted, namely,- Amendment of section 52.

"shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and with fine which shall not be less than twenty thousand rupees."

Scanned with OKEN Scanner

Amendment of section 54.

18. In the principal Act, to section 54 the following proviso shall be added, namely:-

"provided that the arrested person shall not be released on his personal bond unless he produces two sureties to the satisfaction of the Forest Officer concerned"

Substitution of section 57.

19. for section 57 of the principal Act, the following shall be substituted, namely,-

"Power to constitute special Courts.

57. (1) The Government may, by notification, constitute Special Courts for trial of Forest Offences.

(2) No Civil Court shall give an injunction or any interim order without notice to the Government or to the Divisional Forest Officer concerned on forest offences.".

Amendment of section 59.

20. In section 59 of the principal Act, -

(i) in sub-section (1), in clause (i), for the words 'fifty rupees', the words 'one thousand rupees' shall be substituted.

(ii) after sub-section (2), the following shall be added, namely,-

"(3) If the accused person does not pay the compensation amount levied as per sub-section (1) in full within sixty days from the date of receipt of compounding order, the amount, if any, paid shall be forfeited and the accused shall be proceeded with as if the offence is not compounded. The accused shall be produced before the Magistrate and the seizures shall become the property of Government.".

Insertion of new sections 60-A to 60-U in chapter VII.

21. In the principal Act, after section 60, the following new sections shall be inserted, namely:-

"Prohibition of holding illegally acquired property and forfeiture of such property.

Act No.15 of 2016.

60A. (1) On and from the date of commencement of the Andhra Pradesh Forest (Amendment) Act, 2016, it shall not be lawful for any person to whom this Act applies to hold any illegally acquired property either by himself or through any other person on his behalf.

(2) Where any person holds such property in contravention of the provisions of sub-section (1), such property shall be liable to be forfeited to the State Government in accordance with the provisions of the principal Act as amended by the said amendment Act.

Identifying illegally acquired property.

60B.(1) An officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police duly authorised by the State Government, shall, on receipt of a complaint from the competent authority about any person having illegally acquired property, proceed to take all steps necessary for tracing and identifying any property illegally acquired by such person.

(2) The steps referred to in sub-section (1) may include any inquiry, investigation or survey in respect of any person, place, property, assets, documents, books of account in any bank or financial institution or any other relevant steps as may be necessary.

(3) Any inquiry, investigation or survey referred to in sub-section (2) shall be carried out by an officer mentioned in sub-section (1) in accordance with such directions or guidelines as the competent authority may make or issue in this behalf.

Seizure or freezing of illegally acquired property.

60C. (1) Where any officer conducting an inquiry or investigation under section 60- B has reason to believe that any property in relation to which such inquiry or investigation is being conducted is an illegally acquired property and such property is likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which may result in frustrating any proceeding relating to forfeiture of such property under the provisions of this Act, he may make an order for seizing such property and where it is not practicable to seize such property, he may make an order that such property shall not be transferred or otherwise dealt with, except with the prior permission of the officer making such order, or of the competent authority and a copy of such order shall be served on the person concerned:

Provided that a copy of such an order shall be sent to the competent authority within forty-eight hours of its being made.

(2) Any order made under sub-section (1) shall have no effect unless the said order is confirmed by an order of the competent authority within a period of thirty days of its being made.

Scanned with OKEN Scanner

Explanation.- For the purposes of this section, "transfer of property" means any disposition, conveyance, assignment, settlement, delivery, payment or other alienation of property and, without limiting the generality of the foregoing, includes,-

(a) the creation of a trust in property;

(b) the grant or creation of any lease, mortgage, charge, easement, license, power, partnership or interest in property;

(c) the exercise of a power of appointment, of property vested in any person not the owner of the property, to determine its disposition in favour of any person other than the donee of the power; and

(d) any transaction entered into by any person with intent thereby to diminish directly or indirectly the value of his own property and to increase the value of the property of any other person.

Management of properties seized or forfeited under this Act.

60D. (1) The State Government may, by order published in the Andhra Pradesh Gazette, appoint as many of its officers not below the rank of Conservator of Forests as it thinks fit, to perform the functions of an Administrator.

(2) The Administrator appointed under sub-section (1) shall receive and manage the property in relation to which an order has been made under sub-section (1) of section 60C or under section 60F in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

(3) The Administrator shall also take such measures as the State Government may direct, to dispose of the property which is forfeited to the State Government.

Notice of forfeiture of property.

60E. (1) If having regard to the value of the properties held by any person to whom this Act applies, either by himself or through any other person on his behalf, his known sources of income, earnings or assets, and any other information or material available to it as a result of a report from any officer making an investigation under section 60B or otherwise, the competent authority for reasons to be recorded in writing believes that all or any of such properties are illegally acquired properties, it may serve a notice upon such person (hereinafter referred to as the person affected) calling upon him within a period of thirty days specified in the notice to show cause why all or any of such

properties, as the case may be, should not be declared to be illegally acquired properties and forfeited to the State Government under this Act and in support of his case indicate the sources of his income, earnings or assets, out of which or by means of which he has acquired such property, the evidence on which he relies and other relevant information and particulars.

(2) Where a notice under sub-section (1) to any person specifies any property as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person.

Forfeiture of property in certain cases and burden of proof.

60F. (1) The competent authority may, after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued under section 60E, and the materials available before it and after giving to the person affected and in a case where the person affected holds any property specified in the notice through any other person, to such other person, also a reasonable opportunity of being heard, by order, record a finding whether all or any of the properties in question are illegally acquired properties:

Provided that if the person affected (and in a case where the person affected holds any property specified in the notice through any other person, such other person also), does not appear before the competent authority or represent his case before it within a period of thirty days specified in the show cause notice, the competent authority may proceed to record a finding under this sub-section ex-parte on the basis of evidence available before it.

(2) Where the competent authority is satisfied that some of the properties referred to in the show cause notice are illegally acquired properties but is not able to identify specifically such properties, then, it shall be lawful for the competent authority to specify the properties which, to the best of its judgment, are illegally acquired properties and record a finding accordingly under sub-section (1) within a period of ninety days.

(3) Where the competent authority records a finding under this section to the effect that any property is illegally acquired property, it shall declare that such property shall, subject to the provisions of this Act stand forfeited to the State Government free from all encumbrances.

(4) In case the person affected establishes that the property specified in the notice issued under section 60E is not an illegally acquired property and therefore not liable to be forfeited under this Act, the said notice shall be withdrawn and the property shall be released forthwith.

(5) Where any shares in a company stand forfeited to the State Government under this Act, the company shall, notwithstanding anything contained in the Companies Act, 2013 or the articles

Central Act No.18 of 2013.

Scanned with OKEN Scanner

of association of the company, forthwith register the State Government as the transferee of such shares.

Fine in lieu of forfeiture.

60G. (1) Where the competent authority makes, a declaration that any property stands forfeited to the State Government under section 60F and it is a case where the source of only a part of the illegally acquired property has not been proved to the satisfaction of the competent authority, it shall make an order giving option to the person affected to pay, in lieu of forfeiture, a fine equal to the market value of such part.

(2) Before making an order imposing a fine under sub-section (1), the person affected shall be given a reasonable opportunity of being heard.

(3) Where the person affected pays the fine due under sub-section (1), within such time as may be allowed in that behalf, the competent authority may, by order revoke the declaration of forfeiture under section 60F and thereupon such property shall stand released.

procedure in relation to certain Trust Properties.

60H. In the case of any person referred to as "associate', if the competent authority, on the basis of the information and materials available to it, for reasons to be recorded in writing believes that any property held in trust is illegally acquired property, it may serve a notice upon the author of the trust by him, or as the case may be, the contributor of the assets out of or by means of which such property was acquired by the trust and the trustees, calling upon them within a period of thirty days specified in the notice, to explain the source of money or other assets out of or by means of which such property was acquired or, as the case may be, the source of money or other assets which were contributed to the trust for acquiring such property and thereupon such notice shall be deemed to be a notice served under section 60E and all the other provisions of this Act shall apply accordingly.

Explanation:- For the purposes of this section "illegally acquired property" in relation to any property held in trust, includes,-

(i) any property which if it had continued to be held by the author of the trust or the contributor of such property to the trust would have been illegally acquired property in relation to such author or contributor;

(ii) any property acquired by the trust out of any contributions made by any person which would have been illegally acquired property in relation to such person had such person acquired such property out of such contributions.

Certain transfers to be null and void.

60I. Where after the making of an order under sub-section (1) of section 60C or the issue of a notice under section 60E or under section 60F, any property referred to in the said order or notice is transferred by any mode whatsoever, such transfer shall, for the purposes of the proceedings under this Act, be ignored and if such property is subsequently forfeited to the State Government under section 60F, then, the transfer of such property shall be deemed to be null and void.

Constitution of Appellate Tribunal

60J. (1) The State Government may, by notification, constitute an Appellate Tribunal to be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property consisting of a Chairman, and such number of other members being officers of the State Government not below the rank of a Principal Secretary to the Government, as the State Government thinks fit, to be appointed by that Government for hearing appeals against the orders made under section 60C, section 60F, sub-section (1) of section 60G or section 60H.

(2) The Chairman of the Appellate Tribunal shall be a person who is or has been or is qualified to be a Judge of a High Court.

(3) The terms and conditions of service of the Chairman and other members shall be such as may be prescribed.

Appeals.

60K. (1) Any person aggrieved by an order of the competent authority made under section 60C, section 60F, sub-section (1) of section 60G or section 60H may, within forty-five days from the date on which the order is served on him prefer an appeal to the Appellate Tribunal:

Provided that the Appellate Tribunal may entertain an appeal after the said period of forty-five days, but not after sixty days, from the date aforesaid if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the Appellate Tribunal may, after giving an opportunity of being heard to the appellant, if he so desires, and after making such further inquiry as it deems fit, confirm, modify or set aside the order appealed against.

(3) The Appellate Tribunal may regulate its own procedure.

(4) On application to the Appellate Tribunal and on payment of the prescribed fee, the Appellate Tribunal may allow a party to any appeal or any person authorised in this behalf by such party to inspect at any time during office hours, any relevant records and registers of the Appellate Tribunal and obtain a certified copy or any part thereof.

Scanned with OKEN Scanner

Notice or Order not to be invalid for error in description.

60L. No notice issued or served, no declaration made, and no order passed under this Act shall be deemed to be invalid by reason of any error in the description of the property or person mentioned therein if such property or person is identifiable from the description so mentioned.

Bar of Jurisdiction.

60M. No order passed or declaration made under this Act shall be appealable except as provided therein and no civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Appellate Tribunal or any competent authority is empowered by or under this Act to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

Competent authority and appellate tribunal to have powers of Civil Court, Act 5 of 1908.

60N. The competent authority and the Appellate Tribunal shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely:

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for examination of witnesses or documents;

(f) any other matter which may be prescribed.

Information to competent authority.

60 O. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the competent authority shall have power to require any officer or authority of the State Government or a State Government or a local authority to furnish information in relation to such persons, on points or matters as in the opinion of the competent authority will be useful for, or relevant to, the purposes of this Act.

(2) Every officer referred to in section 60 P may furnish *suo-motu* any information available with him to the competent authority if in the opinion of the officer such information will be useful to the competent authority for the purposes of this Act.

Certain officers to assist the administrator, competent authority and the appellate tribunal.

60P. For the purposes of any proceedings under this Act, the following officers shall render such assistance as may be necessary to the Administrator appointed under section 60D competent authority and the Appellate Tribunal, namely:

Scanned with OKEN Scanner

(a) officers of Police;

(b) officers of the State Forest Departments;

(c) such other officers as specified by the State Government in this behalf by notification in the Official Gazette:

Provided that in the event of any need, Officers of the Central Government Establishment and Institutions namely: Central Economic Intelligence Bureau (CEIB), Directorate of Revenue Intelligence (DRI) and Enforcement Directorate (ED) etc, shall also be requested to provide their assistance.

Power to take possession.

60Q. (1) Where any property has been declared to be forfeited to the State Government under this Act, or where the person affected has failed to pay the fine due under sub-section (1) of section 60G within the time allowed therefor under sub-section (3) of that section, the competent authority may order the person affected as well as any other person who may be in possession of the property to surrender or deliver possession thereof to the Administrator appointed under section 60D or to any person duly authorised by him in this behalf within thirty days of the service of the order.

(2) If any person refuses or fails to comply with an order made under sub-section (1), the Administrator may take possession of the property and may for that purpose use such force as may be necessary.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Administrator may, for the purpose of taking possession of any property referred to in sub-section (1), requisition the services of any police officer to assist him and it shall be the duty of such officer to comply with such requisition.

Rectification of mistakes.

60R. With a view to rectifying any mistake apparent from record, the competent authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, may amend any order made by it within a period of one year from the date of the order:

Provided that if any such amendment is likely to affect any person prejudicially and the mistake is not of a clerical nature, it shall not be made without giving to such person a reasonable opportunity of being heard.

Findings under other laws not conclusive for proceedings under this Act.

60S. No finding of any officer or, authority under any other law shall be conclusive for the purposes of any proceedings under this Act.

Service of notices or order.

60T. Any notice or order issued or made under this Act shall be served,-

(a) by tendering the notice or order or sending it by registered post to the person for whom it is intended or to his agent;

(b) if the notice or order cannot be served in the manner provided in clause (a), then, by affixing it on a conspicuous place in the property in relation to which the notice or order is issued or made or on some conspicuous part of the premises in which the person for whom it is intended is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain.

Punishment for acquiring property in relation to which proceedings have been taken under this Act.

60U. Any person, who knowingly acquires, by any mode whatsoever, any property in relation to which proceedings are pending under this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine which may extend to fifty thousand rupees.".

Amendment of section 61

22. In section 61 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the words 'reserve forest', the words 'proposed reserve forest and reserve forest' shall be substituted.

(ii) for sub-section(2), the following shall be substituted, namely,-

"(2) (i)the Government may by notification, fix the fine to be levied for each goat or kid and other cattle impounded under sub-section (1)"

(iii) The payment of fine fixed by section 12 of the Act referred to in sub-section (1) shall not be in lieu of but shall be in addition to any amount of compensation leviable under section 20, or section 27 or section 59."

Amendment of section 62.

23. In section 62 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the word 'Ranger', the words 'Deputy Range Officer or Forester', shall be substituted.

Insertion of new section.

24. After section 62 of the principal Act, so amended the following new section shall be inserted, namely,-

Forest Offences to be cognizable and non-bailable. Central Act 2 of 1974.

62A. (1) Notwithstanding anything contained in the code of Criminal procedure, 1973 all offences under this Act shall be deemed to be cognizable within the meaning of that code.

(2) Notwithstanding anything contained in the code of Criminal Procedure, 1973 all offences under this Act shall be non-bailable.

Scanned with OKEN Scanner

(3) No person accused of any offence aforesaid shall, if in custody, be released on application for bail or on his own bond unless the prosecution has been given an opportunity to oppose the application for such release.".

25. In section 64 of the principal Act, for the words 'enter' the words, 'enter without warrant', shall be substituted. **Amendment of section 64.**

26. In section 68 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "for a term which may extend to one month or with fine which may extend to five hundred rupees or with both", the words "for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and with fine which shall not be less than twenty thousand rupees' shall be substituted. **Amendment of section 68.**

27. After section 68, the following section shall be inserted, namely,- **Insertion of new section 68 A.**

" Proof of Notification .

68A. Production of a copy of notification issued under this Act as authenticated by the Divisional Forest Officer concerned shall be conclusive proof of existence of such notification.".

28. In section 69 of the principal Act, for the words 'Chief Conservator of Forests', the words 'Principal Chief Conservator of Forests', shall be substituted. **Amendment of Section 69.**

29. After section 72, the following Schedule shall be added, namely:- **Addition of Schedule.**

"SCHEDULE

(see Section 2(s) and Section 32 E)-

Scheduled tree include;

1. Rose wood (Dalbergia latifolia)."

C.S.S.V. DURGAPRASAD,
Secretary to Government,
Law Department.

--x--

Printed by the Commissioner of Printing, at A.P. Legislative Assembly Printing Press, Hyderabad.

Scanned with OKEN Scanner

ANDHRA PRADESH FOREST ACT, 1967

(Implications of the Amendments)

- Forest Offences to be made cognizable and non-bailable within the meaning of the code of Criminal Procedure, 1973.
- No person accused of any offences shall if in custody be released on bail unless the prosecution has been given an opportunity to oppose the application for such release.
- The Government may by notification constitute Special Court for trial of Forest offences.
- No Civil Court shall give an injunction or any interim order without notice to the Government or to the DFO concerned on Forest offences.
- Special provision made for Scheduled Tree.
- No person shall have in his possession any quantity of Red Sanders wood in excess of 20 Kg. except under a licence issued by DFO.
- Any person in possession of more than 20 Kg. of Red Sanders wood – inform to DFO within 180 days with effect from 19.05.2016. Failure to declare – an offence under the Act.
- Private Red Sanders wood growers can sale the material in any form within and outside the state with documents prescribed for transport from the DFO.
- Owner of the vehicle involved in Red Sanders wood smuggling – same punishment.
- For cutting/ Felling/ removal/ possession/ transit of Red Sanders wood trees – upon conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to 10 lakh Rupees.
- In case of second and subsequent offences, the term of imprisonment shall not be less than 7 years and an amount of fine shall not be less than 5 lakh Rupees.

Confiscation of Illegally Acquired Property:

- Any property acquired by such person, wholly or partly out of or by means of any income earnings or assets derived or obtained from or attributable to illegally acquired Sandal Wood or Red Sanders wood or Scheduled Tree.
- Includes property inherited from previous holders.
- Property includes movable & immovable.
- Associated (individual/ association/ partnership firm/ private company/ Trustee) means in relation to a person whose property is liable to be forfeited under the Act.
- Prohibition of holding illegally acquired property and forfeiture of such property (new sections created (Sec. 60 A to 60 U)).
- New Institutions to be created:
  - Authorised Officer (not below DySP)
  - Competent Authority (not below CCF)
  - Administrator (not below CF)
  - Appellate Tribunal (Chairman – who is or has been or is qualified to be a judge of a High Court and such members not below the rank of Principal Secretary to Government).
- Bar of Jurisdiction – No Civil Court Jurisdiction – No injunction by any court.

Scanned with OKEN Scanner

వన్య ప్రాణి రక్షణ చట్టం - 1972

Wild Life Protection Act-1972

Scanned with OKEN Scanner

అధ్యాయము - 1

1. పేరు, వ్యాప్తి, మొదలు పెట్టబడిన తేది :

ఇది వైల్డ్ లైఫ్ (ప్రొటెక్షన్) యాక్ట్ 1972 గా పిలవబడును జమ్ము కాశ్మీర్ రాష్ట్రము మినాహాయించి, భారతదేశమంతటను అమలుపరచబడును.

ఆయా రాష్ట్రాలలో గజిట్‌లో ప్రచరించబడిన తేది నుండి ఈ చట్టములోని వివిధ అంశములను వివిధ తారీకులలో అమలుపరచే అవకాశమున్నది అమలులోనికి వచ్చును.

2. నిర్వచనములు :

1. అనిమల్ (జంతువు) అనగా ఉభయచరాలు, పక్షులు, క్షీరదాలు, సరీసృపాలు వానిపిల్లలు, పక్షులుమొ॥ వాని గ్రుడ్లు
2. అనిమల్ ఆర్టికల్ (జంతు సంబంధ ఉత్పత్తి) అనగా బంధించబడిన లేక స్వేచ్ఛగా సంచరిచుచున్న వణ్యప్రాణికి సంబంధించిన భాగాము లేక అట్టిభాగముచేతయారకాబడినవస్తువు(పర్మిస్‌మినహాయించి) (మనదేశములోని దిగుమతి కాబడిన దంత ద్వారా తయారుకాబడిన వస్తువులు కూడా)
3. ....
4. బోర్డ్ : సెక్షన్ 6 సబ్ సెక్షన్(1) ద్వారా నియమించబడిన మండలి.
5. కాప్టివ్ అనిమల్ బంధింపబడిన జంతువు షెడ్యూల్ I,II,III,IV లో నమోదై బంధించబడి స్వేచ్ఛ లేకుండా పెంచబడుతున్న జంతువు.
6. ....
7. చీఫ్ వైల్డ్‌లైఫ్ వార్డెన్ సెక్షన్(4)– సబ్ సెక్షన్(1)–క్లాజ్(a)ప్రకారము నియమింపబడిన అధికారి.

7-A సర్కస్ ఒకే చోట తటస్తముగా కాని లేక ఒక ప్రదేశమునుండి మరి ఒక ప్రదేశమునకు మారుతూ కాని ఉండి అది కేవలం జంతువులను ఆడించుట వంటి వినోదమును మాత్రమే జరుపు యాజమాన్యపు / సంస్థ

8. ....
9. కలెక్టర్ : రెవెన్యూ జిల్లాకు అత్యుత్తమ అధికారి.
10. ఈ చట్టము మొదలైనతేది.
    (a) స్టేట్ అంటే ఆ రాష్ట్రములో చట్టము అమలు పరచుట మొదలైన తేది
    (b) లేక చట్టములోని ఒకటి లేక కొన్ని అంశములను అమలుపరచుట మొదలైన తేది
11. డీలర్ (వ్యాపారి) : బంధించబడిన జంతువులను కాని, వానికి సంబంధించిన పదార్థములు కాని, మాంసము మొ॥ వాటి బేరసారములు జరుపు వ్యక్తి
12. డైరెక్టర్ : సెక్షన్ 3–సబ్‌సెక్షన్(1) క్లాజ్–1 ఆధారముగా నియమింపబడిన అధికారి.

12-A ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ : ఇండియన్ ఫారెస్ట్ ఆక్ట్1927–సెక్షన్–2 ఆధారముగా నియమింపబడిన అధికారి

13. ....
14. గవర్న్మెంట్ ప్రాపర్టి (ప్రభుత్వ ఆస్తి): సెక్షన్39 లేక 17–H సెక్షన్‌లలో పేర్కొనబడిన ఆస్తి.
15. హేబిటాట్(ఆవాసము)భూమి,నీరు లేక చెట్లు – వన్య క్షప్రాణులకు ఆవాసయోగ్యమైనవి.
16. హంటింగ్ : (వేటాడుట)వేట అనే పదము యొక్క వివిధ అర్థములతో సంబంధమున్న చర్యలు అనగా నిర్భందించుట, చంపుట, విషప్రయోగము, వల వేయుట, బోనులు ఉపయోగించుట లేక అట్టి చర్యలకు ప్రయత్నించుట.
    (b) పై చర్యలనిమత్తమై జంతువులను వేటాడుట.
    (c) జంతువును కాని, దాని భాగములను కాని గాయపరచుట,లేక వేరు చేయుట,పక్షులు, సరీసృపాల గుడ్లను పాడు చేయుట, వాటి గూళ్ళకు నష్టము కలుగచేయుట, లేక వాటినిపాడు చేయుట.
17. లాండ్(భూమి): కాలువలు,పాయలు,కయ్యలు వంటివి,నదులు,చెరువులు త్రవ్వబడిన లేక స్వాభావికముగా ఏర్పడినవి కూడా భూమిగా పరిగణించబడును.

Scanned with OKEN Scanner

18.ఎ) లైవ్‌స్టాక్:(పశు): గేదేలు,ఎద్లు,దున్నపోతులు,ఒంటెలు,ఆవులు,గాడిదలు,మేకలు,గుఱ్ఱములు, పందులు,గొఱ్ఱెలు,యాక్ ఒంటెలు మరియు వాని పిల్లలు

19. మాన్యుఫాక్చరర్: జంతువుల నుండి లభ్యమైన పదార్థములతో వస్తువులను తయారుచేయువాడు.

20. మీట్(మాంసం):మాంసముతో బాటు రక్తము,ఎముకలు,కండరములు,గ్రుడ్లు,వైరు,......పచ్చిది లేక వండినటు వంటిది.

21. నేషనల్ పార్క్: సెక్షన్ 35 లేక 36 ద్వారా కాని ప్రకటించబడిన ప్రదేశము.

22. నోటిఫికేషన్ : అధికారిక గజిట్‌లో ప్రచురించబడిన విషయము

23. పర్మిట్ :ఈ చట్టం ప్రకారము కాని,లేక సంబంధిత నిబంధనల అనుసారము మంజూరైన పర్మిట్

24. పర్సన్ :వ్యక్తి లేక సంస్థ

25. ప్రిస్క్రైబ్డ్ : ఈ చట్టానుసారం లేక సంబంధిత నిబంధనలలో చర్చించబడిన విషయము.

26. శాంక్చురీ : ఈ చట్టములోని సెక్షన్ 26 A లేక 38 ప్రకారము ప్రకటించబడినప్రదేశము. లేక వన్యప్రాణిసంరక్షి

27. స్పెసిఫైడ్ ప్లాంట్: షెడ్యూల్ VI లో పేర్కొనబడిన వృక్షజాతి

28. ....

29. స్టేట్ గవర్నమెంట్ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వము లేక కేంద్రపాలిత ప్రాందమును పాలించే అధికారి.

30. టెర్రిటోరియల్ వాటర్స్ : మారిటైమ్ జోన్స్ ఆక్ట్,1976 లోని సెక్షన్ 3లో వివరించినట్లే (మనదేశము ఆధీనంలో ఉన్న సముద్రజలాలు)

31. ట్రోఫి : బంధీగా పెంచబడుతున్న లేక స్వేచ్ఛగా ఉన్న వన్యప్రాణాలు లేక వాని దేహభాగములను శుద్ధపరచి బద్రపరచబడినవి-అంటే వెర్మిన్ మినహా

1) టాక్సిడర్మి పద్ధతి ద్వారా పూర్తిగా లేక ఏదైనా భాగాన్ని మాత్రమే బద్రపరచటం ఉదా: చర్మాలు,రగ్గులు మొ...
2) దుప్పికొమ్ములు,ఖడ్గమృగం కొమ్ము,వెంట్రుకలు,ఈకలు,గోళ్ళు,పళ్ళు,మస్క్,గుడ్లు,పక్షుల గూళ్ళు మొ...

32. అన్‌క్యూర్డ్ ట్రోఫి:వెర్మిన్ మినహా మిగిలిన జంతువులు -పెంచబడుతున్నా లేక స్వేచ్ఛగా ఉన్న వన్యప్రాణుల దేహభాగముల శుద్ధిపరచకుండా ఉన్నవి.(అపుడే చంపబడిన వన్యప్రాణి,లేక వానిభాగములు)

33. వెహికల్: ప్రయాణం కొరకు నేలపై,నీటి మీద లేక గాలిలో ఉపయోగపడు పరికరము,మరియుగేదేలు,ఎద్లు, ఒంటెలు,గాడిదలు ఉపయోగపడు పరికరము మరియు గేదేలు,ఎద్లు,ఒంటెలు,గాడిదలు గుఱ్ఱము,కంచెరగాడిద

34. వెర్మిన్ : షెడ్యూల్ V లో పేర్కొన్న జంతువులు.

35. వెపన్ : వన్యప్రాణులను చంపుటకు,నాశనము చేయుటకు,గాయపరచుటకు ఎరగా వాడుటకు ఉపయోగపడు మందుగుండు,బాణము,విల్లములు విస్ఫోటకపదార్థాలు, మారణాయుధాలు,ఒంకెలు,కత్తులు,వలలు,విషపదార్థాలు, ఉచ్చులు మొ..

36. వైల్డ్ అనిమల్ : ప్రకృతిలో సహజముగా జీవించే జీవులు మరియు షెడ్యూల్ I,II,III,IV లేక V లో పేర్కొన్న జీవులు

37. వైల్డ్ వైఫ్: పర్యావరణములో భాగస్వామ్యము కల్గిఉన్న వృక్ష జంతు జాలములు -జంతువులు,తేనేటీగలు, నత్తగుల్లలు, చేపలు,సీతాకోకచిలుకలు మొ..

38. వైల్డ్‌లైఫ్ వార్డెన్ : సెక్షన్ 4-(1)-(బి) ద్వారా నియమింపబడిన అధికారి.

39. జూ: సర్కస్ కాకుండా,జంతువుల వ్యాపారం చేసే పర్మిట్ గల వ్యాపారి కాకుండా,ఉండి-తటస్థముగా లేక సంచరించే ఒక సంస్థ అయివుండి-అక్కడ వన్యప్రాణులను ప్రదర్శించేది.

Scanned with OKEN Scanner

అధ్యాయము - 2

ఈ చట్టము ద్వారా నియమింపబడే అధికారము ఫ

3. (1) డైరెక్టర్ మరియు ఇతర అధికారుల నియమాకం : కేంద్రప్రభుత్వము ఈ చట్ట పరిరక్షణార్థము

ఎ) డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రిజర్వేషన్స్

బి) అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రిజరేషన్

సి) ఇంకా అవసరమగు ఇతర అధికారులను నియమించవచ్చును.

2) ఈ చట్టము ప్రకారము నియమింపబడిన డైరెక్టర్ కేంద్రప్రభుత్వము సూచించు ఆదేశములను నిర్వర్తించును

3) చట్ట ప్రకారముగా నియమించబడిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ తదితరుల డైరెక్టర్ గారి క్రింద పని చేయవలెను.

4. వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్ నియామకం :

(1) రాష్ట్రప్రభుత్వము అవసరమును బట్ట

ఎ) ఛీఫ్ వైల్డ్‌లైఫ్ వార్డెన్‌ను

బి) లైల్డ్‌లైఫ్ వార్డెన్స్

సి) ప్రతి జిల్లాకు ఒక హానరరీ వైల్డ్‌లైఫ్ వార్డెన్‌ను

డి) ఇంకా అవసరమగు ఇతర అధికారులను నియమించవచ్చును.

(2) ఈ చట్టప్రకారముగా నియమించబడిన ఛీఫ్ వైల్డ్‌లైఫ్ వార్డెన్ రాష్ట్రప్రభుత్వపు ఆదేశాలు ప్రకారము విధులను నిర్వర్తించును.

(3) వైల్డ్‌లైఫ్ వార్డెన్స్, ఆనరరీ వైల్డ్‌లైఫ్ వార్డెన్స్ మరియు ఇతర సంబంధిత అధికారులు చీఫ్ వైల్డ్‌లైఫ్ వార్డెన్ క్రింద పనిచేయుదురు.

5. పవర్స్ టు డెలిగేట్ :

(1) కేంద్రప్రభుత్వము నుండి ముందుగ అనుమతి పొంది డైరెక్టర్ తన యొక్క అధికారాలను అన్నింటిని లేక కొన్నింటిని షరతులతో తన క్రింద పనిచేయు అధికారులకు లిఖిత పూర్వకముగా ఆపాదించవచ్చును.

(2) చీఫ్ వైల్డ్‌లైఫ్ వార్డెన్ ముందుగా రాష్ట్రప్రభుత్వము అనుమతి పొంది తన యొక్క మొత్తం లేక కొన్ని అధికారాలను లిఖిత పూర్వకముగా బదిలీ చేయవచ్చును.

(3) పై విధముగా డైరెక్టర్ కాని, చీఫ్ వైల్డ్ వార్డెన్ కాని తమ యొక్క అధికారులను తమ క్రింది స్థాయి అధికారులకు బదిలీ చేసినపుడు ఆ అధికారి సదరు అధికారులను చట్టము ద్వారా వానికి ఒప్పగించినవిగా భావించి ప్రవర్తించవలెను.

నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ :

ఎ. ప్రధానమంత్రి - అధ్యక్షుడు

బి. అటవీశాఖమంత్రులూ ఉపాధ్యక్షుడు

సి. యం.పి.లు-3 (లోక్ సభ -2, రాజ్య సభ - 1)

డి. ఫారెస్ట్ మరియు వైల్డ్ లైఫ్‌కు సంబంధించిన ప్రణాళికా సంఘసభ్యులు

ఇ. కేంద్రప్రభుత్వ సిఫారుసు పొందిన 5 యన్.జి.ఓ.లు.

Scanned with OKEN Scanner

యఫ్. కేంద్ర ప్రభుత్వ గుర్తింపుపొందిన ప్రముఖులు -10, వన్యప్రాణులు పర్యావరణము, సంరక్ష రంగాలలో.

జి. కేంద్రకార్యదర్శి - అటవీశాఖ / వన్యప్రాణి విభాగము

హెచ్. చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీస్టాఫ్

ఐ. సమాచార ప్రసార శాఖ కార్యదర్శి - కేంద్రప్రభుత్వ

జె. రక్షణ కార్యదర్శి

కె. కేంద్ర ఆర్థిక కార్యదర్శి

యల్. కేంద్ర గిరిజనాభివృద్ధి కార్యదర్శి

యం. డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్

యన్. కేంద్ర టూరిజమ్ డైరెక్టర్ జనరల్

ఓ. ఐపియఫ్ ఆర్.ఇ. డైరెక్టర్ జనరల్

పి. వైల్డ్‌లైఫ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా-డైరెక్టర్

క్యు. జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్టర్

ఆర్. బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా

యస్. ఇండియన్ వెటర్నరీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్

టి. సెంట్రల్ జూ అథారిటి మెంబర్ సెక్రెటరీ

యు. నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషనోగ్రఫీ డైరెక్టర్

వి. కేంద్రముచే పేర్కొనబడిన 10 రాష్ట్ర/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల నుండి రిప్రెజెంటేటివ్.

డబ్యు. డైరెక్టర్ ఆఫ్ వైల్డ్‌లైఫ్ ప్రిజర్వేషన్- ఈ సలహా సంఘు కార్యదర్శి.

5. A) ఈ చట్టము అమలులోనికి వచ్చిన వెంటనే రాష్ట్రప్రభుత్వము లేక కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైనచో ఎడ్మిన్‌స్ట్రేటర్-సాధ్యమైనంత త్వరగా "వైల్డ్‌లైఫ్ ఎడ్వయిజరీ బోర్డ్ " ను ఈ క్రింద పేర్కొనబడిన సభ్యులతో ఏర్పరచవలెను.

ఎ) రాష్ట్రము లేక కేంద్రపాలిత ప్రాంతములో అటవీశాఖా మంత్రి లేక అటువంటి హోదా లేనిచో రాష్ట్రప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శి సంఘు చైర్మన్‌గా ఉండవలెను(అధ్యక్షుడు).

బి) రాష్ట్రము లేక కేంద్రపాలిత ప్రాంతములలో శాసన సభ సభ్యులు ఇద్దరు సభ్యులుగా ఉండవలెను

సి) అటవీశాఖ కార్యదర్శి, లేక అటవీశాఖకు సంబంధించిన కార్యదర్శి ఒక సభ్యుడుగా ఉండవలెను.

డి) ఏ హోదాకైనా చెందిన ఒక అటవీ శాఖాధికారి

ఇ) డైరెక్టర్‌చే నియమించబడిన ఒక వ్యక్తి

యఫ్) చీఫ్ వైల్డ్‌లైఫ్ వార్డెన్ (ఎక్స్‌ఆఫిస్యో)

జి. 5గురికి మించకుండా రాష్ట్రప్రభుత్వం అధికారులు

హెచ్) పరిధి మించకుండా రాష్ట్రప్రభుత్వం దృష్టిలో వన్యప్రాణుల సంరక్షణలో ఆసక్తి కలవారు ఉండవలెను.- ఈ పది మందిలో ముగ్గురు గిరిజనులై ఉండవలెను.

6. 1) A పై ఉదహరించిన అంశములో (బి) లేక (హెచ్) ల నుండి రాష్ట్రప్రభుత్వము ఉపాధ్యక్షుణ్ణి ఎంపిక చేయవచ్చును.

Scanned with OKEN Scanner

2) అటవీ శాఖధికార్ని ఎ) రాష్ట్రప్రభుత్వము ఎంపిక చేయుట

3) క్లాస్ బిలో పేర్కొన్న అధికారుల ఎంపిక వారిలో ఏర్పడ్డ ఖాళీలను పూరించే విధానము రాష్ట్రప్రభుత్వము నిర్ణయించవలెను.

4) సలహా సంఘ సభ్యులు తమ విధినిర్వహణార్థమై అయ్యే ఖర్చును రాష్ట్రప్రభుత్వము సూచనల మేరకు నిర్ణయించబడును.

7. సలహా సంఘం యొక్క నిర్వహణలు :

1) రాష్ట్రప్రభుత్వము నిర్ణయించిన ప్రదేశములో, సంవత్సరానికి కనీసం రెండు సార్లు సమావేశమవవలెను.

2) సంఘం తమ కార్యక్రమాలను వారే నిర్ధారించుకోవలెను.

3) విషయములోనైనా సలహా సంఘంలోని సభ్యుల నియామకలోని తేడా వలన కాని, లేక సంఘ: కార్యకలాపాలోని బేధాల వలన................ సలహా సంఘం తీసికోనే నిర్ణయంపై ప్రభావము ఉండదు.

8. వైల్డ్‌లైఫ్ ఎడ్వయిజరీ బోర్డ్ విధులు : ఈ సంఘం ఈ క్రింది అంశములపై రాష్ట్రప్రభుత్వమునకు తగిన సూచనలు ఇవ్వవలెను.

ఎ) శాంక్చ్యురీలు, నేషనల్ పార్క్ లేక క్లోజ్ట్ ఏరియాల యొక్క ఎంపిక మరియు వాటి విధి నిర్వహణ

బి) వన్య ప్రాణులు, నిషేధింపబడిన యొక్కల పరిరక్షణకై తీసికోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

సి) షెడ్యూల్స్‌ను మార్చుట

డి) వన్య ప్రాణుల సంరక్షణకై తీసుకొనే చర్యలలో గిరిజనుల యొక్క అవసరాలను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవలను.

ఇ) ఇంకే విధముగానైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సూచనలు వన్యప్రాణ సంరక్షణార్థము ఇచ్చినచో వాటిని అమలుపరచుట.

Scanned with OKEN Scanner

అధ్యాయము - 3

వన్య ప్రాణులను వేటాడుట

9) **వేటాడుట నిషిద్ధము :** షెడ్యూలలో పేర్కొనబడిన వన్య ప్రాణులను ఈ చట్టములోని సెక్షన్ 11 మరియు 12 ల్లో వివరించిన పద్ధతి మినహా వేటాడరాదు.

10) ....

11) కొన్ని విషయాలలో వన్య ప్రాణులను వేటాడుట అనుమతించవచ్చును.

1) **6వ అధ్యాయము లోని షరతులకు అనుగుణంగా ఇంకామరెక్కడా ఏ చట్టము అనుమతించననూ, 4వ అధ్యాయము లోబడి :**

ఎ) షెడ్యూల్ 1లో పేర్కొనబడిన వన్యప్రాణి మానవ ప్రాణాలకు నష్టం కల్గించు చున్నదని భావించిను లేక ఆ జీవిగాయము వల్ల లేక వ్యాధి వల్ల బాధపడతూ జీవించడం కష్టమని దానిని ఆరోగ్యపరిస్థితిని మెరుగుపరచడం సంభవంకాదని తెల్పినా ఆ పరిస్థితులలో క్లుప్తంగా నమోదుకాని అట్టి వ్యన్యప్రాణిని ఏ వ్యక్తి చేతనైనా వేటాడి సంహరించుటకు చీఫ్‌వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్ అనుమతించవచ్చును.

బి) షెడ్యూల్ 2, షెడ్యూల్ 3 లేక షెడ్యూల్ 4 లో పేర్కొనబడిన ఏ వన్యప్రాణి అయినా మానవులను హాని కారకము అని భావించినా, ఆస్థి నష్టము జరుగుటకు కారణమని భావించినా లేక ఆ వన్యప్రాణి ఏదైనా వ్యాధి వలన కాని లేక అంగవైకల్యము వలన బాధపడతూ, వానికి చికిత్స చేయించడం వీలు కాదని భావించినా – ఆ పరిస్థితుల్లో కారణాలను క్లుప్తంగా నమోదు చేసి అనన్య ప్రాణిని వేటాడి సంహరించుటకు ఏదైనా వ్యక్తిని అనుమతించుటకు, చీఫ్ వైల్డ్‌లైఫ్ వార్డెనుకు లేక వారిచే అధికారము పొందిని అధికారికి వీలుకలుగును.

11. 2. తన ప్రాణ రక్షణార్థం ఏ వన్యప్రాణినైనా గాయపరచినా లేక, చంపినా అది నేరము కాదు. కాని ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ వ్యక్తి చట్టములోని ఏ అంశాన్ని ఉల్లంఘిస్తూండగా జరిగినా, అపుడు అది నేరముగా పరిగణించబడును.

3. గాయపరచబడిన లేక చంపబడిన ఏ వన్యప్రాణి అయినా అది ప్రభుత్వ ఆస్థిగా పరిగణించబడును.

12. **ప్రత్యేక అవసరార్థమై పర్మిట్ మంజూరు చేయుట :** ఈ చట్టములో మరెక్కడా ప్రస్తావించకపోయినా, ఏ వ్యక్తికైనా, కట్టవలసిన సొమ్ము కట్టించుకొని కొన్ని నిబంధనలకు లోనై ఏ వన్యప్రాణిని వేటాడుటకు పర్మిట్ అవసరమో ఆ ప్రాణిని వేటాడుటకు అవసరమైన కారణాలను విశ్లేషిస్తూ చీఫ్ వైల్డ్‌లైఫ్ వార్డెన్ వేటాడుటకు పర్మిట్ మంజూరు చేయవచ్చును. కాని దానికి కారణాలు

ఎ) విద్యకొరకు

బి) శాస్త్రీయ పరిశోధనకు

సాంకేతిక యాజమాన్యము కొరకు మాత్రమే పరిమితము.

సాంకేతిక యాజమాన్యము అంటే

Scanned with OKEN Scanner

1) వన్యప్రాణిని ఒక ప్రదేశము నుండి వేరొక అనువైన ప్రదేశమునకు రవాణా చేయుట.

2) వన్యప్రాణుల జనాభా సంఖ్యను అదుపు చేయుటకు ప్రాణనష్టము జరగకుండా

నమూనా సేకరణకు :

1) సెక్షన్ 38-1 అనుసారము జాల కొరకు

2) మ్యూజియమ్‌లు తదితరమైన సంస్థల కొరకు

డి.) పాముల విషయము నుండి సేకరించు ప్రాణ రక్షణకు ఉపయోగపడే మందుల కొరకు

సెక్షన్ 13 నుండి 17 **amended Act** లో ఉపసంహరించబడినవి.

13. .... 14. .... 15. ....

16. .... 17. ....

17R నిర్దేశించిన మొక్కలను, వేళ్ళను ప్రోగుచేయుట అనుమతించబడదు.

ఎ) కేంద్ర ప్రభుత్వంచే గుర్తింపబడిన ప్రదేశముల నుండి లేక ఉద్దేశపూర్వకముగా ఏ అటవీభూమి నుండి నిర్దేశించబడిన మొక్కలను, వేళ్ళను ప్రోగుచేయుట గాని, పాడు చేయుటగాని చేయరాదు.

బి)అట్టి మొక్కలనుకాని, వాటి భాగములను గాని, బ్రతికినవి కాని చనిపోయినవిగాని, వాటి ఉత్పత్తులను కాని కల్గిండుట లేక అమ్మజూపుట, బదిలీచేయుట, బహుకరించుట మొదలగు చేయరాదు. కాని 4న అధ్యాయమునకు లోనై, ఆ ప్రాంతములని యస్.టి.లకు మినహాయింపు కలదు.

17B ప్రత్యేక పరిస్థితులలో పర్మిట్ మంజూరు చేయుట :

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతితో చీఫ్ వైల్డ్‌లైఫ్ వార్డెన్ 17-ఎ లో పేర్కొనబడిని భూమి భూభాగమడి ఏ వ్యక్తికి అయినా నిర్ధేశిత మొక్కలను, వాటి భాగములను ప్రోగుచేసుకొనుటకు అనుమతి ఇవ్వవచ్చును. కాని అట్టి అనుమతి ఈ క్రింది అంశములకు మాత్రమే వర్తించును.

ఎ) విద్య నిమిత్తము

బి) సాంకేతిక పరిశోధన

సి) సాంకేతిక సంస్థలలో సందర్శనార్థము

డి) కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతి పొందిన సంస్థలకు అట్టి మొక్కల ప్రత్యుత్పత్తి కొరకు

17C అనుమతి లేకుండా నిర్దేశిత మొక్కలను సాగుచేయరాదు.

1. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతితో CWW నిర్దేశములకు విరుద్ధంగా ఏ వ్యక్తి నిర్దేశిత మొక్కలను సాగుచేయరాదు. కాని ఏవ్యక్తి అయినా ఈ చట్టము ప్రచురించే సరికి అట్టి సాగుబడి చేస్తున్నచో, మరి 6 నెలల వరకు మినహాయింపు ఉండును లేక ఈ 6 నెలలో అవసరమగు సమయము మంజూరు చేయబడును.

2. ఈ విధంగా మంజూరైన విషయములలో ఏ ప్రాంతములో సాగుచేసికొనవచ్చునో నిర్దిష్టముగా పేర్కొనబడును.

Scanned with OKEN Scanner

17D నిర్దేశిత మొక్కల వ్యాపారము నిషేధము :

1. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంచే అధికారము పొందిన ప్రత్యేక అధికారి లేక CWW ద్వారా అనుమతిపొంది వారు విధించిన షరతులకు లోనై మాత్రమే నిర్దేశిత మొక్కల వ్యాపారము చేయగలరు.

కాని ఏవ్యక్తి అయినా ఈ చట్టము ప్రచురించిన 60 రోజులలోగా అవసరమగు అర్జీపెట్టుకొని కాని, లేక అట్టి అర్జీ ధరఖాస్తు మంజూరు కాదు అని లిఖితపూర్వకముగా తెలుపు వరకు మినహాయింపు కలదు.

17E సరుకు యొక్క వివరములు తెలుపుట :

1. నిర్దేశిత మొక్కలను సాగుచేయువారు లేక దాని వ్యాపారము చేయువ్యక్తులు ఈ చట్టము ప్రచురించబడిన 30 రోజులలోగా CWW కు లేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వముచే అధికారము పొందిన వ్యక్తి - వాటి వివరములు తెలుపవలెను.

17F లైసెన్స్ కల్గిన వ్యక్తి మొక్కను కల్గి ఉండవచ్చును :

లైసెన్స్ పొందిన ఏ వ్యక్తి

a) అతని వద్ద

i). నిర్దేశిత మొక్క లేక దాని భాగమును సెక్షన్ 17-E ప్రకారము తెలియపరచవలసి ఉండి-అట్లు చేయకుండా

ii). నిర్దేశిత మొక్క / దాని భాగములను చట్టపరంగా కాకుండా పొందినా

b) i). ప్రోగుచేయుట, వేర్లు మొదలగునవి

ii). తన వద్ద ఉంచుకొనుట, కల్గి ఉండుట, పొందుట, అమ్ముట, అమ్మజూపుట, రవాణా చేయుట మొదలగున్నవి లైసెన్స్ లేకుండా చేయరాదు.

17G నిర్దేశిత మొక్కలను కొనుగోలు చేయుట :

లైసెన్స్ లేని వ్యక్తి నుండి మొక్కలను / వాని భాగములను ఖరీదు చేయరాదు.

17H అట్టి మొక్కలు ప్రభుత్వ ఆస్థి : నిర్దేశిత మొక్కలపై వాని భాగములపై చట్టపరంగా చర్యతీసికొనినపుడు అట్టి ఆస్తులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆస్థులుగా లేక అట్టి వస్తువుల నేషనల్ పార్క్‌కు సంబంధించితే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆస్థులుగా పరిగణించబడును.

Scanned with OKEN Scanner

అధ్యాయము - 4

18. **శాంక్చ్యురిగా ప్రకటించు :** 1.రాష్ట్ర ప్రభుత్వము RF లో ఏ భాగమునైనా లేక సముద్ర భాగమును అందులోని వన్యప్రాణులు, వృక్షములు, భూభాగ అద్భుతాలను సంరక్షించేందుకు శాంక్చ్యురిగా ప్రకటించవచ్చును.

2. ఇట్టి ప్రకటనలో సాధ్యమైనంతవరకు ఖచ్చితమైన భూభాగమును వివరించవలెను.

18-A. **శాంక్చ్యురీల సంరక్షణ :** 1. శాంక్చ్యురీగా ప్రకటించబడిన భూభాగము RF గానిచో, సెక్షన్ 27 నుండి 33 వరకు ఉన్న అంశములు పరిగణలోనికి వచ్చును.

2 సెక్షన్ 19 నుండి 24 వరకు ఉన్న అంశములు నిర్ధారించేవరకు అక్కడి హక్కులను కల్గి ఉన్న ప్రజలు - వేరే ఇతర ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు ఏర్పరచే వరకు - వంటచెరకు, గడ్డిమొదలగు ఇతర అటవీ ఉత్పత్తులను అనుభవించేందుకు అనుమతించుము.

18-B **కలెక్టర్ల నియామకం :** ఈ చట్టము అమలులోకి వచ్చిన 90రోజులు లేక నోటిఫికేషన్ ప్రచురించబడిన 30 రోజులోగా తగిన విచారణ జరుపును.

19 **హక్కులను నిర్ధారించుట :** కలెక్టర్ అట్టి హక్కులపై అవసరమగు విచారణ జరిపి, అట్టి హక్కుల యొక్క వివరములను పరిశీలించును.

20 **కొత్త హక్కులను అనుమతించరు :** ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రచురించిన తర్వాత కొత్త హక్కులను మంజూరు చేయరు.

21 **కలెక్టర్ యొక్క ఉత్తర్వుల జారీ :** శాంక్చ్యురీ ప్రకటన జారీ అయిన 60 రోజులలోగా ఆ ప్రాంతపు భాషలో అట్టి ప్రచురణను ఈ క్రింది అంశముల వివరములతో ప్రకటన చేయును.

a) సాధ్యమైనంత వరకు శాంక్చ్యురీ యొక్క విస్తీరణము హద్దులు

b) ఇట్టి ప్రకటన అయిన 2 నెలలలోగా శాంక్చ్యురీ ప్రకటన ప్రభావితులు వలన అయిన వ్యక్తులు నిర్దేశించిన వివరములతో వారి వారి హక్కుల యొక్క వివరములు, నష్టపరిహారము మొ॥. అంశములతో కలెక్టర్ గారికి విన్నవించుకొనవలెను.

22 **కలెక్టర్ గారిచే విచారణ :** సంబంధిత వ్యక్తులకు అవసరమగు నోటీసు ఇచ్చిన తర్వాత సాధ్యమైనంత త్వరగా వారి వారి యొక్క దరఖాస్తులపై ఈ క్రింది అంశములపై విచారణ జరుపును.

a) సెక్షన్ 21(బి) ప్రకారము ఆక్షేపణలను

b) సెక్షన్ 19 ప్రకారము అప్పటికే అనుభవించుచున్న హక్కుల్ని సెక్షన్ 21 ప్రకారము పొందినవి - ఇవి ప్రభుత్వ రికార్డు ప్రకారము అయివుండవలెను.

1. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతితో CWW నిర్దేశములకు విరుద్ధంగా ఏ వ్యక్తి నిర్దేశిత మొక్కలను సాగుచేయరాదు. కాని ఏవ్యక్తి అయినా ఈ చట్టము ప్రచురించే సరికి అట్టి సాగుబడి చేస్తున్నచో, మరి 6 నెలల వరకు మినహాయింపు ఉండును లేక ఈ 6 నెలలో అవసరమగు సమయము మంజూరు చేయబడును.

23 **కలెక్టర్ యొక్క అధికారములు :** ఈ విషయాలను విచారణార్థము

a) ఏ ప్రదేశములోనికైనా ప్లాన్/సర్వే నిమిత్తము ప్రవేశించుటకు లేక ఏ అధికారినైనా పంపుటకు

b) సివిల్ కోర్టుకు కల అధికారము కల్గి ఉండును.

24 **హక్కులను కలుగజేయుట :**

1 సెక్షన్ 19 ప్రకారము ఏ హక్కునైనా ఒక వ్యక్తి కలిగి ఉంటే అట్టి హక్కును పూర్తిగా / పాక్షికముగా అనుమతించుట లేక నిరాకరించు

Scanned with OKEN Scanner

2 ఒకవేళ అట్టి హక్కును పూర్తిగా / పాక్షికముగా అనుమతించినచో

a) అట్టి భూభాగాన్ని శాంక్చ్యురీ నుండి విడగొట్టుటకు లేక

b) అట్టి వ్యక్తి తన హక్కును ప్రభుత్వపరము చేయుటకు అనుమతించినా లేక నష్టపరిహారములకు ఒప్పుకొనినా – లేక ఈ షరతులకు అంగీకరించినచో అపుడు లాండ్ ఎక్విజిషన్ చట్టమును ఉపయోగించి, ఆ హక్కును కైవసము చేసికొనవచ్చును.

c) లేక CWW వారి అనుమతితో అట్టి హక్కులను అనుభవించుటకు అనుమతించవచ్చును.

24 **అట్టి భూమిని లేక అందలి హక్కులను కైవసము చేసికొనుటకై :**

a) లాండ్ ఎక్విజేషన్ ఆక్ట్ 1894 ప్రకారము కలెక్టర్ తన అధికారము వినియోగించవచ్చును.

b) వివాదము కల్గి ఉన్న వ్యక్తి ఆ చట్టములోని సెక్షన్ ప్రకారమ కలెక్టర్ వారి ఎదుట హాజరు కావలెను.

c) ఈ చట్టములోని సెక్షన్‌లోని అంశములన్ని అమలు పరచబడినట్లుగా భావించబడును.

d) ఈ విషయములో మంజూరుకాబడిన హక్కుల విషయమై ఆ వ్యక్తి ఈ చట్టము సెక్షన్18 ప్రకారము తగిన చర్య తీసికొనుటకు అర్హుడై ఉండును.

e) కలెక్టర్ అట్టి అర్జీదారుని ఒప్పందముతో లేక కోర్టు తీర్మానము ప్రకారము భూమి రూపములోకాని, నగదు రూపములో కాని, లేక రెండింటి రూపములోకాని నష్టపరిహారము మంజూరు చేయవచ్చును.

f) ఒకవేళ హక్కులలో రహదారి లేక గడ్డిబీడు అయి ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతితో సాధ్యమైనంత వరకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాటు చేయవలెను.

2. ఈ విధంగా ప్రభుత్వ అధీనమైన భూమి ప్రజాశ్రేయస్సుకై ప్రభుత్వాధీనమైనట్లుగా భావించబడును.

25A **కలెక్టర్ గారి కాలపరిమితి :** శాంక్చ్యురీగా ప్రకటితమైన 2 సం॥లోగా ఈ విధమైన కార్యక్రములన్నింటినీ అంటే అంటే సెక్షన్ 19 నుండి 25 వరకు పూర్తి చేయవలెను.

26 **కలెక్టర్ గారి అధికారముల బదిలీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అవసరమని తలిస్తే సెక్షన్19 నుండి 25 వరకు కలెక్టర్ నిర్వర్తించవలసిన విధులను వేరొక అధికారికి బదిలీ చేయవచ్చును.**

26A **శాంక్చ్యురీగా ప్రకటించుట :**

1. a) సెక్షన్ 18 ప్రకారము అనుమతించవలసిన హక్కుల విషయమై నిర్ణయించి గడువు పూర్తి అయిన తర్వాత మరియు అట్టి విషయముల మీద ప్రభుత్వము బాధ్యతలు పూర్తి అయ్యాక.

   b) RF లోని భూమి లేక సముద్రప్రాంతము – రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్దేశము ప్రకారము సదరు ప్రాంతములో వన్యప్రాణుల /చెట్లు / భూభాగ అద్భుతాలు / సహజసిద్ధమైన విషయాలు / మొ॥. అంశముల దృష్ట్యా అవసరమనిపించినచో అట్టి భూభాగమును ఒక ప్రత్యేక తేదీ నుండి శాంక్చ్యురీగా పరిగణించుచున్నట్లు ప్రకటన జారీ చేయవచ్చును.

27 **శాంక్చ్యురీలోనికి ప్రవేశించుట నిషిద్ధము :**

1. a) ప్రభుత్వ ఉద్యోగి

   b) CWW లేక వారి అనుమతి పొందిన అధికారి ద్వారా అనుమతించబడిన

   c) శాంక్చ్యురీ హద్దులలో స్థిరాస్థి కల్గి ఉండి

   d) శాంక్చ్యురీ ద్వారా అనుమతించబడిన రహదారిపై ప్రయాణించు

   e) పై అంశములైన (a), (b), (c) ల్లోని వ్యక్తి పై ఆధారపడి ఉన్న వ్యక్తులు మినహాయించి, సెక్షన్ 28 ఆధారముగా అనుమతించబడినవారు మినహా ఇంకెవరూ శాంక్చ్యురీలోనికి అనుమతించబడదు.

2. శాంక్చ్యురీలోనికి అనుమతించబడిన వ్యక్తి శాంక్చ్యురీలో ఉన్న సమయములో

Scanned with OKEN Scanner

a) చట్ట ఉల్లంఘునకు సంబంధించిన ఏ చర్య జరిగినా దాన్ని ప్రతిఘుంచివలెను.

b) ఒకవేళ అట్టి చర్యజరిగినట్లుగా అనుమానమున్నచో, అట్టి పరిస్థితుల్లో విచారణలో అధికారులకు సహాయపడి నేరస్థుని కనుగొనుటలో తగిన సహకారము ఇవ్వవలెను.

c) ఏ వన్యప్రాణి అయినా చనిపోయినచో, దాని అవశేషాలను జాగ్రత్తపరచి, ఆ విషయములను సంబంధిత అధికారికి తెలియపరచవలెను.

డి) ఒకవేళ అగ్ని ప్రమాదము సంభవించితే, దాన్ని ఆర్పుటకు అది ప్రబలకుండా తగిన చర్యతీసికొనుట, ఒకవేళ అటువంటి ప్రమాదము సంభవించే పరిస్థితులలో తగిన ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసికొనవలెను.

ఇ) అటవీ అధికారికి, CWW/పోలీసులకు నేర విచారణలో అవసరముగా సహాయ సహకారములు అందించుట వంటి బాధ్యతలు నిర్వర్తించవలెను.

3\. ఎ) వ్యక్తి కూడా శాంక్చ్యురీ హద్దులను మార్చుటకు, లేక చట్టవిరుద్ధమైన లాభము పొందుటకు ప్రయత్నించుట ఐపిసి 1860కు భిన్నమైన చర్యలు శాంక్చ్యురీలో చేయరాదు.

4\. శాంక్చ్యురీలోని వన్య ప్రాణులను బాధించుట లేక అక్కడి భూమిలో చెత్త వేయుట వంటి చర్యలు చేయరాదు.

28 **పర్మిట్ మంజూరు :** 1) CWW ఏ వ్యక్తినైనా – దరఖాస్తు ద్వారా ఈ క్రింది విషయమై శాంక్చ్యురీలోనికి ప్రవేశించుటకు లేక ప్రవేశించుటకు అనుమతించవచ్చును.

a) వన్యప్రాణులపై పరిశోధనకు / లేక అనుబంధిత విషయములపై విషయాలను సేకరించుట

b) ఫోటోగ్రఫిక్

c) శాస్త్రీయ పరిశోధనకు

d) పర్యాటకులకు

e) శాంక్చ్యురీలో నివసించుచ్యున వ్యక్తులతో చట్టపరమైన వ్యాపార నిమిత్తము

2\. ఈ విషయాములకు సంబంధించి అవసరమగు వసూలు చేసి షరతులతో కూడిన లైసెన్స మంజూరు చేయబడును.

29 **శాంక్చ్యురీలో విధ్యంసకచర్యలు నిషేధింపచబడినవి :**

ఏ వ్యక్తి కూడా శాంక్చ్యురీలో వన్యప్రాణాలకు నష్టము కలుగచేయుటకాని, వాటిని తీసుకెళ్ళేందుకుకానీ, అటవీ ఉత్పత్తులను సేకరించుట కాని, వన్యప్రాణుల ఆవాసమునకు నష్టము కల్గించుటకాని, శాంక్చ్యురీలోని నీటి ప్రవాహకులకు అడ్డుకట్ట వేయుటకాని, ప్రవాహమును బయటినుండి లోనికి, లేకలో నుండి బయటకు మళ్ళించుట గాని, CWW వారి అనుమతి లేకుండా చేయరాదు. అట్టి అనుమతి CWW రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా మంజూరు చేయరాదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కూడా WC Board ను సంప్రదించిన తర్వాతే తగిన ఆదేశములు జారీ చేయవలెను.

ఒకవేళ శాంక్చ్యురీ నుండి అటవీ ఉత్పత్తిని వెలికి తీయవలసివస్తే, అది శాంక్చ్యురీలో అనుమతిపొంది నివసిస్తున్న ప్రజల అవసరార్థమై వినియోగించవలెను.

శాంక్చ్యురీలలో పశువులను మేపుకొనుటకు అభ్యంతరము ఉండరాదు.

30 **అగ్ని / నిప్పు పెట్టకూడదు :** శాంక్చ్యురీలో నిప్పు పెట్టుట – సంబంధించిన ఏ పని చేయరాదు.

31 **అయుధములతో శాంక్చ్యురీలోనికి ప్రవేశించకూడదు :**

CWW వారి నుండి లిఖిత పూర్వక అనుమతి లేకుండా ఎవరూ ఆయుధాలతో శాంక్చ్యురీలోనికి ప్రవేశించరాదు.

Scanned with OKEN Scanner

32 **హానికర వస్తువులను ఉపయోగించరాదు :** శాంక్చ్యురీలో హానికరమగు రసాయనాలు, విస్ఫోటకాలను – వన్యప్రాణులకు ప్రమాదకరము అయినవి ఉపయోగించరాదు.

33 **శాంక్చ్యురీలపై అధికారాలు :** శాంక్చ్యురీలను యాజమాన్యము సంరక్షించుట తదితర చర్యలకు CWW వారికే సర్వాధికారాలు యిందు నిమిత్తము

a) రోడ్లు వేయుట, వంతెనలు నిర్మించుట, ఫెన్సింగ్‌లు–మొ॥.నిర్మించవచ్చును. కాని లాడ్జిలు, హోటల్స్, జూ, సఫారీలు మొ॥. కేంద్ర సంఘం అనుమతి లేకుండా నిర్మించరాదు.

b) లోపలి వన్యప్రాణులకు సంరక్షణార్థము అవసరమగు చర్యలు తీసికొనవచ్చును.

c) వన్యప్రాణుల కొరకు అక్కడి ఆవాస/పరిసరాలను మెరుగుపరచవచ్చును.

d) లోపలి ప్రాంతాల పశువులను మేపుటకు వన్యప్రాణుల రక్షణార్థము నియంత్రించవచ్చును.

33-A **పశువులకు టీకాలు వేయుట :**

1. అంటురోగములు ప్రబలకుండా CWW శాంక్చ్యురీకి 5 కి.మీ. పరిధిలోని గ్రామ పశువులకు నివారణ చర్యగా టీకాలు వేయించవచ్చును.
2. టీకాలు వేయించకుండా వాంక్చ్యురీలోనికి పవువులను తీసికొనిపోరాదు.

33-B **సలహా సంఘం :**

1. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఒక సలహా సంఘాన్ని నియమించవచ్చును. CWW కాని మరే అధికారి CF హోదాకు తగ్గకుండా దానికి అధికారి శాంక్చ్యురీకి ప్రాంతప సభ్యునిగా పంచాయితీరాజ్ సంస్థనుండి ముగ్గురు, ఎన్‌జిఓల నుండి ఈ కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా ఉన్నవారు 3, హోమ్ మరియు వెటర్నరీ విభాగాల నుండి ఒక్కొక్క అధికారితో ఏర్పాటు అగును. శాంక్చ్యురీకి సంబంధించిన అధికారి మెంబర్ సెక్రెటరీగా వ్యవహరించును.
2. శాంక్చ్యురీలోని వన్యప్రాణులకు అవసరమగు చర్యలను చేపట్టుటకు, లోపలి మరియు సరిసర ప్రాంతములోని ప్రజలకు అవసరమగు చర్యల నిమిత్తము తగిన సలహాలు రాష్ట్రప్రభుత్వానికి సిఫారసు చేయను.
3. ఈ సంఘం పనితీరును వారే నిర్దేశించుకొందురు.

34 **ఆయుధములు కలిగి ఉన్న వ్యక్తుల జాబితా :**

1. శాంక్చ్యురీగా ప్రకటించిన 3 నెలలలోగా శాంక్చ్యురీలో లేక దానికి 10కి.మీ. పరిధిలో నివసించువారు. ఈ ఆక్ట్ క్రింద ఆయుధములు కలిగి ఉన్న వారు, నిర్దేశించిన నమూనాలో తగిన రుసుము చెల్లించి, CWW లేక సదరు అధికారము పొందిన వారి వద్ద పేర్లను నమోదు చేసుకొనవలెను.
2. అట్టి దరఖాస్తు అందిన వెంటనే ఆ అధికారి ఆ వ్యక్తి పేరు, వివరములను తగిన విధముగా నమోదు చేయును.
3. శాంక్చ్యురీకి 10కి.మీ.ల దూరంలో ఉన్న ఏ వ్యక్తికి CWW అనుమతి లేకుండా కొత్త లైసెన్సులు మంజూరు చేయకూడదు.

34-A **ఏ చట్టములో పేర్కొనబడిన, ప్రస్తుత చట్టం మేరకు ACFహోదా కంటే తక్కువ అధికారి**

a) ఈ చట్టాన్ని దిక్కరించి శాంక్చ్యురీ / నే.పా.లో ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమించిన వ్యక్తిని బహిష్కరించరాదు.

b) చట్టవ్యతిరేకముగా నిర్మించిన నిర్మాణములు, భవనములు లేక అట్టి వ్యక్తికి చెందిన పరికరాలను DCF వారి సమ్మతి లేకుండా జప్తు చేయరాదు.

ఇటువంటి ఆదేశములు సదరు వ్యక్తికి తగిన అవకాశము ఇచ్చిన తరువాతనే అమలుపరచవలెను.

2. ఈ చర్య– ఈ చట్టములోని మరే ఇతర ఉల్లంఘన జరిగిన అమలు జరుపబడును.

Scanned with OKEN Scanner

నే.పా.

35 నేషనల్ పార్క్ ప్రకటన :

1) రాష్ట్ర ప్రభుత్వ దృష్టిలో పర్యావరణ / వన్యప్రాణులు మొక్కలు / భూభాగపు అద్భుతాలు లేక మరే ఇతర సహజ సంపదను పరిరక్షించే నిమిత్తము శాంక్చ్యురీలోని భాగమునైనా, కాకపోయినా నే.పా.గా ప్రకటించవచ్చును.

2) అట్టి ప్రకటనలోని సదరు నే.పా. యొక్క హద్దులను, విస్తీర్ణమును తెలియపరచవలెను.

3) నేషనల్ పార్క్‌గా ప్రకటించబడినపుడు సెక్షన్ 19 నుండి 26–ఎ వరకు అన్ని చర్యలు నిర్వహించవలెను (శాంక్చ్యురీగా ప్రకటించిన విధంగా).

4) ఈ క్రింది సంఘటనలు జరిగితే :

a) అర్జీల కొరకు కేటాయించిన కాలపరిమితి అయిపోతే, లేక పెట్టుకున్న అర్జీల విచారణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పూర్తి చేసినచో.

b) అన్నీ హక్కులు / రాయితీలు రాష్ట్ర / కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోనికి వచ్చియుండి, శాంక్చ్యురీగా / నే.పా. ప్రకటించిబడితే నిర్ణయించిన తేది నుండి అమలు అగును.

5) హద్దుల మార్పును కేంద్ర సంఘం అనుమతి లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వములు మార్చరాదు.

6) ఏ వ్యక్తి కూడా వన్య ప్రాణులను నష్టపరచుట గాని, తొలగించుట కాని అటవీ ఉత్పత్తులకు పాడు చేయుటగాని, వన్య ప్రాణుల ఆవాసములను భంగపరచుట గాని, నీటి ప్రవాహయునగు అవరోధము ఏర్పరచుట.

సి.డబ్యు.డబ్యు. అనుమతి లేకుండా చేయరాదు. సి.డబ్యు.డబ్యు. కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కేంద్ర సంఘమును సంప్రదించి ఆదేశములు జారీ చేసినపుడే.

7) నే.పా.లో పశువుల పరిగణించబడవు – ఏ విధమైన గ్రేంజి చేయరాదు. కేవలము నే.పా.కి అనుమతి పొందిన వ్యక్తి రవాణా కొరకు బండ్లకు కట్టిన పశువులు మాత్రమే పరిమితము.

8) సెక్షన్ 27,28,30 నుండి 34లు నే.పా.లకు శాంక్చురీకు ఒకే రకముగా వినియోగించవలెనను.

36 ....

36. ఎ. 1. **కన్సర్వేషన్ రిజర్వ్‌గా ప్రకటించుట :** యాజమాన్యం నే.పా. లేక శాంక్చ్యురీల పరిసర భాగాలు ముఖ్యంగా ఒకదానితో ఒకటి కలుపుచూ ఉన్న ప్రభుత్వ భూములను, స్థానికులతో సంప్రదించిన పిదప రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆ భూములను కన్ర్వేషన్‌రిజర్వ్‌గా ప్రకటించవచ్చును, ఒకవేళ అట్టి భూములు కేంద్ర ప్రభుత్వమునకు చెందిన చెందినవైతే, కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతి పొందవలెను.

2. 18, 27, 30, 32, 32 సెక్షన్‌లు ఉపయోగించవచ్చును.

36.బి. **క.రి. యాజమాన్య సంఘం :**

1. CWW కు సలహా ఇచ్చుటకు గాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఈ సంఘాన్ని నియమించును.
2. ఈ సలహా సంఘంలో అటవీశాఖలో వన్యప్రాణులకు సంబంధించిన ఒక అధికారి సెక్రెటరిగా వ్యవహరించును. ఆ రిజర్వ్ హద్దులలోని గ్రామ పంచాయితీల ఒక వ్యక్తి, వన్యప్రాణులకు సంబంధించిన 3 యన్.జి.ఓ.లు వ్యవసాయ మరియు వెటర్నరీ శాఖల నుండి చేరోక అధికారి ఈ సంఘంలో సభ్యులుగా వ్యవహారించెదరు.

36. సి. **కమ్యూనిటీ రిజర్వ్ యొక్క యాజమాన్యం ప్రకటన :**

1. ఒక వ్యవస్థ లేదా ఒక వ్యక్తి వన్యప్రాణుల రక్షణార్థం నే.పా./శాంక్చ్యురి/క.రి.గా కాకుండా

Scanned with OKEN Scanner

ఉన్న భూమిని ఆ వ్యక్తి అంగీకారంతో క.రి.గా ప్రకటించి అందులో వన్యప్రాణుల రక్షణ/వాటి బాగోగుల కొరకు తగిన చర్యలు తీసికొనవచ్చును.

2. సెక్షన్ 18, 27, 30, 32 మరియు 33 సెక్షన్‌లు ఇక్కడ కూడా వర్తింప చేయవచ్చును.

3. ఒక్కసారి కమ్యూనిటి రిజర్వ్‌గా ప్రకటన అయిన తర్వాత అందులోని భూమిపై మార్పులు చేర్పులు సలహా సంఘంద్వారా సిఫారసు చేయబడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆమోదము అవకుండా చేయరాదు.

డి. **కమ్యూనిటీ రిజర్వ్ మేనేజ్‌మెంట్ కమిటీ :**

1. కమ్యూనిటీ రిజర్వ్ యొక్క యాజమాన్యం దాని దినసరి కార్యక్రమములు నిర్వహించుటకై రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఒక సలహా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయవచ్చును.

2. ఈ సంఘములో సంబంధించిన పంచాయితీల నుండి వారి తరపున 5 గురు, ఒక వేళ పంచాయితీలు లేకుంటే, గ్రామ సభలోని సభ్యులు, సంబంధిత వన్యప్రాణి విభాగము, అటవీశాఖ అధికారి సభ్యులు

3. ఈ సంఘం అవసరమగు చర్యలు, వన్యప్రాణుల రక్షణకు అవసరమగు కార్యక్రమాలు, సంఘం యాజమాన్యము వారికి వారుగా తయారుచేసికొనవచ్చును.

4. సంఘం ఒక అధ్యక్షుని ఎన్నుకొనవలెను.

....

నే.పా. / శాంక్చ్యురీలను కేంద్ర ప్రభుత్వము ప్రకటించుట :

1. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తమ భూమిని శాంక్చ్యురీగా ప్రకటించబడినది– కేంద్ర ప్రభుత్వానికి బదిలీ చేసినా లేక కేటాయించినా కేంద్ర ప్రభుత్వము దృష్టిలో అట్టి ప్రాంతమును వన్య ప్రాణుల రక్షణకు లేక ఈ చట్టములోని సెక్షన్ 18కు అవసరమగు లక్షణములున్నట్లుగా భావించితే కేంద్ర ప్రభుత్వము శాంక్చ్యురీగా ప్రకటించవచ్చును.

2. కేంద్ర ప్రభుత్వము దృష్టిలో ఏ భూభాగములోనైనా సెక్షన్ 35కు సంబంధించిన విషయములు అనుకరించుటకు అవసరమని తెలిస్తే నే.పా.గా ప్రకటించవచ్చును. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వముచే ప్రకటించబడిన నే.పా.గా పరిగణించవచ్చును.

3. కేంద్రముచే ప్రకటించబడిన శాంక్చ్యురీ / నే.పా.లు CWW కు బదులు డైరెక్టర్ నిర్వర్తించును / లేక ఆయనచే అనుమతి పొందిన అధికారి నిర్వర్తించును. కేంద్ర ప్రభుత్వము అవసరమైనప్పుడు శాసనసభకు బదులుగా లోక్‌సభ ఆమోదము పొందవలెను.

Scanned with OKEN Scanner

అధ్యాయము - IV ఎ.

సెంట్రల్ జూ అథారిటీ / జూల యొక్క గుర్తింపు

38.ఎ. సెం.జూ.అ. నియామకం :

1. ఈ సంఘం కేంద్ర ప్రభుత్వముచే ఏర్పాటు చేయబడి ఈ చట్టములోని వివిధ విషయాలపై అవసరమగు సలహాలు ఇచ్చును.
2. ఈ సంఘంలో ఎ) అధ్యక్షుడు బి) పదికి మించకుండా సభ్యులు
   సి) కార్యదర్శి - వారిని కేంద్ర ప్రభుత్వము నియమించును.

38.బి. సంఘం యొక్క కాలపరిమితి - అధ్యక్షుడు / సభ్యుల యొక్క విధులు :

1. కేంద్ర ప్రభుత్వము ఆదేశించిన విధముగా సంఘ సభ్యులు మరియు అధ్యక్షులు (కార్యదర్శి మినహా) మూడు సం॥. మించకుండా కొనసాగును.
2. అధ్యక్షుడు / సభ్యులు తమ అధికారము నుండి వైదొలగుటకు తమ స్వంతం రాజీనామాను కేంద్ర ప్రభుత్వమునకు పంపవలెను.
3. కేంద్ర ప్రభుత్వము అధ్యక్షుని కాని, సభ్యుని కాని ఈ క్రింది కారణాలపై తొలగించవచ్చును.
   ఎ) అప్పులపాలైనప్పుడు
   బి) అసాంఘిక చర్యల వల్ల నేరస్థుడై, జైలుశిక్ష పడినప్పుడు
   సి) మతిభ్రంశము చెందినపుడు
   డి) పనిచేయలేకపోవుట / పని చేయకపోవుట
   ఇ) అనుమతి లేకుండా సంఘం సమావేశాలకు మూడుసార్లు వరుసగా హాజరు అవకపోవుట
   ఎఫ్) కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టిలో అధ్యక్షుడు / సభ్యులు తమ స్థానమును దుర్వినియోగపరచి తద్వారా ప్రజాదారణకు వ్యతిరేకముగా కొనసాగిన కాని అట్టి వ్యక్తికి తగిన అవకాశము ఇవ్వకుండా చర్య చేపట్టరాదు.
4. ఒకవేళ పై కారణాల వలన ఖాళీ ఏర్పడితే కొత్త వ్యక్తి నియామకముచే పూరింపబడును.
5. సంఘ సభ్యుల చేత జీతభత్యములు, సభ్యుల నమోదు మొ॥. విషయాలు ప్రభుత్వము ఆధీనములో ఉండును.
6. సంఘం కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతితో అవసరమగు అధికారులను, సిబ్బందిని నియమించవచ్చును.
7. సిబ్బంది / అధికారుల యొక్క కాలపరిమితి / జీతభత్యములు ప్రభుత్వ ఆదేశము మేరకు నిర్ణయించబడును.
8. సంఘములోని ఖాళీల వలన కాని, సంఘ నియామకములోని లోటు పాట్ల వలన మాత్రమే సంఘం యొక్క ప్రతిపాదనలను ప్రశ్నించరాదు.

38.సి. సంఘం యొక్క అధికారాలు : సంఘం ఈ క్రింది చర్యలు చేపట్టును.

ఎ) జూలోని కనీస సదుపాయాలు, వసతి, వాటి బాగోగులు, వైద్య సదుపాయములు నిర్ణయించుట.
బి) ప్రమాణాలను తగిన విధముగా జూ నడపబడుచున్నదా / లేదా అని పరిశీలించుట
సి) గుర్తింపు జారీ చేయుట / లేక గుర్తింపు నిరాకరించుట
డి) ఎన్‌డెంజర్డ్ అగుచున్న వన్యప్రాణులను గుర్తించి, వాటి జాతి సంరక్షణకై అనువైన జూలో వాటి సంరక్షణకు బాధ్యతను ఒప్పగించుట.
ఇ) సంతానోత్పత్తి కొరకు వన్యప్రాణులను అనువుగా ఉన్న జూ నుండి అవసరమగు జూకు బదిలీ చేయుట / లేక కొంతకాలము వరకు వాటిని (సంతానోత్పత్తి కొరకు) వినియోగించుట.

Scanned with OKEN Scanner

ఎఫ్) అంతమొందిపోవు వన్యప్రాణుల జాతిలో బలమైన మొగ జంతువుల యొక్క వివరములు సేకరించుట

జి) జూలో ప్రజల సందర్శన కొరకు ఉంచే వన్యప్రాణులకు ఏ విధముగా వసతులుండవలెనో నిర్ణయించిను.

హెచ్) దేశ విదేశాలలో జూ సిబ్బందికి శిక్షణ ఇచ్చుట

ఐ) జూ కొరకు / వానిలో వన్యప్రాణుల సంతానోత్పత్తి కొరకు ఇతర జూలతో సమన్వయ పరచుట

జె) సాంకేతిక / శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానముతో జూలోని పరిస్థితులను అభివృద్ధి పరచుట.

కె) ఈ చట్టమునకు సంబంధించి జూలలో అవసరమనుకొను చర్యలను చేపట్టుట.

38.డి. ఈ సంఘం ద్వారా నిర్వహించబడు నియమాలు :

1. ఈ సంఘం సమావేశాలు అధ్యక్షని నిర్ణయం మేరకు ఎక్కడ, ఎప్పుడు అవుతుంది। నిర్ణయించబడును.
2. ఈ సంఘం సమావేశం నిర్వహణ తమరకు తామే నిర్ణయించుకోవాలి.
3. సలహాసంఘం నిర్ణయాలు / తీర్మాణాలను కార్యదర్శి లేక వారి అనుమతి పొందిన అధికారిచే నమోదు చేయబడును.

38.ఇ. గ్రాంటు లేక అప్పుగా సంఘం విధులు :

1. కేంద్ర ప్రభుత్వము లోకసభలో ఆమోదము పొందిన తరువాత వారి నిర్ణయం మేరకు అవసరమగు ఆర్థిక వనరులు గ్రాంటు రూపంలో కాని అప్పు రూపములోకాని మంజూరు చేయును.
2. జూ అథారిటీ ఫండ్ అనే ఒక నిధిని ఏర్పాటు చేసి, ప్రభుత్వం నుండి లేక ఇతర వ్యవస్థల నుండిలభ్యమగు ధనాన్ని అందులో జమ చేయును. ఎక్కడి నుండి వచ్చే ధనాన్ని ఆమోదించవచ్చో కేంద్ర ప్రభుత్వంనిర్ణయించును.
3. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి అందిన ధనము సిబ్బంది వేతనము, సభ్యుల జీత భత్యాలకు, రవాణామొ॥ ఈ చట్టము నిర్ణయించిన కార్యక్రమాలకు వినియోగించును.
4. ఈ నిధుల ఖర్చులు సంఘం జాగ్రత్తగా నమోదు చేసి (కంప్ట్రోలర్ జనరల్ ఆదేశముల మేరకు) కేంద్ర ప్రభుత్వమునకు సమర్పించవలెను, సంవత్సరమునకు ఒకసారి.
5. సి.ఎ.జి. ద్వారా ఈ లెక్కలు తనిఖీ చేయబడును, ఈ విధముగా తనిఖీకి ఈగు ఖర్చు సి.ఎ.జి. అడిగినంత సమర్పించవలెను.
6. సి.ఎ.జి. లేక అనుమతి పొందిన అధికారికి ఈ తనిఖీ విషయంలో ఏ విషయమై ఏఱ సమయంలో అడిగిన విచారణకు అవసరమగు రికార్డులను సమర్పించవలెను.
7. సి.ఎ.జి. లేక సంబంధిత అధికారి తనిఖీ చేసిన రికార్డులను, సి.ఎ.జి.వారి రిపోర్టుతో సంవత్సరమునకు ఒక సారి కేంద్ర ప్రభుత్వమునకు సమర్పించవలెను.

38. ఎఫ్. వార్షిక నివేదిక సలహాసంఘం ప్రతి సంవత్సరము వారు ఆ సంవత్సరములో జరిపిన కార్యకలాపాలతో ఒక నివేదికను కేంద్ర ప్రభుత్వమునకు సమర్పించవలెను.

38. జి. ఈ నివేదికను, సలహా సంఘం సూచనలను సూచన ప్రకారం నిర్వహించిన కార్యక్రమాలపై ఇక నివేదిక కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్ సభ సభ్యులకు అందచేయుట.

38. హెచ్. జూల గుర్తింపు జూ అథారిటీ గుర్తింపు లేకుండా ఏ జూ కూడా నిర్వహించబడదు. ఈ చట్టము అమలులోనికి వచ్చే సరికే ఒకవేళ జూ నిర్వహించబడుతున్నా, 18 నెలలలోగా (అమలులోనికి వచ్చిన) తగిన దరఖాస్తు ద్వారా నమోదు చేసుకొని గుర్తింపు లభ్యమయితే జూ నిర్వహించబడును. గుర్తింపు మంజూరు కానిచో మరికొన్ని నెలలు గడువులో మూసివేయవలెను.

Scanned with OKEN Scanner

2 ఎ. ఈ చట్టము అమలులోనికి వచ్చిన తర్వాత షెడ్యూల్ 1 లేక 2 షెడ్యూల్‌లోని పార్ట్ 2కు సంబంధించిన వన్యప్రాణులకు వాటిభాగమును యజమాని అయిన ఉన్నవ్యక్తి ద్వారా కాకుండా వ్యాపారము చేయరాదు. ఒక వేళ వారసత్వ పరంగా లభించితే.

2 బి. అలా ప్రాప్తించిన 90 రోజులుగా సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు.లేక సదరు అనుమతిపొందిన అధికారికి అర్జీపెట్టుకోవలెను ఇది బ్రతికి ఉన్న ఏనుగుకు వర్తించదు.

3 ఈ సెక్షన్ జూలకు / మ్యూజియమ్‌లకు వర్తించదు.

4 రాష్ట్రప్రభుత్వము అవసరమైతే ఒక వ్యక్తిని తనవద్ద ఉన్న వన్యప్రాణులను/వాటి భాగముల వివరము.గురించి తెలుపవల్సిందిగా ఆదేశించగలదు.

38 I - జూలోనికి జంతువులను పొందే అర్హత :

1) ఈ సలహా సంఘం అనుమతి లేకుండా షెడ్యూల్ 1,2 లోని వన్యప్రాణులను పొందుట కాని,బదిలీచేయుట గాని చేయరాదు.

2) గుర్తించబడిన జూ నుండి మినహా వేరే విధంగా వణ్యప్రాణులను పొందుట గాని,బదిలీ చేయుట గాని చేయరాదు.

38 J - జూలోని వన్యప్రాణులను హింసించరాదు. జూలోని జంతువులనుహింసించుట గాని, బాధించుటగాని వానికి ఆహారము ఇచ్చుట గాని(బయట వారు) చేయరాదు.

అధ్యాయము IV B మరియు IV C అనువదించబడలేదు.

అధ్యాయము V.

వన్యప్రాణుల, వాని శరీరావయవములతో వ్యాపారము నిషిద్ధము.

39) వన్యప్రాణులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆస్తి:

1) ఎ) అన్ని వన్యప్రాణులు (సెక్షన్ 11,29,35) వేటాడబడిన పెంచబడిన చనిపోయినా,చంపబడిన

బి) వన్యప్రాణి శరీరభాగము,మాంసము,కేసులో ఉన్న కేసు లేక పోయినా,

సి) మన దేశములోకి దిగుమతి అయిన దంతాల పై కేసు నమోదు అయినవి

డి) వాహనములు,పాత్రలు,వలలు,ఉచ్చులు మొదలైనవి ఈ చట్టప్రకారంజప్తుపరచబడినది.ఇవన్నీ ప్రభుత్వ ఆస్తి. ఒకవేళ పైన పేర్కొనబడినవి కేంద్ర ప్రభుత్వముచే ప్రకటించబడిన శాంక్చ్యురీ/ నే.పా.ను సంబందించినట్లైతే అవి కేంద్రప్రభుత్వ ఆస్తిగా పరిగణించబడును.

2) ఏ వ్యక్తి అయినా పైన పేర్కొన్న ప్రభుత్వ ఆస్తిని తన ఆధీనంలోనికి తెచ్చుకొనినట్లయితే 48గం.లోగా సదరు విషయమును సమీపములోని పోలీస్‌స్టేషన్‌కు గాని అనుమతి పొందిన అటవీ అధికారికి గాని తెలియజేయవలెను.

3) సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు.అనుమతి లేకుండా పై ఆస్తులను తన ఆధీనంలోనికి తెచ్చుట, బదిలీ చేయుట, బహుకరించుట,నాశనము చేయుట కూడదు

4) ప్రకటనలు

ఎ) ఈ చట్టము అమలులోనికి వచ్చేసరికి షెడ్యూలు1లో, షెడ్యూల్‌పార్ట్ 2వన్యప్రాణులు కాని,వాని శరీరఅవయవములు లేక ఉత్పత్తులు 30 రోజులుగా సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు.కి తెలిపి అవి ఎక్కడ భద్రపరచబడినవో తెలిపి కావలసిన అనుమతి పొందవలెను.

బి) ఈ చట్టము అమలులోనికి వచ్చిన తరువాత షెడ్యూలు 1,పార్ట్ 2 షెడ్యూల్ లోని వన్యప్రాణులను,వాటి భాగమును కలిగి ఉండుట కాని ఖరీదు చేయుటగాని,అమలు చేయుటగాని సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు.వారి లిఖిత పరమైన అనుమతి లేకుండా చేయరాదు.

Scanned with OKEN Scanner

40.ఎ. 1. కొన్ని విషయాలలో ఇమ్యూనిటిమాపి ఈ చట్టములో వేరెక్కడ పేర్కొనక పోయినా, కేంద్రప్రభుత్వముఏ వ్యక్తినైనా షెడ్యూల్ 1 లేక షెడ్యూల్ 2 లో పార్ట్2లోని వన్యప్రాణుల / వాని భాగముల గురించి అవసరమైన వివరాలతో ప్రకటన చేయవల్సిందిగా ఆదేశించే అధికారము కలదు.

2. ఈ చట్టము అమలులోనికి రాకముందు చేపట్టిన ఏ చర్య అయినా చట్టము అమలు లోనికి వచ్చిన తర్వాత వర్తించదు.

41. విచారణ మరియు జాబితాల తయారీ:

సెక్షన్ 40 ఆధారముగా లభించిన దరఖాస్తు మేరకు సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు.లేక అధికారముకల అధికారి ఒక నోటీసు జారీ పిదప

1. సదరు వ్యక్తి యొక్క నివేశిత ప్రాంతములోనికి ప్రవేశించగలదు.
2. అక్కడ వున్న వన్యప్రాణులు-వాని భాగముల యొక్క వివరములతో ఒక జాబితాను తయారుచేసి విచారణానంతరము నమోదు చేయవచ్చును.

సి.సదరు భాగముపై అవసరమగు గుర్తు (చిహ్నమును) వేయును.

2. ఆ విధముగా వేసిన గుర్తును చెరుపుట గాని/మార్చుటగాని చేయరాదు.

42. సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఓనర్‌షిప్: సెక్షన్ 40 ప్రకారము సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు.వన్యప్రాణి/వాని భాగము అతనికి అవి ఏ విధముగా లభ్యమయినవో విచారణ జరిపి,సంతృప్తి చెందితే-సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఓనర్‌షిప్ మంజూరు చేయవచ్చును.

ఈ విధముగా మంజూరు చేయుటకు ముందు ఆ దరఖాస్తుదారుడు ఆ వన్యప్రాణులను సౌలభ్యాలున్నవా లేవా సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు.నిర్ధారించుకోవలెను.

43. వన్యప్రాణులను బదిలీ చేయుటకు నియంత్రణలు:

ఓనర్‌షిప్ సర్టిఫికేట్ కల్గి ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా,తన వద్ద ఉన్న వన్యప్రాణులను వాని భాగాలను బదిలీ చేయుట/ అమ్ముట వంటివి చేయరాదు.

ఓనర్‌షిప్ సర్టిఫికేట్ కల్గి ఉన్న వ్యక్తి ఒక రాష్ట్రం నుండి మరొక రాష్ట్రానికి బదిలీ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు, ఏ రాష్ట్రంలోనికి బదిలీ అయినదో ఆ రాష్ట్ర సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు.కు 30 రోజులలోగా తెలియపరచవలెను.ఇది నెమలి తోక ఈకలకు వానితో తయారైన వస్తువులకు వర్తించదు.

అలాగే గుర్తింపు పొందిన జూల మధ్య/మ్యూజియంల బదిలీలకు వర్తించదు.

44) **లైసెన్స్ లేకుండా వన్యప్రాణులతో తయారైన వస్తువుల వ్యాపారము చేయరాదు.** నిర్ణీత లైసెన్స్ లేకుండా వన్యప్రాణుల అవయవభాగములతోతయారైన వస్తువులవ్యాపారము చేయరాదు.అలా తయారు చేయుట దాక్కిడెర్మి,వాని మాంసమును అమ్ముట, వండుట, వర్ణించుట చేయరాదు

45. సెక్షన్ 44 ప్రకారము మంజూరైన లైసెన్స్‌ను-షరతులు ఉల్లంఘించినపుడు తాత్కాలికముగా నిలుపుట లేక రద్దుపరుచుటకు సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు.అధికారము కలదు.

46. అప్పీల్ : సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు.పైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము

47. ఈ అధ్యాయము ప్రకారము మంజూరైన లైసెన్స్‌దారులు సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు.వారిచే నిర్ణయించబడినరికార్డులను క్రమబద్ధంగా తయారు చేయవలెను.

48. లైసెన్స్ ద్వారా వన్యప్రాణుల కొనుగోలు

1. ఈ చట్టప్రకారం సెక్షన్ 44 ప్రకారం తమవద్ద వున్న వన్యప్రాణుల వివరాలను

Scanned with OKEN Scanner

తెలుపవలసి ఉండి-తెలియపరచకుండుట,అదే విధంగా వన్యప్రాణుల అవయవ భాగాలనుండి తయారైన వస్తువులు మొదలైన ఈ చట్టము యొక్క నిబంధనలను అతిక్రమించి కొనుగులు చేయరాదు.

48.ఎ. సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు.లేక సంబంధిత అధికారి ఉత్తర్వులు లేకుండా వన్యప్రాణులను రవాణా చేయరాదు

49. వన్యప్రాణులను కొనుగోలు చేయుటకు అనుమతి లేకుండా కొనుగోలు చేయరాదు.

అధ్యాయము V – ఎ

49.ఎ. నిర్వచనము

ఎ. షెడ్యూల్డ్ అనిమల్ : షెడ్యూల్ 1లేక పార్ట్ 2 షెడ్యూల్‌లోని వన్యప్రాణులు.

బి. షెడ్యూల్డ్ అనిమల్ ఆర్టికల్: పై వివరించిన వన్యప్రాణుల అవయవభాగాలతో తయారు కాబడినవస్తువులు కాని-నెమలితోకఈకలు,పామువిషము మినహాయించబడినవి.

సి. స్పెసిఫైడ్ తేది 1.WL (ప్రొ) ఆక్ట్ 1986 అమలుపరచబడిన తేది నుండి 2 నెలలు.

2. షెడ్యూల్ 1 లేక పార్ట్ 2 ఆఫ్ షెడ్యూల్ 2 లో చేర్చబడిన లేక బదిలీ చేయబడినట్లుగా ప్రకటించిన తేది నుండి 2 నెలలు.

49.బి. షెడ్యూల్డ్ జంతువుల నుండి లభ్యమగు పదార్థములు వస్తువుల వ్యాపారాలపై నిషేధము:

ఖరారు అయిన తేది తర్వాత – షెడ్యూల్డ్ జంతువుల అవయభాగాలతో తయారైనవస్తువులు,దిగుమతి కాబడిన ఏనుగు దంతాలతో తయారైన వస్తువులు,జంతువుల చర్మాలను జంతువులుగా (బొమ్మలుగా)తయారు చేయుట, మాంసము మొదలైన జంతువుల,వాని మాంసము వండుట,వడ్డించుట చేయరాదు.

49.సి. ఖరారైన తేది తర్వాత పేర్కొన్న వస్తువులు / జంతువుల వ్యాపారము చేయువారు వారి వద్ద ఉన్న వివరాలను అవి ఎక్కడ (ప్రదేశాలను) నిలువ ఉన్నవో తదితర విషయాలను సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు. వారికి తెలియపరచవలెను.

ఆ వివరాలను తెలిపిన పిదప సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు.వాటిని తనిఖీ చేసి వాటిని సదరు వ్యక్తి తనవద్దనే ఉంచుకు నేందుకు కోరినచో వాటి వివరాలను నమోదుచేసి,అవి చట్టపరంగా సంపాదించినవో కాదో నిర్ధారించుకుని,వాటిమీద సీల్‌వేసి ఆ వ్యక్తికి అనుమతియిచ్చును.ఈ విధముగా అనుమతి యివ్వబడిన వ్యక్తి ఆ సీల్‌ను పాడు చేయుట కాని,సదరు వస్తువులను వేరొకరికి బదలాయించుటగాని,వేరే ప్రదేశానికి రవాణా చేయుట కాని చేయరాదు.

అధ్యాయము –VI

50. ఒక ప్రదేశములోనికి ప్రవేశించుటకు,వెతుకుటకు,అదపుచేయుటకు అరెస్ట్ చేయుటకు అధికారము.

ఈ చట్టము ఉల్లఘించినట్లుగా సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు./లేక అధికారికి,అటవీ అధికారికి,సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ కంటేపై అధికారిక -విశ్వసనీయమైన సమాచారము ఉన్నప్పుడు–ఆ వ్యక్తిని రప్పించుటకు,అతని వద్ద వన్యప్రాణి,వానికి సంబంధించిన వస్తువులను సామానులను తనిఖీ చేయుటకు,వన్యప్రాణులను జప్తుపరచుటకు నేరములోఉపయోగించబడిన అన్ని వస్తువులను జప్తు చేయుటకు,సదరు వ్యక్తిని వారెంట్ లేకుండా అరెస్ట్ చేయుటకు అధికారము కలదు.

అదే విధముగా చట్టము ప్రకారము ఏపనైనా చేయుటకు లైసెన్స్ లేక పర్మిట్ అవసరమయి,అట్టి పర్మిట్ లేకుండా ఆ చర్యలను చేపదుతున్నా లేక విచారణ సమయంలో అవసరమగు లైసెన్స్ / పర్మిట్ చూపనపుడు,తప్పుడు సమాచారము యిస్తున్నట్లు అనుమానము ఉన్నా, ఆ వ్యక్తిని వారెంట్ లేకుండా అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరుపరచవలెను. ఈ విషయాలలో వన్యప్రాణుల మాంసము మొదలైనవి ఉంటే సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు. ఉత్తర్వుల ప్రకారము దాన్ని దహనము/ ఖననము చేయవలెను.

ఈ విషయాలలో అధకారులు సహాయసహకారాలు కోరితే ఆ వ్యక్తులు తప్పనిసరిగా సహకరించవలెను.

Scanned with OKEN Scanner

ఏ.సి.ఎ. హోదా/అంతకంటే పై అధికారికి వారెంట్ ఇచ్చుటకు,సమన్స్ యిచ్చుటకు,అవసరమైన సాక్ష్యు సేకరించుటకు,విచారణ జరుపుటకు అధికారము కలదు. ఈ పరిస్థితులలో సమోదు చేయబడిన సాక్ష్యము కోర్టులో ప్రవేశ పెట్టుటకు అర్హత కల్గి ఉండును.

51.శిక్షలు : ఈ చట్టములోని ఏ సెక్షను ఉల్లంఘించినా,అది నేరముగా పరిగణించబడి,నేరము ఋజువైనచో 3 సం.వరకు జై మరియు/లేక 25,000/- జరిమాన విధించబడును. ఈ నేరము షెడ్యూల్1/పార్ట్ 2 షెడ్యూల్ 2లని జం వులకుసంబంధించినచో లేక నేరము సాంక్చ్యురీ/నే.పా.లో జరిగినచో జైలు 3 సం.తగ్గకుండా-7సం.వరకు మరియు జరిమానా 10,000/-తగ్గకుండా విధించబడును. నేరస్థుడు ఇదివరకు నేరము చేసియుంటే(పైన చూపినట్లుగా) జై 3సం.తగ్గకుండా 7 సం.వరకు,మరియు జరిమానా 25,000/-తగ్గకుండా విధించబడును. ?????అధ్యాయములోని సెక్ష ఉల్లంఘించిన నేరస్థునికి జైలు 3 సం.కు తగ్గకుండా 7 సం.వరకు,మరియు జరిమానా రూ. 10,000/- తగ్గకుండా.

సెక్షన్ 30 జె(జూలోని జంతువులు)ఉల్లంఘించినప్పుడు జైలు ఆరు నెలల వరకు,లేక జరిమానా రూ.2,000 -వరకు లేక రెండు విధించబడును. రెండవ సారి నేరము చేసినచో జైలు 1 సం.వరకు,లేక జరిమానా రూ.5,000 -వరకు విధించబడును. నేరస్థునకు శిక్షపడితే ఆ వ్యక్తివద్ద జప్తుపరచబడిన వన్యప్రాణి,దాని భాగాలు వస్తువు వాహనములు మొ॥రాష్ట్ర ప్రభుత్వమునకు చెందును.ఆవ్యక్తికి ఇవ్వబడిన లైసెన్స్ పర్మిట్లు వగైరా రద్దు అగును. ఆ వ్యక్తికి వేయబడు శిక్షకు ఈ రద్దుకు సంబంధంలేదు.అతని వద్ద వున్న ఆయుధాల లైసెన్స్ రద్దు అగును-క్రొ లైసెన్స్ మంజూరు 5 సం॥ అనంతరము మంజూరు చేయవచ్చును.

51.ఎ. బెయిల్ మంజూరురు షరతులు. బెయిల్ మంజూరు చేయుటకు ముందు కోర్టు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్‌ను సంప్రదించి వారికి అభ్యంతరము లేదన్నప్పుడే ఇవ్వవలెను. ఒకవేళ అభ్యంతరము తెలిపినా కోర్టు దృష్టిలో బలమైన సాక్ష్యాధారాలు లేనప్పుడు బెయిల్ మంజూరు చేయును.

52. సహకరించదలచినవారికి – ఈ చట్టమును ఉల్లంఘించినట్లు గానే భావించి బెయిల్ అమలు పరచబడును.

53. తప్పుడు కేసులు నమోదు చేయుట : ఏ అధికారి అయినా తన హోదాలను దుర్వినియోగపరచి తప్పుడు కేసును నమోదు చేస్తే – 6 నెలల వరకు జైలు, లేక/మరియు 500/- జరిమానా.

54. కాంపౌండ్ చేయుటకు అధికారాలు : డైరెక్టర్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రిజర్వేషన్, (కేంద్రప్రభుత్వ అధికారి) రాష్ట్రప్రభుత్వానికి సి.డబ్ల్యు.డబ్ల్యు లేక డిప్యూటి కన్సర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ వారి హోదాకు తగ్గని అధికారికి కాంపౌండ్ చేయు అధికారము కలదు. విధించిన కాంపౌండ్ చెల్లించిన తర్వాత, ఆధీనములో ఉన్న వ్యక్తికి విడుదల చేయవచ్చును. ఆ వ్యక్తికి మంజూరై ఉన్న పర్మిట్ / లైసెన్స్ రద్దుపరచవచ్చును – ఒక వేళ ఆ అధికారికి ఆ అధికారము లేకుంటే సంబంధిత అధికారికి ఈ విషయం విన్నవించవచ్చును. ఈ విధముగా విధించిన రుసుము ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ రూ.25,000/- మించరాదు. కాని ఈ విషయములో కనీస జైలు శిక్ష ఉన్నపుడు వర్తించదు.

ఈ చట్టం ప్రకటించిన తరువాత వారి గుర్తింపు లేకుండా జూ నిర్వహించబడదు.

2) జూ నిర్వహించుటకు దరఖాస్తు నిర్ణయించిన వివరముతో తగిన రుసుముతో సంఘమును కోరవలెను.

3) గుర్తింపు ఇచ్చేముందు సంఘ నియమ నిబంధనలు, షరతులు మొ॥ఖచ్చితంగా అమలు పరచవలెను.

4) గుర్తింపు ఇచ్చేముందు జూలోని వన్యప్రాణుల రక్షణ మొ॥. విషయాల్లో సంతృప్తికరంగా ఉండవలెను.

5) సరైన అవకాశమివ్వకుండా వచ్చిన దరఖాస్తుని నిరాకరించరాదు.

6) సరైన కారణాలను లిఖిత పూర్వకముగా నమోదు చేసి అమలులో ఉన్న లైసెన్స్‌ని రద్దుపరచుట / తాత్కాలికముగా నిలిపివేయుట చేయవచ్చును.

7) ఈ విధముగా నిరాకరించిన దరఖాస్తు పైన / రద్దుపరచబడిన లేక తాత్కాలికముగా నిలిపివేయబడిన లైసెన్స్‌లపై అప్పీలు కేంద్ర ప్రభుత్వమునకు చేసుకొనవలెను.

8) ఇటువంటి అప్పీలులో వారి నోటీసు అందిన 30 రోజులుగా చేసుకొనవలెను. అవసరమని భావించితే కేంద్ర ప్రభుత్వము అప్పీలును 30 రోజుల తర్వాత కూడా అంగీకరించవచ్చును.

Scanned with OKEN Scanner

సెక్షను - 55- నేరములను కాగ్నైజు చేయుట

ఈ క్రింద తెలపబడిన ఎవ్వరైనా వ్యక్తి తప్ప ఈ చట్టమునకు విరుద్ధంగా చేయబడిన నేరమునకు సంబంధించిన కేసును ఏ కోర్టు చేపట్టరాదు.

ఎ) వన్యప్రాణి ప్రిజర్వేషను డైరక్టరు లేదా ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వముచే అధికారమివ్వబడిన ఏ అధికారి అయినా లేదా

(ఎఎ) చాప్టరు IV A లోని ప్రొవిజన్ల అతిక్రమించి సంబంధించి సెంట్రల్ జూ అథారిటీ సభ్యకార్యదర్శి, లేదా.

(ఎ బి) టైగర్ సంరక్షణ అథారిటీ సభ్యకార్య దర్శి లేదా

(ఎ సి) తత్సంబంధిత టైగర్ రిజర్వ్ సభ్యకార్యదర్శి లేదా

(b) CWLW లేదా ప్రభుత్వముచే తగు షరతులతో ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వముచే అధికారమివ్వబడిన ఎవ్వరైనా అధికారి లేదా

(బిబి) సెక్షను 385 ప్రొవిజన్ల అతిక్రమణకు సంబంధించి జంతు ప్రదర్శనశాల యొక్క బాధ్య అధికారి లేదా

(సి) ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేదా పైన తెలిపిన అధీకృత అధికారికి 60 రోజులకు తగ్గని సమయము ఆరోపిత నేరము పై ఫిర్యాదు చేయు తన ఉద్దేశ్యమును తెలియ పరుస్తూ నోటీసు ఇచ్చిన ఎవ్వరైనా అధికారి.

సెక్షను- 56- ఇతర చట్టాలను అమలు చేయుట నిషేధముకాదు.

ప్రస్తుతము అమలలో ఉన్న ఏ ఇతర చట్టాల క్రింద ఎవ్వరైనా వ్యక్తిని అతిక్రమణకు ప్రాసిక్యూట్ చేయుటకు లేదా. ఈ చట్టానికి విరుద్ధంగా నేరంగా పేర్కొనబడిన నిర్లక్ష్యము లేదా సదురు చట్టము క్రింద ఎక్కువ శిక్షస్మతి ఏర్పరచబడి ఉంటే నిరోధించదు.

కాని ఏ వ్యక్తి ఒకే నేరమునకు రెండుసార్లు శిక్షింపబడరాదు.

సెక్షను - 57 - కొన్ని కేసులలో ప్రిజంప్షన్ (Presumption to be made in certain cases)

ఏదైనా ప్రాసిక్యూషన్లో ఈ చట్టమునకు విరుద్ధంగా నేరము సంబంధించి వ్యక్తి అధీనంలో, కస్టడీలో లేదా నియంత్రణలో ఏదైనా జంతువు లేదా, జంతుభాగము, మాంసము, చర్మము, శుద్ధి చేయని చర్మము, సూచించిన మొక్క, దాని భాగము లేదా దాని నుంచి తీసిన ఉత్పత్తి ఉన్నట్లు నిర్ధారించబడితే అట్టి సదరు స్వాధీనము లేదా కస్టడీ లేదా నియంత్రణ కలిగియుండుటలోని చట్టబద్ధతను తాను నిరూపించుకోనంత వరకు చట్ట విరుద్ధంగా భావించబడుతుంది.

సెక్షను - 58- కంపెనీలచే నేరములు

(1) ఈ చట్టమునకు విరుద్ధంగా ఏదైనా కంపెనీ నేరము చేసినప్పుడు, అట్టి కంపెనీ వ్యవహారములను నడుపుటకు బాధ్యుడైన ప్రతి వ్యక్తి నేరము చేసినట్లుగా పరిగణించబడతాడు మరియు తదనుగుణంగా ఈ చట్టమునకు అతిక్రమించినందులకు శిక్షింపబడతాడు.

Scanned with OKEN Scanner

కాని ఈ sub - section ప్రకారము అట్టి వ్యక్తి నేరము చేసిన వ్యక్తి తాను నేరము జరుగకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నప్పటికినీ తన ప్రమేయము లేకుండా నేరము జరిగినదని నిరూపించుకున్నట్లైతే అట్టి వ్యక్తిని శిక్ష గురి చేయరాదు.

(2) సబ్- సెక్షను (1)లో పేర్కొన ప్రకారము కాకుండా; కంపెనీచే. ఈ చట్టం క్రింద నేరము చేయ బడినప్పుడు మరియు నేరము అట్టి కంపెనీ డైరెక్టరు, మేనేజరు, సెక్రటరీ లేదా ఇతర అధికార్లు తెలిసి లేదా వారి connivance లేదా నిర్లక్ష్యముగా పేర్కొనదగినట్లుగా కనపడి అట్టి చర్య వలన నేరము జరిగినట్లు నిరూపించబడితే సదరు అధికారి నేరము చేసినట్లుగా భావించబడి, ఈ చట్టము ప్రకారము తగు విధంగా శిక్షింపబడాతాడు.

అధ్యాయము VI A

చట్ట విరుద్ధమైన వేట మరియు వాణిజ్యము ద్వారా పొందిన ఆస్థి ప్రభుత్వ పరం చేయుట.

58 A నుంచి 58 Y వరకు

అధ్యాయము VII

సెక్షను - 59- అధికార్లు ప్రజా సేవకులుగా భావించబడుట

చాప్టరు - IIలో పేర్కొనబడిన ప్రతి అధికారి మరియు చైర్ పర్సను, సభ్యులు, సభ్యకార్యదర్శి, చాప్టరు -IV A లో పేర్కొనబడిన అధికార్లు మరియు ఉద్యోగులు, చాప్టరు - IV B మరియు ఈ చట్టము క్రింద ఇవ్వబడిన అధికారములు కలిగిన ప్రతి అధికారి IPC సెక్షను 21 లో అర్థము వచ్చేల పేర్కొనబడిన విధంగా ప్రజా సేవకులుగా భావించబడతారు.

సెక్షను - 60 - మంచి ఉద్దేశ్యంలో తీసుకొనే చర్యకు రక్షణ

(1) రాష్ట్ర ప్రభుత్వముతో లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వము యొక్క ఉద్యోగి లేదా అధికారి ఈ చట్టం క్రింద మంచి ఉద్దేశ్యముతో లేదా మంచి చేయాలని చేపట్టబోవు చర్యలకు వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి వ్యాజ్యము లేదా న్యాయపరమైన చర్యలు అనుమతించ బడవు.

(2) కేంద్ర ప్రభుత్వము లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము లేదా వాటి అధికార్లు లేదా ఇతర ఉద్యోగులు మంచి ఉద్దేశ్యముతో ఈ చట్టము క్రింద చేపట్టిన లేక చేపట్టాలని చేసిన చర్యల వలన ఏదైనా నష్టము జరిగిన లేక నష్టము జరిగే అవకాశమున్న వాటిపై ఎటువంటి వ్యాజ్యములు లేదా న్యాయ చర్యలు అనుమతించ బడవు.

(3) చాప్టరు IV A, చాప్టరు IV Bలో పేర్కొన్న అధారిటీలు లేదా వాటి చైర్ పర్సన్ మెంబరు సభ్యకార్యదర్శి, అధికార్లు మరియు ఉద్యోగులు ఈ చట్టం క్రింద మంచి ఉద్దేశ్యంలో చేసిన చర్యల పై ఎటువంటి వ్యాజ్యము లేదా న్యాయ చర్యలు అనుమతించబడవు.

60 A. వ్యక్తుల రివార్డు

1) కోర్టు శిక్ష/ జరిమానాని విధించేటప్పుడు లేదా జరిమానా శిక్షలో భాగంగా ఉన్నప్పుడు, తీర్పు ఇచ్చేటప్పుడు ఈ నేరము కనుగొనుటలో సహకరించిన లేదా ముద్దాయిని పట్టు కోవడంలో సహకరించిన వ్యక్తి అట్టి జరిమానా మొత్తంలో 50% మించకుండా బహుమతిగా ఇచ్చుటకు ఆదేశించ వచ్చును.

Scanned with OKEN Scanner

(2) సెక్షను 54 క్రింద కేసును కాంపౌండు చేసి దాని మొత్తంను పరిహారంగా తీసుకొనేటప్పుడు అట్టి నేరమును కనుగొనుటలో లేదా ముద్దాయిని పట్టుకోవడంలో సహకరించిన వ్యక్తికి 50% మొత్తము బహుమతిగా ఇచ్చుటకు ఆదేశించవచ్చును.

60 B. రాష్ట్ర ప్రభుత్వముచే రివార్డు

రాష్ట్ర ప్రభుత్వము CWLWకు రూపాయలు 10,000లకు మించని మొత్తన్ని నేరము కనుగొనుటలో లేదా నేరస్తున్ని పట్టుకోవటంలో సహకరించిన వ్యక్తికి సదరు మొత్తంనుంచి మరియు సదరు పొందుపరిచిన పద్ధతిలో బహుమతిగా ఇచ్చుటకు అధికారమివ్వ వచ్చును.

సెక్షను - 61. షెడ్యూల్స్‌లోని ఎంట్రీలను మార్చుటకు అధికారము

(1) కేంద్ర ప్రభుత్వము, షెడ్యూల్‌లోకి, ఎంట్రీలను కలుపుట లేదా తీసివేయుట లేదా షెడ్యూల్ నుంచి మార్చుట లేదా షెడ్యూల్స్‌లో ఒక భాగము నుంచి ఇంకొక భాగమునకు మార్చుట చేయాలని భావిస్తే నోటిఫికేషన్ ద్వారా చేయవచ్చు.

(2) తొలగించబడింది.

(3) సబ్-సెక్షను(1) క్రింద నోటిఫికేషన్‌కు సంబంధించిన విషయంపై సంబంధిత షెడ్యూల్ తదనుగుణంగా మారినట్లుగా పరిగణించబడుతుంది, కాని సదరు మార్పులు, చేర్పులు ఎటువంటి పూర్వ పక్షపాతం లేకుండా లేదా చేయాల్సి చేయకుండా చేయరాదు

(4) తొలగించబడింది.

సెక్షన్ 62
సెక్షన్ 63 } అనువదించబడలేదు

సెక్షన్ - 64 - నిబంధనలు ఏర్పరచటానికి రాష్ట్రప్రభుత్వానికున్న అధికారం :

1) ఈ చట్టము యొక్క సెక్షన్ 63 పరిధిలోకి రాని విషయాలకు సంబంధించిన ప్రొవిజన్లను నిర్వర్తించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము నోటిఫికేషన్ ద్వారా నిబంధనల నేర్పరచవచ్చు.

2) ప్రత్యేకముగా సదరు నిబంధనలు సాధారణ అర్ధము పట్ల పక్షపాతం లేకుండా,అటువంటి నిబంధనలు ఈ క్రింది విషయాలలో అన్నింటికి లేదా కొన్నింటికి అవకాశము కల్పిస్తాయి.అవి

(ఎ) ఎక్స్ అఫిషియో సభ్యులు కాని సభ్యులు యొక్క పదవీ కాలం,ఖాళీలను నింపు విధానము మరియు అందుకు సెక్షన్ 6 సబ్–సెక్షన్ (3) క్రింద బోర్డు అనుసరించాల్సిన పద్ధతి

(బి)సెక్షన్ (6) సబ్–సెక్షన్ (3) లో పేర్కొన్న వారికి అలవెన్స్‌లు

(సి) ఈ చట్టంలో ప్రొవిజన్ల క్రింద మరియు ఏదైనా ఫీజు ఉంటే వాటికి దరఖాస్తు,సర్టిఫికేట్ క్లెయిమ్, డిక్లరేషన్,లైసెన్సు,పర్మిట్లు,రిజిస్ట్రేషన్,రిటర్న్ లేదా ఇతర డాక్యుమెంట్లు వేయడానికి, పొందడానికి లేదా వాడబడు ఫారములు.

(డి) ఈ చట్టము క్రింద జారీ చేయబోవు లైసెన్స్,పర్మిట్లకు సంబంధించి షరతులు

సెక్షన్ - 65

సెక్షన్ - 66.

Scanned with OKEN Scanner

అటవీ సంరక్షణ చట్టము - 1980

1. సంక్షిప్త నామము మరియు ఆరంభము:-
(1) దీనిని అటవీ సంరక్షణ చట్టము, 1980 అనవచ్చును.
(2) ఇది జమ్ము మరియు కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో తప్ప దేశము మొత్తములో అమలులో ఉండును.
(3) ఇది అక్టోబరు 1980, 25 వ రోజు నుంచి అమలులోనికి రావాల్సి ఉంది.

2. రిజర్వ్ అడవుల రిజర్వ్ చేయుట మరియు అడవులను అటవీయేతర - కారణములకు వాడడానికి ఉన్న నిర్బంధము.

రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతము ఏ చట్టంలో నైనా నియమాలు అమలులో ఉన్నప్పటికి, ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము లేదా అథారిటీ, కేంద్ర ప్రభుత్వము ముందస్తు అనుమతి లేకుండా క్రింది ఆదేశములను యివ్వకూడదు. అవి.

1. ఆయా రాష్ట్రములలో అమలులో ఉన్న చట్టాల ప్రకారము రిజర్వ్ అడవిగా చెప్పబడిన ప్రకారము, రిజర్వ్ అడవిని గాని దానిలోని కొంతభాగము ను గాని రిజర్వ్ నుంచి విడుదల చేయడం.
2. ఏ అటవీ భాగము లేదా దానిలోని కొంతభాగమును అటవీయేతర ఉద్దేశ్యములకు వాడకూడదు.
3. అట్టి అటవీ భూమి లేదా ఏదేని భాగమును లీజు ద్వారా ఇచ్చుట లేదా ఇతరత్రా ప్రయివేటు వ్యక్తులకు లేదా ఏదేని అథారిటీకి కార్పోరేషన్‌కు, ఏజెన్సీకి లేదా యజమాని లేని ఇతర ఆర్గనైజేషన్‌ను నిర్వహిస్తున్న లేదా ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉన్న వాటికి లీజు ద్వారా ఇవ్వడం.
4. రిఫారెస్టేషన్ ఉద్దేశ్యముతో అటవీ భూమిలో గాని, దాని కొంత భాగము గాని సహజసిద్ధంగా పెరుగుచునా చెట్లను తొలగించుట అనగా

(ఎ) టీ, కాఫీ, సుగంధద్రవ్యాలు, రబ్బరు, పామ్ చెట్లు, నూనెనిచ్చు చెట్లు, పండ్ల చెట్లు, లేదా వైద్య మొక్కలు పెంచుట చేయరాదు.
(బి) రిఫారెస్టేషన్ గాకుండా ఇతర ఉద్దేశ్యములకు, అటవీ భూములు ఇచ్చు ఆదేశములు జారీ చేయరాదు.

కాని అటవీ సంరక్షణకు సంబంధించిన పనులు అనగా అడవులు, వన్యప్రాణుల అభివృద్ధి మరియు వైర్‌లెస్ కమ్యూనికేషన్, ఫెన్సింగ్ నిర్మాణము, బ్రిడ్జ్, కల్వర్టులు, డ్యామ్‌లు, నీటి మడుగులు, ట్రెంచ్ గుర్తులు, బౌండరీ గుర్తులు, పైప్ లైన్లు లేదా ఇతర ఉపయోగాలు దీని పరిధిలోనికి రావు.

3. సలహా కమిటీ నిర్మాణము.

కేంద్రప్రభుత్వం తాను అవసరము అనుకున్నంతమందితో ప్రభుత్వానికి ఒక కమిటీని వీటి కొరకు నిర్మించవచ్చు.

Scanned with OKEN Scanner

(1) సెక్షన్ (2) క్రింద అనుమతులనిచ్చుటకు.

(2) అటవీ సంరక్షణకు సంబంధించి కేంద్రప్రభుత్వం తనకు ఆఫర్ చేసిన వాటికి.

3-A - ఈ చట్టంలో ప్రొవిజన్లను అతిక్రమించినందుకు జరిమానా:

ఈ చట్టంలో సెక్షన్ (2) తెలిపిన వాటిని అతిక్రమించిన లేదా అతిక్రమణకు ప్రోత్సహించిన వారికి 15 రోజుల వరకు పొడిగించదగిన శిక్షను విధించాల్సి ఉంది.

3-B - నేరములను అథారిటీలు మరియు ప్రభుత్వ విభాగములు చేసినప్పుడు.

(1) ఈ చట్టము క్రింద నేరమును (a) ఏదేని ప్రభుత్వ విభాగము చేసినప్పుడు దాని అధిపతి (b) ఏదేని అథారిటీ చేసినప్పుడు (వ్యక్తి చేసినప్పుడు) నేరము జరిగినప్పుడు బాధ్యుడుగా ఉన్న వ్యక్తి అథారిటీ యొక్క నిత్యకార్యక్రమాలకు బాధ్యుడు మరియు అథారిటీ వలె ఉండి నేరము చేసిన వాడిగా భావిస్తూ అతను శిక్షకు గురి అవుతాడు.

కాని క్లాజ్ (బి) లో పేర్కొనబడిన వ్యక్తి, నేరము తనకు తెలియకుండా తన ప్రమేయం లేకుండా జరిగినదని సహేతుకమైన కారణాలు తెలియజేస్తే లేదా తాను తీసుకొనవలసిన చర్యలు అన్నీ తీసుకొన్నప్పటికి నేరము జరిగినట్లు చూపి సదరు విభాగ అధిపతి. నేరమునకు బాధ్యుడు కాదు, శిక్ష పడదు.

(2) అట్లయినప్పటికి సబ్ సెక్షను (1) క్రింద ప్రభుత్వ విభాగముచే నేరమునకు శిక్షపడే అవకాశము ఉన్నప్పుడు లేదా క్లాజు (బి)(1) లో సూచించిన అథారిటీ నేరము జరిగినప్పుడు, విభగాధిపతి గాకుండా ఇతర వ్యక్తి యొక్క సమ్మతి లేదా ప్రమేయము లేదా నిర్లక్ష్యము వలన నేరము జరిగినప్పుడు క్లాజు (బి)(1) లో పేర్కొనబడని వ్యక్తి కూడా నేరము చేసినట్లు పరిగణింపబడి శిక్షార్హుడవుతారు.

4. (1) ఈ చట్టంలో ప్రొవిజన్ల ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక గజిట్‌తో ప్రకటన ద్వారా నియమాలను ఏర్పరచవచ్చును.

(2) ఈ చట్టం క్రింద తయారు చేయబడిన ప్రతి నియమమును ముందు సమావేశంలో ఉన్నప్పుడు 30 రోజులలోగా ఒక సమావేశములో గాని లేదా రెండు లేదా మూడు వరుస సమావేశములలో లేదా సమావేశములు ముగిసేలోగా లేదా వరుససమావేశములు ముగిసేలోగా ప్రవేశ పెట్టాలి.

5(1) అటవీ సంరక్షణ ఆర్డినెన్సు 1980, ఇక్కడనుంచి వెనుకకు తీసుకొనబడింది.

(2) అటు పిమ్మట అట్టి ఆర్డినెన్సు చేసినవన్నీ కూడా ఈ చట్టం క్రింద చేసినవిగానే పేర్కొనబడతాయి.

Scanned with OKEN Scanner

జీవ వైవిధ్య చట్టం-2002

(ముఖ్యమైన అధ్యాయాలు మాత్రమే)

The Biological Diversity Act-2002

Scanned with OKEN Scanner

అధ్యాయం - 1

ప్రాథమిక అంశాలు

సంగ్రహనామం, పరిధి, ప్రారంభం

1. (1) ఈ చట్టాన్ని "జీవవైవిధ్య చట్టం, 2002" పిలువవచ్చును.

(2) దీని వర్తింపు భారతదేశం అంతటా విస్తరించి వుంటుంది.

(3) ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వంచే అధికారిక రాజ పత్రంలో ప్రకటన ద్వారా సమకూర్చే విధంగా ప్రకటన తేది నుండి అమలులోకి వస్తుంది.

అయితే, ఈ చట్టంలోని వివిధ నిబంధనలకు వివిధ తేదీలను సమకూర్చవచ్చును. ఈ చట్టం ప్రారంభానికి అట్టి ఏదేని నిబంధనలో ఏదేని నిర్దేశాన్ని ఆ నిబంధనకు అమలులోకి వచ్చే నిర్దేశంగా అర్థం చేసుకోవాలి.

నిర్వచనాలు

2. సందర్భం ఇతర విధంగా అవసరమున్నప్పుడు మినహా ఈ చట్టంలో

(ఎ) "ప్రయోజన హక్కుదారులు" అంటే జీవవనరులు, వాటి అనుబంధోత్పత్తుల సంరక్షకులు, అట్టి జీవవనరుల వినియోగం, వర్తింపుతో సహసంబంధిత ఆవిష్కరణలు, పద్దతులకు సంబంధించి పిరిజ్ఞానం, సమాచార సృష్టికర్తలు, హక్కుదారులు' అని అర్థం.

(బి) "జీవవైవిధ్యం" అంటే అన్ని ఉత్పత్తి స్థానాలా ద్వారా జీవించివున్న జీవరాశులలో భిన్నత, వాటికి సంబంధించిన జీవావరణ సంకీర్ణతలు అని అర్థం. ఇందులో జాతులలోను లేదా జాతులు, జీవావరణ వ్యవస్థల మధ్య వైవిధ్యం చేరివుంటుంది.

(సి) "జీవవనరులు" అంటే వృక్షాలు జంతువులు, సూక్ష్మజీవరాశులు లేదా వాటి భాగాలు, వాటి జన్యుసంబంధ పదార్థాలు, వాస్తవిక లేదా సంభావ్య వినియోగాం లేదా విలువలతో అనుబంధోత్పత్తుల (విలువ అధారిత ఉత్పత్తుల మినహా) అని అర్థం. అయితే ఇందులో మానవ జన్యుసంబంధ పదార్థాలు చేరివుండవు.

(డి) "జీవ పరిరక్షణ జీవ వినియోగం" అంటే ఏదేని ఉద్దేశం కోసం జాతులు ఉపజాతులు, జన్యువులు, జీవవనరుల భాగాలు, పరిరక్షణ, లేదా సేకరణ ఖాండాలు అని అర్థం. ఇందులో వర్ణన, జాబితాపర్చడం, జీవనిర్ధారణ అంశాలు చేరివుంటాయి.

(ఇ) "ఛైరపర్సన్ / ఛైర్మన్" అంటే జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధకార సంస్థ లేదా ఆయాసందర్భాన్ని బట్టి రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి ఛైర్‌పర్సన్ / ఛైర్మన్ అని అర్థం.

(యఫ్) "వాణిజ్య పరమయిన వినియోగం" అంటే ఔషదాలు, పారిశ్రామిక ఎంజైములు, ఆహారరుచులు, సువాసలు, అ లంకరణ సామగ్రి, రసాయనాలు, జిగుర్లు, రంగులు, జన్యుసంబంధ జోక్యం ద్వారా పంటలు, పశుసంపదను మెరుగు పర్చడానికి జన్యువుల వినియోగం వంటి వాణిజ్యపరమయిన వినియోగం కోసం జీవవనరులను వినియోగించడం అని అర్థం. ఇందులో ఏదేని వివ్యవసాయం, ఉద్యానవనాలు, కోళ్లపరిశ్రమ, పాడిపోషణ, పశుసంవర్ధక లేదా తేనేటీగల పెంపకంలోని సంప్రదాయక పెంపకం లేదా వాడుక పద్దతులు చేరివుండవు.

Scanned with OKEN Scanner

(జి) "నాష్పాక్షిక, న్యాయోచిత ప్రయోజనాల పంపకం" అంటే జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ 21వ విభాగం క్రింద నిర్ణయించిన విధంగా ప్రయోజనాలను పంచుకోవడం అని అర్థం.

(హెచ్) "స్థానిక సంస్థలు" అంటే ఏ పేరుతో పిలిచినప్పటికీ రాజ్యాంగంలోని 243 బి పరిశ్చేధంలోని (1)వ ఖండం, 243 క్యూ పరిశ్చేధంలోని (1)వ ఖండం పరిధి క్రింద గల పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు, ఏవేని పంచాయతీలు లేదా మున్సిపాలిటీలు లేని పక్షంలో రాజ్యాంగం లేదా కేంద్ర చట్టం లేదా రాష్ట్ర చట్టంలోని ఏదేని ఇతర నిబంధనల క్రింద ఏర్పాటు చేయబడిన స్వపరిపాలన సంస్తలు అని అర్థం.

(ఐ) "సభ్యుడు" అంటే జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ లేదా ఒక రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి సభ్యుడు అని అర్థం. ఇందులో ఛైర్‌పర్సన్ / ఛైర్మన్ కూడా చేరివుంటారు.

(జె) "జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ" అంటే 8వ విభాగం క్రింద ఏర్పాటు చేయబడిన జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ అని అర్థం.

(కె) "నిర్ణయించిన" అంటే ఈ చట్టం క్రింద చేసిన నియామావళి ద్వారా నిర్ణయించినది అని అర్థం.

(ఎల్) "నిబంధనావళులు" అంటే ఈ చట్టం క్రింద చేసిన నిబంధనావళులు అని అర్థం.

(యం) "పరిశోధన" అంటే ఉత్పత్తులను చేయడానికి లేదా మార్పు చేయడానికి లేదా ఏదేని వాడకం చేయడానికి జీవావరణ వ్యవ్థలు, జీవించివున్న జీవరాశులు లేదా అందుకు సంబంధించిన వ్యుత్పన్నముల ఉపయోగాలు, ఏదేని జీవవనరు లేదా సాంకేతిక పరిజ్ఞాన వర్తింపు అంశాన్ని అధ్యాయనం లేదా క్రమానుగుణ దర్యాప్తు అని అర్థం.

(యన్) "రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి" అంటే 22వ విభాగం క్రింద ఏర్పాటు చేయబడిన రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి అని అర్థం.

(ఒ) "సుస్థిర వినియోగం" అంటే జీవవైవిధ&ం దీర్ఘకాలిక క్షీణతకు దారి తీయకుండా, తద్వారా వాటి సామార్థ్యాన్ని ప్రస్తుత, భావితరాల అవసరాలు, అకాంక్షలు తీర్చగలిగేలా నిర్వహించేందుకు అట్టి విధానంలో, అట్టి నిష్పత్తిలో జీవవైవిధ్య అంశాలను ఉపయోగించడం అని అర్థం.

(పి) "విలువ అధారిత ఉత్పత్తులు" అంటే గుర్తింపు లేని, భౌతికంగా వేరుచేయలేని రూపంలో వృక్షాలు, జంతువుల భాగాలు లేదా ఖండాలతో వున్నట్టి పదార్థాలు అని అర్థం.

Scanned with OKEN Scanner

అధ్యాయం - 2
జీవ వైవిధ్య వినియోగ క్రమబద్ధీకరణ

ఎవరైనా వ్యక్తులు లేదా వ్యవస్థ 'జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ' ఆమోదం లేకుండా జీవవైవిధ్య సంబంధ కార్యకలాపాలను చేపట్టకూడదు.

3. (1) (2)వ ఉప విభాగంలో నిర్దేశించిన వ్యక్తి 'జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ' ముందస్తు అనుమతి లేకుండా, పరిశోధన కోసం లేదా వాణిజ్య వినియోగం కోసం లేదా జీవ పరిరక్షణ, జీవ వినియోగం కోసం భారతదేశంలో తటస్థించిన ఏదేని జీవవనరును లేదా దానికి సంబంధించిన సహసంబంధ పరిజ్ఞానాన్ని పొందడం చేయరాదు.

(2) (1)వ ఉప విభాగం క్రింద జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ ఆమోదాన్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరంవున్న వ్యక్తులు, వారెవరంటే,

(ఎ) భారత పౌరుడు కాని వ్యక్తి

(బి) 1961, ఆదాయ పన్నుచట్టంలోని 2వ విభాగం (30)వ ఖండంలో నిర్వచించిన విధంగా నివాసేతర భారత పౌరుడు.

(సి) సంఘటిత సంస్థ, సంఘం లేదా వ్యవస్థ

(1) భారతదేశంలో నమోదుకాకుండా లేదా రిజిస్టర్ కాకుండా వున్నప్పుడు, లేదా

(2) ఆయ సమయంలో అమలులో వున్న ఏదేనిచట్టం క్రింద భారతదేశంలో నమోదయి లేదా రిజిస్టరయి వుండి దానిలో వాటా మూలధనం లేదా నిర్వాహణలో ఎవరేని భారతీయేతర వ్యక్తి భాగస్వామ్యాన్ని కలిగివున్నప్పుడు పరిశోధన ఫలితాలను జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార ఆమోదం లేకుండా కొంతమంది వ్యక్తులకు బదిలీ చేయబడకూడదు.

4. ఏ వ్యక్తి జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ ఆమోదం లేకుండా, భారతదేశంలో తటస్థించిన లేదా భారతదేశం నుండి పొందిన ఏదేని జీవవనరుకు సంబంధించిన ఏదేని పరిశోధన ఫలితాలను భారతీయ పౌరుడు కానట్టి లేదా 1961, ఆదాయ పన్ను చట్టంలోని 2వ విభాగం (30)వ ఖండంలో నిర్వహించిన విధంగా నివాసేతర భారతీయ పౌరుడైన వ్యక్తికి లేదా భారతదేశంలో రిజిస్టరు కాకుండా లేదా నమోదుకాకుండా వున్న ఏదేని సంఘటిత సంస్థ లేదా వ్యవస్థ లేదా తన వాటా మూలధనం లేదా నిర్వాహణలో భారతీయేతర వ్యక్తి భాగస్వామ్యాన్ని కలిగి వున్న సంస్థకు నగదు ప్రతిఫలం కోసం లేదా ఇతర విధంగా బదిలీ చేయవచ్చు.

వివరణ :- ఈ విభాగం ఉద్దేశాలకోసం "బదిలీ" అనే దానిలో పరిశోధన ఫలితాల ప్రచురణ లేదా ఏదేని సెమినారు లేదా వర్కుషాపులో పరిజ్ఞానం వ్యాపింపచేయడం చేరివుండదు. అయితే, అట్టి ప్రచురణ కేంద్ర ప్రభుత్వంచే జారీ చేయబడిన మార్గదర్శకాల ప్రకారంగా వుండాలి.

Scanned with OKEN Scanner

3, 4, విభాగాలను కొన్ని సహయోగ పరిశోధన ప్రాజెక్టులకు వర్తింపచేయకూడదు.

5. (1) భారతదేశంలోని ప్రభుత్వ ప్రతిపాదిత సంస్థలు, ఇతర దేశాలలోని అట్టి ఇతర సంస్థలతో సహా సంస్థల మధ్య జీవవనరులు లేదా వాటికి సంబంధించిన సమాచార బదిలీ లేదా పూర్వోక్త ఇమిడివున్న సహయోగ పరిశోధన ప్రాజెక్ట్లకు 3 మరియు 4 విభాగాలలోని నిబంధనలు వర్తింపచేయకూడదు. అయితే అట్టి సహయోగ పరిశోధన ప్రాజెక్టులు (3)వ ఉప విభాగంలో నిర్దిష్టపర్చిన షరతులను నెరవేర్చాలి.

(2) ఈ చట్టం ప్రారంభానికి ముందు కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాల ఆధారంగా అమలులో వుండి (1)వ ఉప విభాగంలో నిర్దేశించినవి కాని అన్ని సహయోగ పరిశోధన ప్రాజెక్టుల ఒప్పందంలోని నిబంధనలు ఈ చట్టంలోని నిబంధనలతో లేదా (3)వ ఉప విభాగం (ఎ) ఖండం క్రింద జారీచేసిన ఏదేని మార్గదర్శకాలతో అసంబద్ధంగా వున్నవి చెల్ల నేరవు.

(3) (1)వ ఉప విభాగంలో ఉద్దేశాల కోసం సహయోగ పరిశోదభ ప్రాజెక్ట్లు

(ఎ) ఇందు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వంచే జారీచేయబడిన విధాన పరమయిన మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా వుండాలి.

(బి) కేంద్ర ప్రభుత్వంచే ఆమోదించబడాలి.

మేధోసంపత్తి హక్కుల కోసం దరఖాస్తును జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ ఆమోదం లేకుండా చేయకూడదు.

6. (1) అట్టి దరఖాస్తును చేయడానికి ముందు జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ నుండి ముందస్తు ఆమోదాన్ని పొందకుండా ఏ వ్యక్తీ భారతదేశం నుండి పొందిన జీవవనరుపై ఏదేని పరిశోధన లేదా సమచారం ఆధారంగా ఏదేని ఆవిష్కరణ కోసం భారతదేశంలో లేదా వెలుపల ఏదేని మేధోసంపత్తి హక్కు కోసం దరఖాస్తు చేయరాదు. అయితే, ఒక వ్యక్తి ఒక పేటెంట్ కోస, దరఖాస్తుచేసినట్లయితే, అట్టి పేటెంట్ను ఆమోదించిన తరువాత, అయితే సంబందిత పేటెంట్ ఆధారిటిచే పేటెంట్కు సీలు వేయడానికి ముందు జాతీయ జీవవైద్య ప్రాధికార సంస్థ అనుమతి తప్పని సరి. అయితే, జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ దాని అనుమతి కోసం చేసిన దరఖాస్తు, అది అందిన తేది నుండి తొంబై రోజుల కాల పరిమితిలో పరిష్కరించాలి.

(2) జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ ఈ విభాగం క్రింద ఆమోదాన్ని మంజూరు చేస్తూ అట్టి హక్కుల వాణిజ్య వినియోగం ద్వారా సమకూడిన ఆర్థిక ప్రయోజనాల పంపకంతో సహా ప్రయోజన పంపకం ఫీజు లేదా రాయల్టీని లేదా రెండింటిని లేదా షరతులను విధించవచ్చును.

(3) ఈ విభాగంలోని నిబంధనలను పార్లమెంటుచే చట్టం చేయబడిన మొక్కల రకాల సంరక్షయకు సంబంధించిన ఏదేని చట్టం క్రింద ఏదేని హక్కుకోసం దరఖాస్తు చేస్తున్న ఏవరేని వ్యక్తికీ వర్తించపచేయకూడదు.

(4) (3)వ ఉప విభాగంలో నిర్దేశించిన చట్టం క్రింద ఏదేని హక్కును మంజూరు చేసినపుడు, సంబంధిత ఆధారిటీ అట్టి హక్కును మంజూరుచేస్తూ, హక్కును మంజూరుచేస్తున్న అట్టి డాక్యుమెంటు ప్రతిని జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థకు తెలియజేయాలి.

Scanned with OKEN Scanner

కొన్ని ఉద్దేశాల కోసం జీవవనరులను పొందడం కోసం రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలికి ముందస్తు సమాచారం.

7. భారత పౌరుడైన వ్యక్తి లేదా భారతదేశంలో రిజిష్టరు అయిన సంఘటిత సంస్థ, సంఘం లేదా వ్యవస్థ సంబంధిత రాష్ట్ర జీవవైద్య మండలికి ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకుండా వాణిజ్య వినియోగం, లేదా వాణిజ్య వినిజ్య వినియోగం కోసం జీవపరిరక్షణ, జీవ వినియోగం కోసం ఏదేని జీవవనరుసు పొందరాదు. అయితే, ఈ విభాగంలోని నిబంధనలు ఆ ప్రాంతంలోని స్థానిక ప్రజలకు, వర్గాలవారికి వర్తింపచేయకూడదు. ఇందులో జీవవైవిధ్య సంబంధ రైతులు, వ్యవసాయదారులు స్వదేశీయ వైద్యాన్ని అవలంబిస్తున్న వైద్యులు చేరివుంటారు.

Scanned with OKEN Scanner

అధ్యాయం - 12

ఇతర విషయాలు

కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీచేసిన ఆదేశాలకు జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ కట్టుబడి వుండటం

48. (1) ఈ చట్టంలో పైన చెప్పిన నిబంధనలకు ప్రతికూలం కాకుండా జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ, ఈ చట్టం క్రింది తన కర్తవ్యాలు, విధులను నిర్వర్తించడంలో విధానాల ప్రస్తావనపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయా సమయాలలో దానికి వ్రాత పూర్వకంగా ఇచ్చే అట్టి ఆదేశాలకు కట్టుబడి వుండాలి. అయితే, ఈ ఉప విభాగ, క్రింద ఏదేని ఆదేశాన్ని ఇవ్వడానికి ముందు జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థకు ఆచరణ యోగ్యత మేరకు తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తపర్చడానికి అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి.

(2) ప్రస్తావించిన విషయం విధానంలో ఒకటిగా వున్న లేదా లేకపోయినా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తుదిగా వుండాలి.

ఆదేశాలను ఇవ్వడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారం

49. (1) ఈ చట్టంలో పైన చెప్పిన నిబంధనలకు ప్రతికూలం కాకుండా రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి ఈ చట్టం క్రింద తన కర్తవ్యాలు, విధులను నిర్వర్తించడంలో విధాన ప్రస్తావనలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆయా సమయాలలో దానికి వ్రాత పూర్వకంగా ఇచ్చే అట్టి ఆదేశాలకు కట్టుబడి వుండాలి. అయితే, ఈ ఉప విభాగం క్రింద ఏదేని ఆదేశాన్ని ఇవ్వడానికి ముందు రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలికి ఆచరణ యోగ్యత మేరకు తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తపర్చడానికి అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి.

(2) ప్రస్తావించిన విషయం విధానంలో ఒకటిగా వున్న లేదా లేకపోయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తుదిగా వుండాలి.

రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండళ్ల మధ్య వివాదాల పరిష్కారం

50. (1) జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ, ఒక రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి మధ్య వివాదం ఉత్పన్నమయినట్లయితే, సదరు ప్రాధికార సంస్థగాని లేదా మండలిగాని ఆయా సందర్భాన్ని బట్టి నిర్ణయించే విధంగా అట్టి సమయంలోపు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అపీలును దాకలు చేయవచ్చును.

(2) (1)వ ఉప విభాగం క్రింద చేసిన ప్రతి అపీలు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించే విధంగా అట్టి రీతిలో వుండాలి.

(3) ఒక అపీలును పరిష్కరించడానికి కార్యాచరణ కేంద్ర ప్రభుత్వంచే నిర్ణయించబడే విధంగా వుండాలి. అయితే, అపీలును పరిష్కరించడానికి ముందు పార్టీలకు తన వాదనలను వినిపించుకోవడానికి సహేతుకమయిన అవకాశాన్ని కల్పించాలి.

(4) రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండళ్ల మధ్య వివాదం ఉత్పన్నమయినట్లయితే, కేంద్ర ప్రభుత్వం దానిని జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థకు నిర్దేశించాలి.

(5) (4)వ ఉప విభాగం క్రింద ఏదేని వివాదాన్ని న్యాయ నిర్ణయం చేస్తున్నప్పుడు జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థకు సహజ న్యాయసూత్రాలు, మార్గదర్శకంగా వుండి, కేంద్ర ప్రభుత్వంచే

Scanned with OKEN Scanner

నిర్ణయించబడే విధంగా అట్టి కార్యచరణను పాటించాలి.

(6) జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ, ఈ విభాగం క్రింద తన కర్తవ్యాలను నిర్వర్తించే ఉద్దేశాల కోసం, ఈ క్రింద అంశాలకు సంబంధించి 1908, నేరశిక్షా స్మృతి క్రింద సివిలు కోర్టుకు దాఖలు పర్చిన అవే అధికారాలను కలిగి వుంటుంది, అవేమిటంటే-

(ఎ) ఏవరేని వ్యక్తిని హాజరుకమ్మని ఆదేశించడం, అమలుపర్చడం, ప్రమాణంపై అతనిని విచారించడం.

(బి) అవసరమయిన దస్తావేజులను కనుగొని, దాఖలు చేయమని కోరడం.

(సి) అఫిడవిట్ల ద్వారా సాక్ష్యాన్ని స్వీకరించడం.

(డి) సాక్షులు లేదా దస్తావేజుల పరిశీలన కోసం ఆజ్ఞలు జారీ చేయడం

(ఇ) తన నిర్ణయాలను సమీక్షించడం, సందర్భానుసారంగా ఒక దరఖాస్తును కొట్టి వేయడం లేదా దానిని ఏకపక్షంగా నిర్ణయించడం.

(యఫ్) ఏదేని దరఖాస్తును కొట్టివేసిన లేదా ఏకపక్షంగా నిర్ణయించి జారీ చేసిన ఏదేని ఉత్తరువును రద్దుపర్చడం.

(హెచ్) నిర్ణయించే విధంగా ఏదేని ఇతర విషయం.

(7) జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ సమక్షంలోని ప్రతి కార్యకలాపం భారతీయ శిక్షా స్మృతిలో 196 సెక్షను ఉద్దేశం కోసం, 193, 228 సెక్షన్ల అర్థం పరిధిలోపు ఒక న్యాయ పరమయిన కార్యకలాపం భావించాలి. జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థను 1973, నేర విచారణ స్మృతిలోని 195 సెక్షను, అధ్యాయం - 26 ఉద్దేశాలన్నింటి కోసం సివిలు కోర్టుగా వుంటుందని భావించాలి.

జాతీయ జీవవైవిధ్య పాధికార సంస్థ, రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి సభ్యులు, అధికారులు మొదలగువారిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా భావించడం.

51. జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ, లేదా రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి యొక్క సభ్యులు, అధికారులు, ఇతర ఉద్యోగులందరిని ఈ చట్టంలోని ఏవేని నిబంధనలకనుగుణంగా వ్యవహరిస్తున్నపుడు లేదా వ్యవహరించాలని ఉద్దేశించినపుడు భారతీయ శిక్షా స్మృతిలోని 21వ సెక్షను అర్థం పరిధిలోపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా వుంటారని భావించాలి.

అపీలు

52. ఈ చట్టం క్రింద జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ లేదా ఒక రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి ఉత్తరువు లేదా ప్రయోజన పంపకం నిర్ధారణ ద్వారా నష్టపోయిన ఎవరేని వ్యక్తి ఆయా సందర్భాన్ని బట్టి జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ లేదా రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి నిర్ధారణ లేదా ఉత్తరువును ఆయనకు తెలియపర్చిన తేది నుండి 30 రోజులలోపు హైకోర్టుకు అపీలును దాఖలు చేయవచ్చును. అయితే, హైకోర్టు, సదరు గడువుకాలంలోపు అపీలును దాఖలు చేయడానికి తగిన కారణాలలతో అపీలుదారుడిని నిరోధించారని సంతృప్తి చెందినట్లయితే 60 రోజులు మించకుండా తదుపరి గడువుకాలంలోపు దానిని దాఖలు చేసుకోవడానికి అనుమతించవచ్చును.

Scanned with OKEN Scanner

నిర్ధారణ లేదా ఉత్తరువు అమలుపర్చడం

53. ఈ చట్టం క్రింద జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ లేదా ఒక రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలిచే చేయబడిన ప్రతి ప్రయోజన పంపక నిర్ధారణ లేదా ఉత్తరువు లేదా జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ లేదా ఒక రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి యొక్క ఏదేని నిర్ధారణ లేదా ఉత్తరువుపై ఏదేని అపీలులో హైకోర్టు చేసిన ఉత్తరువును, జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ లేదా రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలిలోని ఎవరేని అధికారి లేదా హైకోర్టు రిజిస్ట్రారు జారీచేసిన ధృవపత్రంపై ఆయా సందర్భాన్ని బట్టి సివిలు కోర్టు డిక్రీగా పరిగణించి, అదే విధానంలో అమలు పర్చవచ్చును.

వివరణ :- ఈ విభాగం, 52వ విభాగంలోని ఉద్దేశాల కోసం "రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి" అనే వ్యక్తీకరణలో 22వ విభాగంలోని (2)వ ఉప విభాగం క్రింద ఆ ఉప విభాగంలోని మినహాయింపు నిబంధన క్రింద అధికారాలు లేదా కర్తవ్యాలను అప్పగించబడిన వ్యక్తి లేదా వ్యక్తుల సమూహం, చేరి వుంటుంది. ఈ విభాగం క్రింద అట్టి వ్యక్తి లేదా వ్యక్తుల సమూహానికి సంబంధించి ధృవపత్రాన్ని ఆయా సందర్భాన్ని బట్టి అట్టి వ్యక్తి లేదా వ్యక్తుల సమూహంచే జారీ చేయబడాలి.

సదుద్దేశంతో తీసుకున్న చర్యకు రక్షణ

54. ఈ చట్టం క్రింద లేదా దాని క్రింద చేసిన నియమావళులు లేదా నిబంధనావళుల క్రింద సదుద్ధేశంతో చేసిన లేదా చేయాలని ఉద్దేశించిన ఏదేని విషయానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలోని ఎవరేని అధికారి లేదా జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ లేదా రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి యొక్క ఏవరేని సభ్యుడు, అధికారి లేదా ఉద్యోగిపై ఎటువంటి దావా, విచారణ లేదా ఇతర న్యాయపరమయిన కార్యకలాపాలను చేపట్టరాదు.

జరిమానాలు

55. (1) 3వ విభాగం లేదా 4వ విభాగం లేదా 6వ విభాగంలోని నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన లేదా ఉల్లంఘించాలని ప్రయత్నించిన లేదా ఉల్లంఘనను ప్రేరేపించిన ఎవరినైనా ఐదు సంవత్సారాల వరకు వ్యవధిని పొడిగించదగుకారాగారా శిక్షాకాలంతో లేదా 10 లక్షల మొత్తం వరకు పొడిగించదగు జరిమానాతోను, నష్టం 10 లక్షల రూపాయలకు మించి వున్న పక్షంలో, అట్టి జరిమానాను నష్టంతో సమానమైన మొత్తంతో లేదా రెండింటితో శిక్షించడమవుతుంది.

(2) 7వ విభాగంలోని నిబంధనలను లేదా 24వ విభాగం (2)వ ఉప విభాగం క్రింది చేసిన ఏదేని ఉత్తరువును ఉల్లంఘించిన లేదా ఉల్లంఘించాలని ప్రయత్నించిన లేదా ఉల్లంఘిననను ప్రేరేపమించిన ఎవరినైనా మూడు సంవత్సరాల వరకు వ్యవవధిని పొడిగించదగు కారాగారా శిక్షాకాలంతో లేదా ఐదులక్షల రూపాయల వరకు పొడిగించదగు జరిమానాతో లేదా రెండింటితో శిక్షించడమవుతుంది.

Scanned with OKEN Scanner

కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ, రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండళ్ల ఆదేశాల ఉల్లంఘనకు జరిమానా

56. ఎవరేని వ్యక్తి కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ, లేదా రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి ఇచ్చిన ఏదేని ఆదేశం లేదా చేసిన ఉత్తరువును ఉల్లంఘించినట్లయితే, అందుకోసం విడిగా ఈ చట్టం క్రింద ఎటువంటి శిక్షను సమకూర్చనందున, ఆయనకు / ఆమెకు ఒక లక్ష రూపాయల వరకు పొడిగించదగు జరిమానాతోను, రెండవ లేదా తరువాతి నేరం సందర్భంలో రెండు లక్షల రూపాయల వరకు పొడిగించదగు జరిమానాతోను, నిరంతరం ఉల్లంఘిస్తున్న సందర్భంలో ఉల్లంఘన కొనసాగినంతకాలంలో ప్రతి రోజు అదనంగా రెండు లక్షల రూపాయల వరకు పొడిగించదగు జరిమానాతో శిక్షించడమవుతుంది.

కంపెనీలచే నేరాలు

57. (1) ఈ చట్టం క్రింద ఒక కంపెనీ నేరం లేదా ఉల్లంఘనకు పాల్పడిన పక్షంలో నేరం లేదా ఉల్లంఘన జరిగిన సమయంలో కంపెనీ వ్యవహార నిర్వహణ కోసం కంపెనీకి బాధ్యుడుగా వున్న మరియు బాధ్యతగల ప్రతివ్యక్తి అ లాగే కంపెనీ నేరం లేదా ఉల్లంఘనకు పాల్పడిన దోషిగా భావించి, వారిపై చట్టరీత్యా చర్య తీసుకోవడానికి, ఆ ప్రకారంగా శిక్షింపబడటానికి పాత్రులవుతారు. అయితే, ఈ చట్టంలో సమకూర్చిన ఏదేని శిక్షకు పాత్రులయిన ఎవరేని అట్టి వక్తి, అతని నేరం లేదా ఉల్లంఘనను అతనికి తెలియకుండా జరిగిందని లేదా అట్టి నేరం లేదా ఉల్లంఘనకు పాల్పడే చర్యను నివారించేందుకు తాను తగిన శ్రద్ధతో వ్యవహరించానని నిరూపించినట్లయితే ఈ ఉప విభాగంలోనిది ఏదీ వర్తించదు.

(2) (1)వ ఉప విభాగంలో ఏమి వున్నప్పటికీ, ఒక కంపెనీచే ఈ చట్టం క్రింద నేరానికి లేదా ఉల్లంఘనకు పాల్పడిన పక్షంలో కంపెనీలోని ఎవరేని డైరెక్టరు, మేనేజరు, కార్యదర్శి లేదా ఇతర అధికారి సమ్మతితో కుమ్మక్కయి లేదా వారి పక్షాన ఏదేని నిర్లక్ష్యాన్ని, దానికి ఆపాదించబడిన ఏదేని విషయం నిరూపయ అయినపుడు అట్టి డైరెక్టరు, మేనేజరు, కార్యదర్శి లేదా అధికారి నేరం లేదా ఉల్లంఘనకు పాల్పడిన దోషిగా భావించి, వారిపై చట్టరీత్యా చర్య తీసుకోవడానికి ఆ ప్రకారంగా శిక్షింపబడటానికి పాత్రులవుతారు.

వివరణ :- ఈ విభాగంలోని ఉద్దేశాల కోసం.

(ఎ) "కంపెనీ" అంటే ఏదేని రిజిస్టరు కాబడిన సంఘిత సంస్థ అని అర్థం. ఇందులో సంస్థలు లేదా వ్యక్తిగత సంఘాలు చేరి వుంటాయి.

(బి) "డైరెక్టరు" ఒక సర్థకు సంబంధించిన అంటే ఆ సంస్థలో ఒక భాగస్వామి అని అర్థం.

విచారణ యోగ్యమయిన, జామీను ఇవ్వదగనివిగా వుండే నేరాలు

58. ఈ చట్టం క్రింద నేరాలు విచారణ యోగ్యమయినవిగాను, జామీను ఇవ్వదగనివిగా వుంటాయి.

Scanned with OKEN Scanner

ఇతర చట్టాలకు అదనంగా ప్రభావం వుండే చట్టం

59. ఈ చట్టంలోని నిబంధనలు అడవులు లేదా వన్యప్రాణులకు సబంధించిన ఆయా సమయంలో అమలులో వున్న ఏదేని ఇతర చట్టంలోని నిబంధనలను తగ్గించకుండా అదనంగా వుంటాయి.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలను ఇవ్వడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారం

60. ఈ చట్టంలోని ఏవేని నిబందనలు లేదా దాని క్రింద చేసిన ఏదేని నియమం లేదా నిబంధన లేదా ఉత్తరువును రాష్ట్రంలో అమలులోకి తీసుకొని రావడానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదేని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు ఇవ్వవచ్చును.

నేరాల విచారణార్హత

61. ఈ క్రింది వారిచే ఫిర్యాదు చేసినపుడు మినహా, ఈ చట్టం క్రింది ఏ కోర్టు ఏదేని నేరాన్ని విచారణను చేపట్టరాదు –

(1) కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా ఎవరేని అధికార వర్గం లేదా ఆ ప్రభుత్వంచే ఇందుకోసం అధికారం పొందిన అధికారి ; లేదా

(2) అట్టి నేరానికి సంబంధించి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేదా అధికార వర్గానికి లేదా పైన చెప్పిన విధంగా అధికారం పొందిన అధికారికి ఫిర్యాదు చేయాలని అతని ఉద్దేశంగా వుండి నిర్ణయించిన విధానంలో 30 రోజులకు తక్కువ కాకుండా నోటీసును ఇచ్చిన ఎవరేని ప్రయోజన హక్కుదారుడు.

నియమావళులను చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారం

62. (1) కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ చట్టంలోని ఉద్దేశాలను నేరవేర్చడం కోసం అధికారిక రాజపత్రంలో ప్రకటన ద్వారా నియమావళులను చేయవచ్చును.

(2) నిర్ధిష్టంగా, పైన చెప్పిన అధికారం సాధారణతకు ప్రతికూలం కాకుండా, ఈ క్రింది అంశాలలో అన్నిటికి లేదా ఏదేని ఒక దానికి నియమావళులను చేయవచ్చును, అవేమంటే :–

(ఎ) 9వ విభాగం క్రింద ఛైర్‌పర్సన్ / ఛైర్మన్ సభ్యుల ఉద్యోగ నియమనిబందనలు

(బి) 10ల విభాగం క్రింద ఛైర్‌పర్సన్ / ఛైర్మన్ అధికారుల, విధులు

(సి) సమావేశాలలో వ్యవహారం లావాదేవీకి సబంధించి 12వ విభాగంలోని (1)వ ఉప విభాగం క్రింద కార్య విధానం

(డి) 19వ విభాగంలోని (1)వ ఉప విభాగం క్రింద కొన్ని కార్యకలాపాలను చేపట్టడం కోసం దరఖాస్తు ఫారం, ఫీజుల చెల్లింపు

(ఇ) 19వ విభాగంలోని (2)వ ఉప విభాగం క్రింద దరఖాస్తు చేయడానికి ఫారం, విధానం.

(యఫ్) 20వ విభాగంలోని (2) ఉప విభాగం క్రింద జీవవనరు లేదా పరిజ్ఞానం బదిలీ కోసం దరఖాస్తు ఫారం, విధానం.

Scanned with OKEN Scanner

(జి) 28వ విభాగం క్రింద జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ తయారుచేయాల్సిన వార్షిక నివేదిక విధానం, ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరం చేయాల్సినట్టి సమయం, ఖాతాలు ఆడిట్ చేసిన ప్రతిని, దానిపై ఆడిటర్ల నివేదికతో సహా ఏ తేదీకి ముందు సమకూర్చాలనే విషయంలోను.

(హెచ్) 29వ విభాగంలోని (1)వ ఉప విభాగం క్రింద ఏ విధానంలో వార్షిక ఖాతా వివరణను తయారుచేయాలనే విషయంలోను.

(ఐ) 50వ విభాగం క్రింద అపీలును దాఖలు సమయంలోను ఒక అపీలును పరిష్కరించే కార్య విధానంలోను, న్యాయ నిర్ణయ కార్య విధానంలోను చేపట్టవలసినట్టి విధానం, ఆ విధంగా ఎంతకాలపరిమితిలోపు చేయాలనే విషయంలోను.

(జె) జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ 50వ విభాగంలోని (6)వ ఉప విభాగం, (హెచ్) ఖండం క్రింద సివిలు కోర్టు అధికారాలను ఏయే అదనపు అంశాలలో ఉపయోగించవచ్చు, అనే విషయంలోను,

(కె) నిర్ణయించాల్సినట్టి లేదా నిర్ణయించదగు ఏదేని ఇతర విషయం లేదా నియమావళి ద్వారా ఏయే నిబంధనను చేయాలనే విషయంలోను.

(3) ఈ విభాగం క్రింద చేసిన ప్రతి నియమాన్ని, ఈ చట్టం క్రింద చేసిన ప్రతి నిబంధనను వీలైనంత తొందరగా, దానిని చేసిన తరువాత, పార్లమెంటులో ప్రతిని సభాసమక్షంలో సమావేశంలో వున్నప్పుడు లేదా ఒక సమావేశం లేదా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ క్రమానుగత సమావేశాల కాలల్లో మొత్తం 30 రోజులలో అయితే సరిగ్గా తరువాతి సమావేశం ముగియడానికి ముందుగా వుంచాలి. పైన చెప్పిన సమావేశం లేదా క్రమానుగత సమావేశాల్లో రెండు సభలు నియమం లేదా నిబంధనలో ఏదేని మార్పులు చేయడానికి ఏకీభవించడం, లేదా రెండు సభలు నియమం లేదా నిబంనను చేయకూడదని ఏకీభవించడం జరిగినపుడు ఆ నియమం లేదా నిబంధన ఆయా సందర్భాన్ని బట్టి ఆ తరువాత అట్టి మార్పు చేసిన రూపంలో మాత్రమే ప్రభావాన్ని కలిగి వుండటం లేదా ఎట్టి ప్రభావం లేకుండాను వుంటుంది. ఏవైనప్పటికీ, ఆ నియమం లేదా నిబందన క్రింద ఇంతకుమునుపు చేసిన ఏదేని విషయం చెల్లుబాటుకు ప్రతికూలం కాకుండా ఏదేని అట్టి మార్పు లేదా రద్దు వుండాలి.

నియమావళిని చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారం

63. (1) రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ చట్టంలోని ఉద్దేశాలను నెరవేర్చడం కోసం అధికారిక రాజ పత్రంలో ప్రకటన ద్వారా నియమావళులను చేయవచ్చును.

(2) నిర్దిష్టంగా, పైన చెప్పిన అధికారం సాధారణతకు ప్రతికూలం కాకుండా ఈ క్రింది అంశాలలో అన్నిటి కోసం లేదా ఏదేని ఒక దానికి అట్టి నియమావళులను చేయవచ్చును, అవేమిటంటే–

(ఎ) 23వ విభాగంలోని (సి) ఖండం క్రింద రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలిచే నిర్వర్తించాల్సిన ఇతర కర్తవ్యాలు.

(బి) 24వ విభాగంలోని (1)వ ఉప విభాగం క్రింద ముందస్తు సమాచారాన్ని ఇవ్వవలసినట్టి ఫారం విషయంలోను.

Scanned with OKEN Scanner

(సి) 33వ విభాగం క్రింద వార్షిక నివేదికను తయారుచేయాల్సినట్టి ఫారం, ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏ సమయంలో చేయాలనే విషయంలోను.

(డి) 34వ విభాగం క్రింద, రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య మండలి ఖాతాలను నిర్వహించడానికి, ఆడిట్ చేయడానికి విధానం విషయంలోను, ఖాతాలు ఆడిట్ చేసిన ప్రతిని, దానిపై ఆడిటర్ల నివేదికతో సహా ఏ తేదీకి ముందు సమకూర్చాలనే విషయంలోను.

(ఇ) 37వ విభాగం క్రింద జాతీయ జీవవైవిధ్య వారసత్వ స్థలాల నిర్వహణ, సంరక్షణ.

(యఫ్) 44వ విభాగంలోని (1)వ విభాగం క్రింద స్థానిక జీవివైవిధ్య నిధి నిర్వహణ, సంరక్షణ విధానం, అట్టి నిధిని ఏయే ఉద్దేశాలకు ఉపయోగించాలి అనే విషయంలోను.

(జి) 45వ విభాగం క్రింద వార్షిక నివేదిక ఫారం, ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరం ఏ సమయంలో అట్టి నివేదికను తయారుచేయాలి అనే విషయంలోను.

(హెచ్) 46వ విభాగం క్రింద స్థానిక జీవవైవిధ్య నిధి ఖాతాలను నిర్వహించడానికి, ఆడిట్ చేయడానికి విధానం విషయంలోను, ఖాతాలను ఆడిట్ చేసిన ప్రతిని, దానిపై ఆడిటర్ల నివేదికతో సహా ఏ తేదీకి ముందు సమకూర్చాలనే విషయంలోను.

(ఐ) నిర్దిష్ట పర్చాల్సిన లేదా నిర్దిష్టపర్చదగు ఏదేని ఇతర సమాచారం.

(3) ఈ విభాగం క్రింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతి నియమాన్ని వీలైనంత తొందరగా, దానిని చేసిన తరువాత, రెండు సభలు వున్న పక్షంలో శాసనమండలి ప్రతి సభాసమక్షంలోను లేదా అట్టి శాసనమండలి ఒకే సభను కలిగివున్న పక్షంలో ఆ సభా సమక్షంలో వుంచాలి.

నిబంధనావళులను చేయడానికి అధికారం

64. జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ ఈ చట్టంలోని ఉద్దేశాలను నెరవేర్చుడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ పూర్వ అనుమతితో అధికారిక రాజపత్రంలో ప్రకటన ద్వారా నిబందనావళులను చేస్తుంది.

ఇబ్బందులను తొలగించే అధికారం

65. (1) ఈ చట్టంలోని నిబంధనలను అమలుపర్చడంలో ఏదేని ఇబ్బంది ఉత్పన్నమయితే, కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఈ చట్టంలోని నిబంధనలకు విరుద్ధం కాకుండా, ఉత్తరువు ద్వారా, ఇబ్బందిని తొలగించవచ్చును. అయితే, ఈ చట్టం ప్రారంభమయినప్పటి నుండి రెండు సంవత్సరాల కాలపరిమితి ముగిసిన తరువాత, అట్టి ఉత్తరువును చేయరాదు.

(2) ఈ విభాగం క్రింద చేసిన ప్రతి ఉత్తరువును వీలైనంత తొందరగా దానిని చేసిన తరువాత పార్లమెంట్‌లో ప్రతిని సభాసమక్షంలో వుంచాలి.

సుభాష్ సి. జైన్,
భారత ప్రభుత్వ కార్యదర్శి

Scanned with OKEN Scanner

భారత రాజపత్రం

అసాధారణ

భాగం (2) - 3వ విభాగంలోని (2) ఉప విభాగం

అధికారిక ప్రచురణ

న్యూఢిల్లీ, సోమవారం, జనవరి 12, 2009/ మాఘ 22, 1930

పర్యావరణ, అడవుల మంత్రిత్వశాఖ

ప్రకటన

న్యూఢిల్లీ, జనవరి 7, 2009

ఎస్.ఓ. 120 (ఇ) - 2002, జీవవైవిధ్య చట్టం (2003లో 18వ చట్టం) లో 61వ విభాగంలో (ఏ) ఖండం ద్వారా లభమయిన అధికారాలను పురస్కరించుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2008, నవంబరు 17వ తేదిగల ఎస్.ఓ. నెం.2708 (ఇ) ప్రకటనలో ఈ క్రింది తదుపరి సవరణలను చేస్తున్నది. అదేమిటంటే :-

సదరు ప్రకటనలో :-

పట్టికలో వరుస సంఖ్య 3 తరువాత, వరుస సంఖ్యను 4ను అందులోని 2,3, గడులలో తత్సమాన నమోదులను చేర్చాలి. అదేమిటంటే.

వరుస సంఖ్య	2002, జీవవైవిధ్య చట్టంలోని 61(1)వ విభాగం క్రింద ఫిర్యాదులను దాఖలు చేయడానికి అధీకృత అధికారులు	అధికారపరిధి గల ప్రాంతం
4.	"రేంజ్ అఫీసర్ల" హోదాకు తక్కువ కానట్టి అటవీ అధికారులు	వారి సంబధిత అధికారపరిధిలో

ఎఫ్. నెం.28-14/2008-సి.ఎస్.3 (ఎన్‌బిఏ)

ఏ.కె. గోయల్, సంయుక్త కార్యదర్శి

గమనిక :- ప్రధాన ప్రకటనను 2008, నవంబరు 17వ తేదిగల ఎస్.ఓ. నెం.2708 (ఇ) ప్రకటన ద్వారా భారత రాజపత్రం అసాధారణ సంచికలో ప్రచురించడం జరిగింది.

Scanned with OKEN Scanner

ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ ఉత్పత్తులు రవాణా నియమాలు - 1970

A.P.Forest Produce Transit Rules-1970

Scanned with OKEN Scanner

ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ ఫలసాయము - రవాణా నియమాలు - 1970

ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ చట్టము 1967 లోని సెక్షను 29 ను సెక్షను 68 (1) తో కలిపిన సెక్షన్ క్రింద ఇవ్వబడిన అధికారము ప్రకారము, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రములో అటవీ ఫలసాయము తరలింపు కు సంబంధించి నియంత్రించుటకు గవర్నరు ఈ క్రింది నియమాలను ఏర్పరచినారు.

అవి

1. వీటిని ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ ఫలసాయము ట్రాన్సిట్ రూల్స్ 1970 అని అనాలి.

2. ఈ నియమాలలో

(1)

(2) ఫైర్ వుడ్ అనగా 25 సెం.మీ చుట్టుకొలత మొదల వద్ద మరియు 1 మీ. పొడవు ఉన్న అన్ని కలపరకాలు.

(3) ట్రాన్సిట్ లో అటవీ ఫలసాయము - అనగా ఎక్కడైనా నిల్వ ఉంచి కన్పించిన లేదా ప్రజా రహదారి ప్రక్కల కనుగొనిన లేదా బండ్లదారి లేదా కాలిబాట, బండ్లలో లేదా వాహనములలో నింపి ఉన్న అటవీ ఫలసాయము మరియు నదిలో లేదా నీటి మార్గములో రాఫ్ట్ రూపంలో ఉన్ననూ లేకున్ననూ కనబడిన అటవీ ఫలసాయము.

(4) ఫారమ్ అనగా ఈ నియమాలలో చెప్పబడిన ఫారములు.

3. నియమము "5" క్రింద ఇవ్వబడిన అనుమతి పత్రముతో అడగగానే చూపించడానికి లేకుండా ఎటువంటి అటవీ ఫలసాయమును రాష్ట్రములోనికి లేదా నుంచి లేదా రాష్ట్రంలో నేలపై లేదా నీటిలో తరలించుటకు వీలు లేదు.

కాని ఇతర రాష్ట్రముల నుంచి రాష్ట్రములోనికి తరలించుచున్న అటవీ ఫలసాయము, ఆ రాష్ట్రముచే ఇవ్వబడిన అనుమతి పత్రము ఉంటే సరిపోతుంది, అందులో పొందుపరైన జాతి, పరిమాణము, సంఖ్య, చిరునామా వివరములు విలువ ఉంటుంది.

4. 25 సెం.మీ మొదలు వద్ద చుట్టుకొలత, 1 మీ. కంటే ఎక్కువ పొడవు ఉన్న కలప, గా కోసి ఉంటే తప్ప రాష్ట్రంలోనికి లేదా నుంచి లేదా రాష్ట్రంలో గాని గుర్తించతగిన ప్రభుత్వ రవాణా ముద్రలు వేసి డి వివరములు అనుమతి పత్రంలో వివరించబడిన విధంగా ఉంటే తప్ప తరలించరాదు.

5. (1)డి.ఎఫ్.ఓ గాని లేదా అధికారి లేదా డి.ఎఫ్.ఓ చే అధికారమివ్వబడిన వ్యక్తిగాని ఈ నియమాలకు లోబడి (అటవీ ప్రాంతం నుంచి ఫలసాయము తరలించాలంటే లేదా జి.టి.డి ల నుంచి తరలించాలంటే ఫారమ్ - 1 మరియు ఇతర విషయములలో ఫారమ్ - II ను ఇవ్వవచ్చును). డి.ఎఫ్.ఓ తన సంతృప్తి మేరకు ధరఖాస్తుదారుని యాజమాన్యము విషయమై సందేహము కలిగితే ఆపవచ్చును మరియు యాజమాన్య విషయముపై అటవీ ఫలసాయము ఉనికిపై తిరస్కరించవచ్చును.

(2) అటవీ ఫలసాయము పరిమాణమును దృష్టిలో ఉంచుకొని, తొలగించాల్సిన అటవీ ఫలసాయమును గూర్చి తన సంతృప్తి మేరకు ఎన్ని పర్మిట్లు ఇవ్వాలనేది నిర్ణయించుకొంటాడు.

Scanned with OKEN Scanner

నుంచి తొలగించాల్సిన అటవీ ఫలసాయమునకు ఫారమ్

(3) డి.ఎఫ్.ఓ గారు ప్రైవేటు భూముల నుంచి తొలగించాల్సిన అటవీ ఫలసాయమునకు ఫారమ్ - II పర్మిట్లు ఇవ్వడానికి దరఖాస్తుదారుని యొక్క యాజమాన్య హక్కులను సంబంధిత ఆర్.డి.ఓ నుంచి నిర్ధారించుకొంటాడు.

(4) అటవీ ఫలసాయము తరలించడానికి ఇచ్చు పర్మిట్లు లారీ ద్వారా అయితే లారీ ద్వారా అయితే లారీలో అని, రైల్వే వ్యాగన ద్వారా అయితే రైల్వే వ్యాగను ద్వారా అని ఎండ్ల బండిలో అయితే ఎండ్ల బండి ద్వారా అని స్పష్టంగా పేర్కొనాలి.

(5) పర్మిట్లు మూడవ ప్రతితో సహా (1+2) వెల నిర్ధారణ

(6) డుప్లికేటులో ఉన్న పర్మిట్లను జారీ చేయు అధికారి పూర్తిగా నింపి సంతకము చేయాలి. అసలు పర్మిటును అటవీ ఫలసాయము తరలిస్తున్న వ్యక్తికి డూప్లికేటును సత్సంబంధిత ఎఫ్.ఆర్.ఓ కు మరియు మూడవ ప్రతిని బుక్ లో కౌండర్ ఫాయిల్ గా జారీ చేయు అధికారి రికార్డు కొరకు ఉంచాలి.

(7) డి.ఎఫ్.ఓ గాని లేదా ఆయనచే అధికారమివ్వబడిన వ్యక్తిగాని ఏ ఫలసాయమును తరలించడానికి పర్మిటు ఇస్తారో వాటిపై ముద్ర వేయాలి.

(8) డి.ఎఫ్.ఓ గారు అటవీ అధికారి గాని వ్యక్తికి పర్మిట్లను జారీ చేయడానికి అధికారమిస్తే, అట్టి వ్యక్తికి షరతులను విధించడానికి అవి అమలు అయ్యేటట్లు చూడా సెక్యూరిటీ మొత్తాన్ని విధించడానికి చేయవచ్చును.

(9) మున్సిపాలిటీలో గాని, కార్పోరేషన్‌లో గాని ఉన్న సామిల్లు యజమాని లేదా డిపో యజమాని. రౌండు కలపగాకుండా సైజులను స్థానిక పరిధిలో తరలించడాని ఫారమ్ - IV ను అమ్మిన అటవీ ఫలసాయముతో జతపర్చిపంపుతారు. ఈ యొక్క పుస్తకాలను యజమానులు ముద్రింపచేసుకొని వాటి వివరములను ఉపయోగించిన తరువాత ఎఫ్.ఆర్.ఓ కు, డి.ఎఫ్.ఓ కు తెలియపరుస్తారు. (రిజిష్టరు పోస్టు ద్వారా)

(10) 50 కంటే ఎక్కువ ఫారము - II పర్మిట్లను జారీ చేయునప్పుడు వాటి కాలపరిమితిని ఇచ్చిన తేదీ నుంచి 31 డిసెంబరు వరకు మరియు అట్టి కాలపరిమితిని ఫారము - II పర్మిట్లపై ముద్రించాలి.

6. (1) ప్రభుత్వానిది కాని కలప యొక్క యాజమాన్యహక్కును ఈ నియమాల క్రింద ప్రత్యేక సంపద గుర్తుగా ఉపయోగించాలి.

(2) అటువంటి సంపద ముద్రలు డి.ఎఫ్.ఓ గారిచే రిజస్టరు చేయబడాలి.

(3) సంపద ముద్ర రిజిస్ట్రేషనుకు లేదా రెన్యువల్‌కు సంబంధించిన దరఖాస్తుకు రూపాయలు 25 ఫీజుతో జతపర్చాలి.

(4) డి.ఎఫ్.ఓ గారు సంపద మార్కులు ప్రభుత్వ మారు నుంచి సులభంగా గుర్తించకలిగే విధంగా లేదనుకుంటే అట్టి కారణములను వ్రాత పూర్వకంగా తెలియచేస్తూ, రెన్యువల్ ఫారమ్ - III సంపద ముద్రను రిజష్టరు చేయవచ్చు లేదా ఇవ్వవచ్చు, లేదా తిరస్కరించవచ్చు మరియు కాన్సిల్ చేయవచ్చు.

(5) 4 లో తెలిపిన విధంగా తిరస్కరించనా లేదా కాన్సిల్ చేసినా ఫీజును వాపసు ఇవ్వాలి.

(6-A). ఎవరైనా వ్యక్తి డి.ఎఫ్.ఓ గారి ఆర్డరు వలన తిరస్కరణకు గురి అయ్యే నష్టపోతే అట్టి ఆర్డరు అందిన రోజునుండి 15 రోజులలోగా సంరక్షణాధికారి అప్పీలు చేసుకొనవచ్చును.

Scanned with OKEN Scanner

7. పర్మిట్లు ఒక లోడ్ కంటే ఎక్కువ ఉండరాదు.

8. అటవీ ఫలసాయము తీసుకు వెళుతున్న వాహనము చెడిపోతే అటవీ క్షేత్రాధికారి హోదాకు తగ్గని అధికారి వ్రాతపూర్వకంగా కారణములను తెలుపుతూ గడువును పొడిగించవచ్చును.

9. పర్మిట్లో అటవీ ఫలసాయము మరియు వివరములను సరిగ్గా నమోదు పరచకపోతే దానిని విలువ లేనిదిగా పరిగణించవచ్చును.

10. రూల్ 8 లో అవకాశమివ్వబడిన విధంగా కాకుండా పర్మిట్లో తుడుపు, చెరుపులు, దిద్దుళ్ళు వంటివి ఉన్నా అన్ని ఖాళీలను సరిగ్గా నింపక పోయినా కూడా విలువలేనిదిగా పరిగణించవచ్చు.

11. పర్మిట్లో తెలిపిన అటవీ ఫలసాయము వివరములు మరియు పర్మిట్లో ఇవ్వబడిన గడువులో మరియు తెలిపిన మార్గములోనే తీసుకొని వెళ్ళాలి.

12.ఎవరైనా అటవీ అధికారి లేదా సబ్ ఇన్ స్పెక్టరు హోదాకు తగ్గని పోలీసు అధికారి లేదా ఎం.ఆర్.ఓ హోదాకు రెవెన్యూ అధికారి, ఆర్.ఐ హోదాకు తగ్గని విజిలెన్స్ మరియు ఎన్ఫోర్స్ మెంట్ అధికారి ఈ నియమాలకు విరుద్ధంగా రవాణా జరుగుతున్నదని భావిస్తే అట్టి వాహనమును ఆపవచ్చు, తనిఖీ చేయవచ్చు, ఈ నియమాలు అమలు అయ్యేటట్లు చర్యలు తీసుకోవచ్చును.

(2) ఆపబడిన వాహనమును అట్టివాహన డ్రైవరును దగ్గర్లలోని పోలీసు స్టేషనుకు, ఫారెస్టు ఆఫీసు, గ్రామాధికారి మెజిస్ట్రేట్ గారి వద్ద కు ఆపిన అధికారి ఆదేశాను సారము తీసుకొని వెళ్ళాలి.

మరియు డ్రైవరు చెప్పిన విధంగా తీసుకొని వెళ్ళడానికి విఫలము చెందితే సదరు అధికారి వాహనము ఏదేని ఆఫీసుకు తీసుకొని వెళ్ళవచ్చును.

13.డి.ఎఫ్.ఓ గారు చెకపోస్టులను ఏర్పాటు చేయవచ్చు, బారియర్లను లేదా రెండింటిని షెడ్యూల్ - 1 లో పేర్కొన ప్రదేశములలో, వాహనములను ఆపి తనిఖీచేయు నియతము మరియు నియమాలను అనుసరించేటట్లు చుసుటకు ఏర్పాటు చేయవచ్చు. ముఖ్య సంరక్షణాదికారి ఎప్పటికప్పుడు షెడ్యూల్ - 1 ను కొత్తవి కలుపుట గాని, కొన్ని తొలగించుట గాని లేదా స్థలమును మార్చుట గాని చేయవచ్చు.

14. అటవీ ఫలసాయమును వాహనములో తీసుకొని వెళుచున్న వ్యక్తి 13 వ నియమములో తెలిపిన చెకపోస్టుల లేదా బారియర్‌ల వద్ద ఆపాలి.

15. చెకపోస్టు లేదా బారియర్ ఇంచార్జి అధికారి తాను అటవీ ఫలసాయము వాస్తవంగా ఫారమ్ -I, లేదా - II ద్వారా ప్రభుత్వ సంపద మార్కు వేసుకొని, వెళతున్నదని సంతృప్తి చెందితే అట్టి పర్మిట్పై తనిఖీ ను మరియు టైము ను వాహనమును వదిలే ముందు నమోదు చేయాలి.

16. ఈ నియమాలు ఎర్ర చందనము, శ్రీ గంధము కలపకు మరియు వంట చెరకుకు మరియు ఇతర అటవీ ఫలసాయము మరియు సదరు ప్రాంతాలు (షె.1,11) పేర్కొన్న వాటికి వర్తించవు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ నేరాలు రాజీ ఒప్పుదల మరియు అభియోగం నియమాలు - 1969

A.P. Forest Offences (Compounding & Prosecution) Rules-1969

Scanned with OKEN Scanner

ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ నేరాలు (రాజీ ఒప్పుదల మరియు అభియోగము) నియమాలు 1969

ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ చట్టము 1967 (చట్టము నెం.1 ఆఫ్ 1967) సందలి సెక్షన్ 68లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నరు గారికి వున్న అధికారముల వల్ల ఈ క్రింది నిబంధనలు చేయుడమైనది.

నియమాలు

1. ఈ నిబంధనలను ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ నేరాలు (రాజీ ఒప్పుదల మరియు అభియోగము) నిబంధనలుగా పిలువబడును.

2. ఈ నిబంధనలతో వేరు విధనముగా అవసరమైనచో

బి) "నిందితుడు" అనగా ఏ వ్యక్తి ఐనా అటవీ నేరము చేసినను, అటవీ నేరము చేసినట్లు ధృవీకరించబడిన వ్యక్తి.

బి) "ఫారం" అనగా ఈ నిబంధనలకు జతపరచబడిన ఫారం.

3. (1) ఫారం 'ఎ' క్రింద నేరము మోసినపుడు, ఫారం 'ఎ' లో కనపరచిన విధంగా చర్యలు తీసుకొనబడును.

(2) స్వాధీనము చేసుకున్న అటవీ ఉత్పత్తులను ఫారెస్టు గార్డు లేదా ఫారెస్టు వాచర్ అధీనములో బధ్రపరిచి అందుకు సంబంధించిన (ఫారం–సి) ధృవీకరణ పత్రమును పొందవలెను.

(3) వెంటనే స్వాదీనపరుచుకున్న అటవీ ఉత్పత్తులపై తన తర్వాత పై అధికారికి మరియు డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసరు గారికి ఫారం–బి లో నివేదికను సమర్పించవలెను.

4. అటు తర్వాత జరిగిన అటవీ నేరముపై డిప్యూటీ రేంజి ఆఫీసరు లేదా ఫారెస్టరు హోదాకన్న తక్కువకాని అధికారి చేత విచారణ జరిపించవలెను.

5. చేసిన అటవీ నేరానికి జరిమాన విధించబడుటకు అంగీకరించిన ప్రతి నేరస్తుడు విధిగా ఫారం–'డి' నందు అంగీకార పత్రము ఇవ్వవలసి యుండును.

6. జరిగిన నేరము కునుగొన్న వెంటనే కాని లేదా విచారణ జరుగుతున్న సమయంలో కాని, నేరము చేసిన వ్యక్తి కొంత అడ్వాన్సు మొత్తమును సెక్షన్ – 59 ప్రకారం చెల్లించుటకు అంగీకరించిన ఎడల ఫారెస్టురు హోదాకు తక్కువకాని అటవీ అధికారి అట్టి అడ్వాన్సు మొత్తమును తీసుకొని, అందుకు గాను ఆ అధికారి సంతకముతో రశీదును ఇవ్వవచ్చును.

అయినప్పటికి, పై విధముగా అడ్వాన్సుగా తీసుకోబోయే మొత్తము ఉత్తరోత్తర పై అధికారి తీసుకోబోయే నిర్ణయానికి ఈ నిబంధనల ప్రకారం విధించబడు పరిహారమునకు గాని, అవసరమునకు గాని, జరిమానాకు గాని భంగము కలిగించని విధంగా వుండవలెను.

7. నిబంధన – 6 ప్రకారము నేరస్థుని నుండి స్వాధీన పరుచుకున్న అటవీ సంపదను నేరస్తుడు అడ్వాన్సు మొత్తమును చెల్లించిన వెంటనే అతనికి తిరిగి ఇవ్వకూడదు. ఇందుకు సంబంధించి పై అధికారి నుండి వుత్తర్వులు పొందే వరకు నిబంధన – 8 ప్రకారము జప్తు చేసుకొన్న అటవీ సంపదను ఫారెస్టు ఆఫీసరు తన వదనే వుంచుకొనవలెను.

Scanned with OKEN Scanner

ఇవ్వబడుతు అంగీకార పత్రము ఇచ్చినట్లయితే క్రింది సందర్భములలో

8. నిబంధన - 5 ప్రకారం నిందితుడు అంగీకార పత్రము ఇచ్చినట్లయితే క్రింది సందర్భములలో డివిజనల్ ఫారెస్టు అఫీసరు (లేదా) సబ్-డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసర్

(1) అన్ని అటవీ నేరాలు, డివిజనల్ ఫారెస్టు అఫీసరు (లేదా) సబ్-డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసర్

(2) సెక్షన్ - 59 క్రింద రేంజరుకు రూ.50,000/-లు (అక్షరాల యాభై వేల రూపాయలు)కు మించని విలువ గల అటవీ ఉత్పత్తుల సబంధించిన అన్ని అటవీ నేరాలకు జరిమానా విధించి ఉత్తర్వులు జారీ చేయుటకు అధికారము కలదు. అయినను అట్టి ఉత్తర్వును ఫారం-ఇ లో జారీ చేస్తూ తక్షణమే నిందితునికి తెలియపరచవలెను.

(3) అయినను, ఫారెస్టు రేంజి ఆఫీసర్లు ఫాస్టు మూవింగ్ మోటరైజ్డ్ వాహనములు, గంధపు చెక్కలు, ఎర్రచందన దొంగలకు సంబంధించిన నేరాలకు జరిమానా గాని శిక్ష గాని వేయకూడదు.

9. ప్రతి తగిన అర్హత గల అధికారి ఏ కారణములు చూపకుండా ఏదైనా ప్రత్యేక కారణము తెలుపకుండా చేసిననేరానికి శిక్షగాని / జరిమానా గాని వేయటానికి తిరస్కరించు అధికారము కలదు.

పై సందర్భములో నిబంధనల-6 క్రింద అడ్వాన్సు పరిహారం క్రింద తీసుకున్న మొత్తమును తిరిగి నిందితునికి చెల్లించుటకు గాను తగిన ఉత్తర్వులు జారీ చేసి నిందితునికి చెల్లించవచ్చును.

10. (1) ఏ వ్యక్తి అయినా నిబంధన - 8 క్రింద ఒక అధికారి చేత జారీ చేయబడిన ఉత్తర్వు ద్వారా బాధితుడైన ఎడల, అట్టి ఉత్తర్వులు అందిన 15 దినముల లోపల ఆ ఉత్తర్వులను రేంజరు జారీ చేసినట్లు ఐతే సబ్ డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసరుకు గాని, అట్టి అధికారి లేని సందర్భములో డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసరుకు గాని సదరు ఉత్తర్వు సబ్ డివిజనల్ ఆఫీసర్ లేదా డివిజనల్ ఫారెస్టు అధికారి కాని జారీ చేసినట్లు ఐతే కన్సర్వేటరుకు అప్పీలు చేసుకొనవచ్చును. అప్పి లేటు అధికారి జారీ చేసిన ఉత్తర్వులే అంతిమం.

(2) పై సబ్ రూలు (1) లో కనబరచిన అప్పీలేట్ అధికారికి నిబంధన - 8 క్రింది జారీ చేసిన ఉత్తర్వుపై నిర్ణీత గడువులోపల (15 దినములు) అప్పీలు చేసినట్లు ఐతే, అప్పీ లేటు అధికారి పై ఉత్తర్వులకు సబంధించిన రికార్డును తెప్పించుకొని, పరిశీలించి వాటి చట్ట బద్ధతను, క్రమ పద్ధతిని పరిగణలోనికి తీసుకొని అందుకు తగిన విధముగా ఉత్తర్వులను జారీ చేయవచ్చును.

నిందితునికి పరిహారపు పెంపునకు సంబంధించి వినతి పత్రము సమర్పించుకొనుటకు అవకాశము ఇవ్వనట్లయితే, అప్పిలేటు అధారిటి పరిహారమును పెంచకూడదు.

11. (1) నిబంధన - 8 క్రింద నిర్ణయించబడిన పరిహారపు మొత్తమును, జరిమానా ఉత్తర్వులు అందిన ఒక నెల లోపల సంబంధిత వ్యక్తి చెల్లించవలెను.

(2) నిర్ణీత గడువు (1 నెల) లోపల పరిహారపు మొత్తమును పూర్తిగా చెల్లించని ఎడల చట్టములోని సెక్షన్-70 ప్రకారము పై మొత్తమును రాబట్టుటకు చర్యలు తీసుకొనవలెను.

12. స్వాదీనపరుచుకున్న అటవీ ఉత్పత్తుల విలువ రూ.50,000/-ల కన్నా తక్కువ మరియు నేరమునకు శిక్ష వేయుటకు నేరస్థుడు అంగీకారము తెలుపక పోయినా తగిన అధికారి అ నేరానికి శిక్ష / జరిమానా వేయరాదు. ఈ సందర్భములో ఫారెస్టు రేంజి ఆఫీసరు నిందితుని ప్రాసిక్యూట్ చేయవలసిందిగా

Scanned with OKEN Scanner

ఆదేశించవచ్చును. మిగిలిన అన్ని సందర్భములలో నేరస్థుడు తన నేరములను కాంపౌండింగ్ చేయుటకు అంగీకరించని సందర్భములలో, సబ్ డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసరు, ప్రైమరీ మార్కెటింగ్ సొసైటీ మేనేజర్లుగాని, గిరిజన కో ఆపరేటివ్ కార్పోరేషన్ సంస్థల ఆధ్వర్యము క్రింది నేరస్తుని విచారించుటకు ఉత్తర్వులు జారీ చేయవచ్చును.

13. నిబంధన - 12 క్రింద ఉత్తర్వులు జారీ చేయబడిన ఎడల ఫారెస్టర్ హోదా కన్నా తక్కువ కాని ఆదేశించబడిన / అనుమతించబడిన ఫారెస్టు ఆఫీసర్ లేదా ప్రైమరీ సొసైటీ మేనేజర్లు, గిరిజన కో-ఆపరేటివ్ సంస్థల ఆధీనములో కల ఆదేశించబడిన అధికారి గాని ఫారం - యఫ్ లో సంబంధిత పరిధిలో కల మేజిస్ట్రేట్ ముందు చార్జిషీటు దాకలు చేయవచ్చును.

'ఎ' ఫారమ్	–	పి.ఓ.ఆర్.
'బి' ఫారమ్	–	కేసులో వాహనం పట్టుబడినచో డి.ఎఫ్.ఒ. గారికి తెలియపరచే రిపోర్టు
'సి' ఫారమ్	–	కస్టోడియన్ సర్టిఫికెట్
'డి' ఫారమ్	–	ముద్దాయి స్టేటుమెంటు
'ఇ' ఫారమ్	–	కాంపౌండింగ్ ఉత్తర్వు
'యఫ్' ఫారమ్	–	ఎఫ్.ఆర్.ఓ. గారి కేసు రిపోర్టు (డి.యఫ్.ఒ. / మెజిస్ట్రేట్)

Scanned with OKEN Scanner

ఆంధ్రప్రదేశ్ సామిల్స్ (రెగ్యులేషన్స్) నియమాలు - 1969

A.P. Saw Mills (Regulation) Rules-1969

Scanned with OKEN Scanner

ఆం.ప్ర.సామిల్స్ (రెగ్యులేషన్స్) రూల్స్, 1969

ఎ.పి.ఫారెస్ట్ అక్ట్ సెక్షన్ 29 ద్వారా లభించిన అధికారములతో సెక్షన్ 68ను పురస్కరించుకొని, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్‌గారు సామిల్స్‌కు సంబంధించి ఈ క్రింది ఉత్తర్వులు జారీచేసినారు.

రూల్స్

1. ఈ రూల్స్‌ను "ఆంధ్రప్రదేశ్ సామిల్స్ (రెగ్యులేషన్) రూల్స్ "1969 గా వ్యవహరించబడును.
2. ఈ రూల్స్‌కు సంబంధించి

(ఎ) లైసెన్స్‌సింగ్ అథారిటి :సామిల్ ఏర్పడియున్న ప్రాంతమునకు అధికారము గల డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్.

(బి) సామిల్లు: కోతకు -విద్యుచ్ఛక్తి లేక మరే ఇతర యాంత్రిక శక్తి వలన అయినా -కలపనుండి సైజులుగా మార్చుటకు ఏర్పరచబడిన ప్రదేశము (కాని మానవ శక్తితో మాత్రమే వాడునవికాదు)

3.(1) లైసెన్స్ మంజూరు చేయగల అధికారి నుండి సదరు లైసెన్స్ లేకుండా సామిల్లును స్థాపించుటకాని, నడుపుటకాని,తోయుటకాని చేయరాదు.

(2) ప్రచురించబడిన-లేకపోయినా అటవీప్రాంతమునకు 5 కి.మీ.లోపున కొత్తగా సామిల్లు స్థాపించుటకు లైసెన్స్ ఇవ్వరాదు-కాని ప్రభుత్వమునకు అవసరమైనచో మినహాయించవచ్చును. మేజర్ పంచాయితీలు,నోటిఫైడ్ ప్రాంతాలు,మున్సిపాలిటిలు,మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌లలో అప్పటికే స్థాపించబడిన సామిల్స్‌కు ఏ పరిస్థితులలోను రెన్యూవల్ చేయుటకు వీలులేదు.

4.(1) పైన నిర్దేశించిన షరతులకు అంగకరిస్తూ ఏ వ్యక్తి అయినా ఒక సామిల్ నిర్మించుటకు లేక ప్రారంభించుటకు లైసెన్సింగ్ అధికారికి సదరు స్థలము యొక్క ప్లాన్‌తో జతపరచిన అప్లికేషన్ (అర్జీ) పెట్టుకొనవలెను.

అప్పటికి ఏర్పాటుచేసుకొనియున్నవారు,ఒకవేళ లైసెన్స్ లేనిచో వెంటనే అర్జీ పెట్టు కొనవలెను.కాని 31-5-1994 తర్వాత అప్పటికే ఇవ్వబడిన సామిల్లు లైసెన్స్ అంగీకరించబడదు.

(2) అర్జిని స్వీకరించిన తర్వాత లైసెన్సింగ్ అధికారి అవసరమగు విచారణ నిర్వహించి-సదరు లైసెన్స్‌మంజూరు చేయుటకు ఏమైనా నిషేధములు ఉన్నయా, సమీపములోని ప్రొటెక్టడ్ ఫారెస్ట్ లేక ప్రపోజడ్ ప్రాంతములోని అటవీ ప్రాంతమునకు అపకారమా,-అనేవిషయాలు ఆలోచించి, కొన్ని షరతులతో లైసెన్సు మంజూరు చేయును లేక లైసెన్స్ మంజూరు చేయుట నిరాకరించవచ్చును.

(3) అటవీ ప్రాంతపు సరిహద్దుకు 5 కి.మీ.ల లోపున ఏర్పాటైన సామిల్లుకు సెక్యూరిటి డిపాజిట్ నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్ రూపంలో రూ.5,000/-ఇతర ప్రాంతములో అయితే రూ.2,000/- డిపాజిట్ చేయవలెను.

5. మంజూరైన లైసెన్స్ రూల్ నెం.9కు లోబడి,తర్వాత వచ్చే డిశంబర్ 31వరకు (రెండు రోజులతో కలుపుకొని, సామిల్ అకౌంట్ డిశంబర్ 31 తో ముగించాలి) వర్తించును.

6. లైసెన్సింగ్ అధికారి ఆమోదంతో,లైసెన్స్ అయిపోయే ఒకనెల రోజులముందు అర్జీ పెట్టుకొని, పాత లైసెన్స్ రద్దు అగులోపల రెన్యూవల్ చేయించుకోవలెను.

ఈ క్రింది చూపిన విధముగా ప్రతిసామిల్లు యజమాని సామిల్లుకుఎంతకలపచేరినది, ఎంత అమ్మబడినది తదితర వివరాలకు సంబంధించిన పర్మిట్లు,వగైరాలను అధికారముగల అధికారికి తనిఖీ నిమిత్తము చూపవలెను.

Scanned with OKEN Scanner

ఫారమ్

సీ.నెం.	మంజూరైన తేది	పర్మిట్ నెం. ఇన్‌వాయిస్ తేది	పర్మిట్ మంజూరు చేసిన అధికారి DFO/FRO/ రాష్ట్రం	జాతి	రౌండ్/సైజ ఘ.ప
1	2	3(ఎ)	3(బి)	3(సి)	3(డి)

కన్వర్షన్

కోతకు వచ్చినజాతి	కోయబడిన సైజులు ఘ.ప		అమ్మినవి			
	1.8 మీ కంటే ఎక్కువ పొడవు	1.8 మీ కంటే తక్కువ పొడవు	పర్మిట్ ఇన్వాయిస్ నెం./ తేది	జాతి	ఘ.ప 1.8 మీ కంటే తక్కువ ఘ.ప	1.8 మీ కంటే ఎక్కువ ఘ.ప.
4(ఎ)	4(బి)	4(సి)	5(ఎ)	5(బి)	5(సి)	5(డి)

బాలెన్స్			
		సైజులుగా ఉన్నకలప ఇతరములు	
జాతి	కర్రల సంఖ్య	1.8 మీ కంటే ఎక్కువ ఘ.ప	1.8 మీ కంటే తక్కువ ఘ.ప
6(ఎ)6(బి)	6(సి)	6(డి)	

కోయబడిన సైజులు అన్ని క్రమపద్ధతిలో స్టాకు చేయవలెను.

కలప మీద హేమర్ గుర్తు,పర్మిట్ మొదలైన వివరాలు లేనిదే కోతకు తేరాదు,సామిల్లుప్రాంతము, హద్దుకు 5 మీటర్లు దూరములో ఉన్న కలపకు,సామిల్లు యజమానిదే బాధ్యత. ఒకవేళ పై నిబంధనకు లోనుకాని కలప ఉంటే,సమీపంలో ఉన్న అటవీ అధికారికి ఈ విషయంతెలుపవలెను.

8. ఫారెస్టరు హెూదా అంతకు పై అధికారులు సామిల్లు లోనికి ప్రవేశించుటకు,అక్కడి రికార్డు, కలప మొదలగుతనిఖీ చేయుటకు అధికారము కలదు.

9.(1) ఏ సామిల్లు అయినా నిబంధనలను పాటించకుండా నడుపుచున్నట్లు లైసెన్సింగ్ అధికారికి తెల్పినచో, అవసరమగు సమయము ఇచ్చిన పిదప లైసెన్స్‌ను రద్దుపరచవచ్చును.

(2) ఎ.పి.ఫారెస్ట్ ఆక్ట్ 1967లోని అంశములకు విరుద్ధముగా,చట్టమును ఉల్లఘించు చర్యలు జరిపినచో, లైసెన్సింగ్ ఆఫీసర్/ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ డి.ఎఫ్.ఒ.ఆ సామిల్లులోని సరుకును,మొత్తం యంత్రాలను, మోటార్లు మొదలగు నేరమునకు ఉపయోగించబడినవాటిని-జప్తుపరచవచ్చును.

ఒకవేళ చట్టమును ఉల్లఘించినా లైసెన్స్‌ను రద్దుపరచవలెనని కాని లైసెన్సింగ్ అధికారికి అని పించినప్పుడు-సెక్యూరిటి డిపాజిట్‌కు సమానంగా ఫైన్ వేయవచ్చును. అట్టి పరిస్థితులలో జరిమానా రూ.1000/-కు మించినప్పుడు, అప్పీలు కన్సర్వేటర్ వారికి చేసుకొనవలెను. వారి ఉత్తర్వులే చివరికి అమలుపరచబడును. అట్టిఅప్పీలు 15 రోజులలోగా చేయవలెను. కట్టవలసిన జరిమానాలు మొదలగు నదరునోటిసు అందిన15రోజులలోగా కట్టవలెను. ఒకవేళ జరిమాన కట్టనిచో

Scanned with OKEN Scanner

- సదరు సొమ్మును సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌లో నుండి తగ్గించెదరు - వెంటనే అంతసొమ్మును సామిల్లు యజమాని సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌లో కలపవలెను - అప్పటివరకు సామిల్లు లైసెన్స్ 'రద్దు' చేయబడినట్లుగా పరిగణించబడును.

3. లైసెన్స్ రద్దుపరచిన, లేక సామిల్లు సామాగ్రిని పూరిగా కాని, పాక్షికముగా గాని జప్తుపరచిన లైసెన్సింగ్ అధికారి సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌ను పూర్తిగా కాని లేక పాక్షికముగా కాని జప్తుపరచేఅధికారము కలదు.

10. ఒక సామిల్లు లైసెన్స్‌ను రద్దు పరచుటకు లేక కొట్టివేయుట చేసినపుడు లేక సామాగ్రిని పూర్తిగా గాని పాక్షికముగా గాని జప్తు పరచదలచినపుడు సదరు చర్యకు కారణాలను తెలుపుతూ అర్జీదారునికి తగినంత సమయంము కేటాయించుతూ ఒక నోటీసును లిఖిత పూర్వముగా పంపవలెను.

11. అట్టి నోటీసును పొందిన అర్జీదారుడు-నోటీసు అందిన 30 రో॥లో కన్సర్వేటర్ గారికి అప్పీలు చేసికొనవచ్చును. కన్సర్వేటర్ గారు అవసరాన్ని బట్టి విచారణ జరుపుటకు లేక జరిపించుట చేసి తగిన ఉత్తర్వులను జారీ చేయును. అట్టి ఉత్తర్వులు అందిన 15 రో॥ల చీఫ్ కన్సర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్, హైదరాబాద్ వారికి అపీలు చేసికొనవచ్చును. వారి ఉత్తర్వులు ఖాయం అగును.

12. విద్యుఛ్ఛక్తి సరఫరాకి సంబంధించి ఏ చట్టములో ఏవిధముగా వివరించినప్పటికి, లైసెన్స్ లేకుండా ఏర్పాటు చేయబడిన సామిల్లు తిరుగుటకు విద్యుత్ కనక్షన్ యివ్వకూడదు, విద్యుఛ్ఛక్తితో యంత్రాలు పని చేయించకూడదు. డి.యఫ్. ఓ. వార్నుండి విద్యుత్ అధికారులకు పంపబడిన సమాచారము అధికార పరమైనదిగా పరిగణించబడును.

Scanned with OKEN Scanner

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎర్రచందనం స్వాధీనము నియమాలు - 1989

A.P. Red Sanders Possession Rules-1989

Scanned with OKEN Scanner

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎర్ర చందన దుంగలు స్వాధీనము నిబంధనలు, 1989

ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ చట్టము, 1967 సందలి సెక్షన్ - 29 రెడ్‌విత్ సబ్ సెక్షన్ - 1 మరియు అములులోవున్న నిబంధనలు తొలగించి, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నరు గారికి వున్న అధికారముల వల్ల ఎర్రచందన దుంగల స్వాధీనమునకు సంబంధించి ఈ క్రింది ఉత్తర్వులు జారీ చేయడమైనది.

నిబంధనలు

1. ఈ నిబంధనలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎర్ర చందన దుంగల స్వాధీన నిబంధనలు, 1989 గా పిలువబడును.
2. ఈ నిబంధనలలో వేరు విధముగా అవసరమైనచో
   (ఎ) ఓనర్ అనగా తన పట్టా భూమిలో ఎర్రచందన దుంగలు చెట్లు కలిగిన వ్యక్తి.
   (బి) డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసర్ అనగా సంబంధించిన స్థల పరిధి కలిగిన డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసర్.
   (సి) ఫారం అనగా ఈ నిబంధనలకు అనుబంధ షెడ్యూలులో పొందపరచబడినవి.
   (డి) లైసెన్సు అనగా ఈ నిబంధనలలో నిర్ధేశించబడినది.
3. ఏ వ్యక్తి కూడా 10 సెం.మీ., వ్యాసార్థము మించి సాప్‌వుడ్ మరియు హార్ట్ వుడ్, 20 కిలోల బరువుకు మించి వున్న ఎర్ర చందన దుంగలు మరియు వీటి తయారీ లేదా వ్యాపారము గాని ఫారం - 2 లో డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసరు చేత జారీ చేయబడిన లైసెన్సు లేకుండా వాటిని కలిగి యుండరాదు. వ్యాపారము చేయరాదు. ఈ క్రింది పిరిస్థితులలో తప్ప.
4. లైసెన్సు మంజూరునకు ఫారం - 1 తోపాటు నిర్ధారిత ప్రతులు మరియు వాటికి అధికారంగా ఎర్రచందన దుంగల ఉత్పత్తి స్థావరాల వివరములు మరియు రూ. 1,000/-లు రుసుము చెల్లించవలెను. అయినప్పటికి ఎటువంటి కారణములు తెలుపకుండా డివిజనలు ఫారెస్టు ఆఫీసర్ సందర్భమును బట్టి లైసెన్సును మంజూరు చేయవచ్చును లేదా తిరస్కరించవచ్చును.
5. డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసర్ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులపై, నిబంధన - 4 క్రింద తిసర్కరించబడిన ఉత్తర్వులు అందిన 15 దినములలోపల బాధిత వ్యక్తి కన్సర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్టుకు అప్పీలు చేసుకొనవచ్చును. కన్సర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్టు గారి ఉత్తర్వులే అంతిమం.
6. నిబంధన - 4 క్రింద లైసెన్సు మంజూరు అయిన తర్వాత ఒనరు గాని స్టాకిస్టు గాని ఏ ఒక్క సందర్భములో కూడా ఒక మెట్రిక్ టన్నుకు మించి ఏ రూపాములో కూడా పట్టా భూముల నుంచి ఎర్రచందన దుంగలు పొందరాదు. (డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసరు షనుమతి వుంటే తప్ప) ఒక సారి నిబంధన - 4 క్రింద మంజూరైన లైసెన్సును ఇతరులకు బదిలీ గాని, లైసెన్సు ధారు తరపున పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ గాని చేయరాదు.
7. ఒక ఆర్థిక సంవత్సరములో ఏ సమయములోనైనా జారీ చేయబడిన మరియు రెన్యువల్ చేయబడిన ప్రతి లైసెన్సు క్యాలండర్ సంవత్సరము ఆఖరు వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది.
8. ఏ కారణము తెలుపకుండా దరఖాస్తు దారుడు చేసిన లైసెన్సును రెన్యువల్ చేయవచ్చును లేదా తిరస్కరించవచ్చును.

Scanned with OKEN Scanner

లైసెన్సు రెన్యువలు కొరకు రూ.500/- వసూలు చేయబడుతుంది.

9. (1) ఒరిజనల్ లైసెన్సు పోగొట్టుకొన్నప్పుడు, డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసరు తగిన విచారణ జరిపి,

10. డూప్లికేటు లైసెన్సును జారీ చేయవచ్చును.

(2) డూప్లికేటు లైసెన్సు మంజూరు చేయుటకు రూ.500/-లు రుసుము చెల్లించవలెను.

11. (1) ఏ సమయంలోనైనా లైసెన్సు దారుడు ఈ నిబంధనలకు భిన్నముగా నడుచుకున్నా లేదా నిబంధనలను పాటించక పోయినా, డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసర్ వ్రాత పూర్వకముగా లైసెన్సు దారునికి 15 దినముల గడువునిచ్చి లైసెన్సును కాన్సిల్ లేదా నిలుపుదలగాని చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయవచ్చును. గడువు లోపల కాన్సిలేషన్ పై గాని, నిలుపుదలపై అర్జీ పెట్టుకొనుటకు లైసెన్సుదారునికి అవకాశమును ఇవ్వవలెను.

(2) పై సబ్ రూలు (1) ప్రకారము డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసర్ జారీ చేసిన ఉత్తర్వు వలన బాధితుడైన వ్యక్తి, ఆర్డరు ముట్టిన 15 దినముల లోపల కన్సర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్టుకు అప్పీలు చేసుకోవచ్చు. అట్టి అప్పీలుపై కన్సర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్టు గారు తగు ఉత్తర్వులను జారీ చేస్తూ వ్రాత పూర్వకముగా అందుకు తగ్గ కారణములను నమోదు చేయవలెను.

(3) సబ్ రూలు (2) క్రింద కన్సర్వేటర్ జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల మూలముగా బాధితుడైన ఏ వ్యక్తి ఐనా, అట్టి ఉత్తర్వులు ముట్టిన 30 దినములలోగా కన్సర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్టు గారికి తన రెండవ సారి అప్పీలును చేసుకోవచ్చు, దానిపై తను సరియైన నిర్ణయము తీసుకొని అందుకు గల కారణములను వ్రాత పూర్వకముగా నమోదు చేయవలెను. అతని ఉత్తర్వులే అంతిమం.

12. (1) ప్రతి సొంతదారుడు లేదా స్టాకిస్టు ఎర్ర చందన దుంగలను తన అధీనములో వుంచుకోవాలనుకుంటే, తాను ఎవరి నుంచి ఆ సరుకును పొందాలనుకున్నాడో, యితరులకు సప్లయి చేయాలనుకున్నాడో, ఆ విషయాన్ని డివిజనల్ ఫారెస్టు అధికారికి వ్రాత పూర్వకముగా తెలుపవలెను. ఎందుకనగా డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసర్పై విషయము గురించి నిజానిజాలు తెలుసుకొని తనకుతాను తృప్తి చెందవలసియున్నది.

(2) ఓనరు గాని, స్టాకస్టు గాని ఎర్రచందన దుంగల కన్ సైనుమెంటు తన అధీనములో వుంచుకున్న 24 గంటల లోపల ఆ విషయమై డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసరుకు తెలుపవలెను. అట్టి స్టాకును ఫారెస్టు రేంజి ఆఫీసర్ హోదాకు తక్కువకాని అధికారి ఏలాంటి ఆలస్యము లేకుండా, పరిశీలన చేయవలెను. అట్టి పరిశీలన పూర్తి అయ్యేవరకు ఓనరు గాని, స్టాకస్టు గాని వాటి పైవున్న గుర్తులను చెరిపివేయరాదు.

(3) సబ్ రూలు - 2 ప్రకారము ఎర్రచందనపు దుంగలు తన అధీనములో ఉన్నప్పటికి ఓనరు లేదా స్టాకిస్టు అట్టి దుంగలను మార్పు చేయరాదు. అందుకు డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసరు గారి వ్రాత పూర్వక ఉత్తర్వులు తీసుకొనవలెను.

13. (1) ప్రతి ఓనరు లేదా స్టాకిస్టు ఎర్రచందన దుంగలను నిలువ చేసుకొని లేదా వాటి ఉత్పత్తులను చేస్తాడో లేదా మారుస్తాడో విధిగా వాటి పూర్తి వివరములను, నిలువ వుంచే స్థలము యొక్క రూపురేఖలను నిర్ధారిస్తూ డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసరుకు వ్రాత పూర్వకముగా తెలుపవలెను. నిలువ వుంచే స్థలము మార్పు చేయదలిస్తే దానికి డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసరు గారి నుండి ముందస్తు అనుమతి పొందవలెను.

(2) ప్రతి ఓనరు లేదా స్టాకస్టు విధిగా తనకు వస్తున్న స్టాకు మరియు పంపిస్తున్న ఎర్ర చందనపు దుంగలు వాటి ఉత్పత్తుల వివరములు తెలుపు స్టాకు రిజిష్టరును నిర్వహించవలెను.

Scanned with OKEN Scanner

(3) అట్టి స్టాకు రిజిష్టరు యొక్క సరియగు నకలు ప్రతిని, ప్రతి నెలా 10వ తేదీలోగా డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసరుకు సమర్పించవలెను. అట్టి నివేదిక కాపీని సమర్పించని ఎడల రూ. 1,000/-కి తగ్గకుండా మరియు రూ. 2500/-లకు మించకుండా పెనాల్టీ విధించబడుటయే కాని లైసెన్సు కాన్సిల్ అయినట్లుగా కూడా భావించబడును.

14. (1) ఏ వేళలోనైనా ఆ ఏరియాకు సంబందించిన ఫారెస్టు ఆఫీసరు (ఫారెస్టర్ హోదాకు తగ్గని) అధికారి యొక్క పరిశీలనకై స్టాకు రిజిష్టర్‌ను మరియు ఎర్రచందనపు దుంగల నిల్వలను బహిరంగముగా ఉంచవలెను.

(2) లైసెన్సు యొక్క నియమ నిబంధనలను అతిక్రమించినట్లుగా పరిశీలనాధికారి భావించితే, అన్ని రికార్డులను, ఎర్రచందన దుంగల నిల్వలను, పాత్రలను, రవాణాసాధనములను పరిశీలనాధికారి జప్తు చేయవచ్చును. అట్లు జప్తు చేసినవాటిని వాటి యొక్క సేఫ్ కస్టడీ కొరకు ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన న్యాయ స్థానములో ఒక వారంలోపల వుంచవచ్చును.

15. (1) ఎప్పుడైనా ఈ నిబందనలు అమలు చేయు సమయములో ఏదైనా డాక్యుమెంట్ అధికారి వాటిని కలిగియున్న ఓనరు లేదా స్టాకిస్టుకు వ్రాతపూర్వక ఆదేశము యిచ్చి నిర్ణీత సమయము మరియు ప్రదేశములో వాటిని పొందవచ్చును.

(2) పై సబ్ రూలు (1) ప్రకారము తనిఖీ చేయు అధికారి ఏదైనా డాక్యుమెంటు లేదా వస్తువు కొరకు వ్రాత పూర్వక ఆదేశము ఇచ్చినప్పటికీ ఓనరు లేదా స్టాకిస్టు వాటిని యివ్వని ఎడల తనిఖీచేయు అధికారే స్వయంగా శోధించవచ్చును లేదా సర్చ్ వారెంటును పొంది, క్రిమినల్ ప్రొసీజరు కోడ్, 1973 లో వున్న విధముగా చర్య తీసుకోవచ్చును.

16. ఇంటి అవసరమునకై వుంచుకున్న ఎర్రచందన కలపకు ఈ నిబంధనలు వర్తించవు. కాని ఎర్ర చందనము కసపతో చేసిన వస్తువు ఇంటి అవసరమునకా కాదా అన్న విషయము నిర్ణయించే అధికారము సంబంధిత డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసరుకు మాత్రమే కలదు మరియు అతని నిర్ణయమే అంతిమం.

ఆంధ్రప్రదేశ్ బొగ్గు (ఉత్పత్తి మరియు రవాణా) నియమాలు - 1992

A.P. Charcoal (Storage & Depot) Rules-1992

Scanned with OKEN Scanner

ఆంధ్రప్రదేశ్ బొగ్గు (ఉత్పత్తి మరియు రవాణా) నిబంధనలు, 1992

(జి.ఓ.యం.యస్. నెం.291 ఇ.యఫ్.ఇ. యస్. & టి. (ఫారెస్టు - 3) తేది 28-12-1992 ఆం.ప్ర. గజెట్ పి.టి. తేది : 28-01-1993 పుటలు 85-87)

ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ చట్టము 1967 (యాక్ట్ - 1 ఆఫ్ 1967) నందలి సెక్షన్ - 68 ప్రకారము ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నరు గారు బొగ్గు ఉత్పత్తి మరియు రవాణాకు సంబధించి ఈ క్రింది నిబంధనలు చేసి యున్నారు.

1. షార్ట్ టైటిల్, పరిధి మరియు ప్రారంభము:-

(1) ఈ నిబంధనలు ఆంధ్రప్రదేశ్ బొగ్గు (ఉత్పత్తి మరియు రవాణా) నిబంధనలు 1992 గా పిలువబడును.

(2) అ వి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంతటికి వర్తించును మరియు తక్షణమే అమలులోనికి వచ్చును.

2. నిర్వచనములు :-

(1) ఈ నిబంధనలు వేరు సందర్భములో అవసరమైనచో

(1) 'ఫారెస్టు ఆఫీసర్' అనగా అటవీ శాఖలోని ఫారెస్టు గార్డు హోదాకన్న తక్కువ కాని అధికారి.

(2) 'కమర్షియల్ టాక్స్ ఆఫీసర్' అనగా కమర్షియల్ టాక్స్ డిపార్టుమెంటులోని అసిస్టెంట్ కమర్షియల్ టాక్స్ ఆఫీసరు కన్నా తక్కువ హోదా కాని ఆఫీసర్.

(3) రెవెన్యూ ఆఫీసర్ అనగా రెవెన్యూ డిపార్టుమెంట్‌లోని రెవెన్యూ ఇన్స్‌పెక్టరు హోదాకన్న తక్కువ కాని ఆఫీసర్.

(4) 'పోలీస్ ఆఫీసర్' అనగా పోలీసు డిపార్టుమెంటులోని హెడ్ కానిస్టేబుల్ హోదాకన్న తక్కు కాని ఆఫీసర్.

(5) 'చార్‌కోల్' అనగా అసంపూర్తిగా కాలిన చెట్టు కలపనుంచి పొందిన కార్బన్.

(2) ఈ నిబంధనలలో వాడిని పదములు మరియు భావములు విపులముగాచెప్పబడలేదు. చట్టములో వాటికి సంబందించిన అర్థములను యివ్వబడినవి.

3.

(1) సంబంధిత డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసర్ యొక్క ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ఏ వ్యక్తి కూడా బొగ్గును తయారు చేయరాదు. లేదా బొగ్గు తయారీ కొరకు వృక్షములను నరకరాదు.

(2) ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ సంపద రవాణా నిబంధనలు, 1970 లోని ప్రొవిజన్స్ ప్రకారము కాకుండా ఎవ్వరు కూడా బొగ్గును ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రవాణా చేయరాదు.

4. ఎక్కడైనా బట్టీలలో బొగ్గును తయారు చేస్తున్నప్పుడు గాని, నిలువ చేస్తున్నప్పుడు గాని, రవాణాలో ఉన్నప్పుడు గాని, ఏ ఫారెస్టు ఆఫీసరు, కమ్మర్షియల్ టాక్స్ ఆఫీసర్, రెవెన్యూ ఆఫీసర్, పోలీసు ఆఫీసర్ గాని వాటిని తనిఖీ చేయవచ్చును. వాటి అనుమతి పత్రములను పరిశీలించవచ్చును.

5.

(1) ఒక వ్యక్తి వ్యాపార నిమిత్తము బొగ్గును నిలువ చేసి వ్యాపారము చేసుకోవాలనుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ సంపద (నిలువ మరియు డిపో) నిబంధనలు 1989 ప్రకారము లైసెన్సు పొందవలెను.

Scanned with OKEN Scanner

(2) అట్టి లైసెన్సుదారుడు బొగ్గును పొందిన, అమ్మిన వివరములను ఈ నిబంధనలకు జతపరచబడిన ఫారంలో ఒక రిజిష్టరులో వ్రాయవలెను.

(3) ప్రతి మూడు నెలల కొకసారి తనకు వచ్చిన బొగ్గు పరిమాణము, అమ్మిన బొగ్గు మరియు తనవద్ద యింకా మిగిలిన సరుకు వివరములు గల నకలు నిజప్రతిని సంబంధిత డివిజనల్ ఫారెస్టు ఆఫీసురుకు సమర్పించవలెను.

(4) అట్టి త్రైమాసిక నిజ ప్రతిని తదుపరి నెల 15వ తేదిలోపల సమర్పించక పోతే నెలకు, అందులోని భాగమునకు రూ. 250/-లు లైసెన్సు దారునిపై పెనాల్టీ వేయబడును.

6. ఈ నిబంధనలు అమలు పరుచు విషయములో ఏ ఫారెస్టు ఆఫీసరు ఐనా ఏ బొగ్గు డిపోలోనికైనా ప్రవేశించి తనిఖీచేయు అధికారము కలదు.

7. (1) ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ చట్టము, 1967 లోని ఏ నిబంధనలైనా ఉల్లంఘన జరిగినపుడు ఏ ఫారెస్టు ఆఫీసర్, పోలీసు ఆఫీసర్, రెవెన్యూ అఫీసర్ లేదా కమర్షియల్ టాక్స్ ఆఫీసర్ గాని అందుకు సంబంధించిన బొగ్గు, పరికరములు, వాహనములు మరియు పనిముట్లు మొదలగు వాటిని స్వాధీనము చేసుకొనవలెను.

(2) పైన సబ్ రూలు (1) లో తెలిపిన వాటిని ఫారెస్టు ఆఫీసర్ కాకుండా మిగతా అధికారులు స్వాధీనము చేసుకున్నప్పుడు వాటిని తక్షణమే దగ్గరలోని ఫారెస్టు ఆఫీసరుకు తదుపరి చర్య తీసుకొనుటకై స్వాధీనపరచవలెను.

(1) బొగ్గు లైసెన్సుకు సంబంధించి ఏవైనా నిబంధనలు ఉల్లంఘన జరిగిన సందర్భములో ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ ఉత్పత్తుల డిపో నిబంధనలు వర్తించును.

(2) ఈ సందర్భముగా నేరాలను పట్టుకున్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ నేరాలు (రాజీఒప్పుదల మరియు అభియోగం) నిబంధనలు వర్తించును.

Scanned with OKEN Scanner

ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ ఉత్పత్తుల (స్టోరేజ్ మరియు డిపో) నియమాలు - 1989

A.P. Forest Produce (Storage & Depot) Rules-1989

Scanned with OKEN Scanner

A.P. Forest Produce and Depot Storage Rules

(GoMs No : 272, Energy, Forest Environment Science & Technology (for III) Dt.1-8-1989)

ఎపి. ఫారెస్ట్ ఆక్ట్ 1967లోని సెక్షన్ 29లో ప్రభుత్వముకు తల అధికారములను ఉపయోగించుకొని, 68 సెక్షన్ ద్వారా క్రింది నిబంధనలు అమలులోనికి వచ్చును.

నిబంధనలు

1. పేరు, అమలు : ఇవి " ఆం.ప్ర. ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ (స్టోరేజ్ అండ్ డిపో) రూల్స్ 1989గా పిలవబడును. ఇది ఆ.ప్ర రాష్ట్రమంతటా అమలు అగును.

2. నిర్వచనములు :

   1 i) ఆక్ట్ : అంటే ఆ.ప్ర. అటవీ చట్టము-1967.

   ii) డిపో : అటవీ ఉత్పత్తులను - ఒక వ్యక్తి లేక సంస్థ - వ్యాపార నిమిత్తము లేక కొంతకాలము వరకు చేర్చి పెట్టు ప్రదేశము

   iii) డి.యఫ్.ఓ. : ఆ ప్రాంతమునకు సంబంధించిన డి.యఫ్. ఓ.

   iv) లైసెన్స్ : ఈ నిబంధనల మేరకు మంజూరు చేయబడు లైసెన్స్.

   v) ఫారం : ఈ నిబంధనలకు జోడించు ఫారమ్స్

   vi) ట్రేడ్ : జీవనోపాధి కొరకు జరుపు వ్యాపారము.

   vii) ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ : ఈ నిబంధనల మేరకు అన్ని రకముల కలప, వంట చెఱకు, (ఆం.ప్ర. ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ట్రాన్సిట్ రూల్స్ 1970లో మినహాయించినవి, మినహా) వెదురుతో సహా.

   2. ఈ నిబంధనలలో వాడిన పదాలకు సరైన అర్థాలు అటవీ చట్టము (APF Act 1967)లోని పదాలకు సరియైనవిగా భావించవలెను.

3. లైసెన్స్ కొరకు అర్జీ : ఏ వ్యక్తికాని లేక సంస్థకాని ఫారెస్ట్ డిపో పెట్టదలచినచో, సంబంధిత డి.యఫ్. ఓ. వార్నుండి ఫారం 2లో కావలసిన వివరాలతో, సదరు స్థలము విస్తీర్ణం, స.నెం., మున్సిపాలిటి, మండలం, ఎవరి పేరు మీద స్థలము నమోదైనదీ, దానిని ఎవరు అద్దెకు తీసుకుంటున్నారు మొ॥ పొందుపరచవలెను. (31.5.1994కు ముందే స్థాపించిన డిపో అయినచో ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారముగా లైసెన్స్ పొందవలెను)

4. లైసెన్స్ మంజూరు చేయపద్ధతి :

అవసరమగు లైసెన్స్ అర్జీ ఫారం 1 రూపంలో డి.యఫ్. ఓ. గారు స్వీకరించి, అవసరమగు విచరణ జరిపి, అర్జీ వివరాలు మొ॥నవి రూఢిపరచుకొని ఫారం2 ప్రకారం లైసెన్స్ మంజూరు చేయవచ్చును. ఈ లైసెన్స్ 3 సం॥లకు మించి యివ్వబడదు.

ప్రతి ఎప్లికేషన్‌తో మంజూరు చేయుటకు లేక పాతది రెన్యువల్‌కు రూ.250/- కట్టవలెను. ఒక వేళ అర్జీను తిరస్కరించితే ఆ 250/- రొక్కము వాపసు ఇవ్వబడును.

5. సెక్యూరిటి డిపాజిట్ :

   1. లైసెన్స్ దారునికి లైసెన్స్ మంజూరు చేయుటకు మరియు డి.యఫ్. ఓ వారికి వారి పేరు మీద రూ.500/- తగ్గకుండా రూ.5000/- మించకుండా ఈ నిబంధనల ఆచరణ నిమిత్తము సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ రూపంలో ఈయవలెను. (ఈ నిబంధన మున్సిపాలిటి, మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ పరిధిలోని డిపోలకు వర్తించును)

   2. ఏ డిపోకు ఎంత సెక్యూరిటి డిపాజిట్ నిర్ణయించేది డి.యఫ్. ఓ.'గారు. ఆ.డిపో ఎంత వ్యాపారము చేయబోతుందో ఆ విషయాన్ని పరిశీలించి సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ మొత్తాన్ని నిర్ణయిస్తారు. ఈ

Scanned with OKEN Scanner

విషయంలో డి.యఫ్. ఓ. గల నిర్ణయమునకు అప్పీలు లేదు.

6. ఈ నిబంధనలకు లోబడే డిపో లైసెన్సు మంజూరు చేయబడును : ఈ నిబంధనలలో రూల్ 4 ప్రకారము మంజూరైన లైసెన్స్, రూల్ 11కు లోబడి ఈ నిబంధనలకు అంగీకారము తెలుపుతూ డిపో నడపవలెను. ఈ నిబంధనలు లైసెన్స్ మంజూరైన తేదీ నుండి, తర్వాత మార్చి 31వ తేదీ వరకు (రెండు రోజులతో కలుపుకొని) అమలు పరచబడను.

7. సదరు లైసెన్స్ గడువు పూర్తి అగులోపు రెన్యూవల్స్ కొరకు క్రొత్త అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే డి.యఫ్. ఓ. గారు మరల క్రొత్త లైసెన్స్ 3 సం॥లకు మించకుండా మంజూరు చేయవచ్చును.

8. అమలు పరచవలసిన రికార్డు :

   1. డిపోలోని అన్ని వ్యాపార వివరాలు ఫారం 3ఎ, 3బిలలో విడివిడిగా చూపించవలెను. (దిగుమతి, అమ్మకం)

   2. ప్రతిడిపో వ్యాపారి ఈ 3 ఎ, 3బి వివరాలు ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ 30వ తేదిలోపున డి.యఫ్. ఓ. గార్కి సమర్పించవలెను, లేనిచో ఎన్ని నెలలు ఆలస్యము అయితే అన్ని నెలలకు నెలకు రూ.50- తగ్గకుండా, 500/- మించకుండా పెనాల్టి కట్టవలెను. ఒక వేళ అట్టి పెనాల్టి కట్టనిచో సదరు సొమ్మును సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ నుండి తీయబడి, తగ్గిన సొమ్మును డిపో యజమాని వెంటనే దానిని భర్తీ చేయవలెను. లేనిచో తాత్కాలికముగా లైసెన్స్ రద్దు చేయబడును. కట్టవలసిన సొమ్ము కట్టిన తర్వాత లైసెన్స్ విడుదలగును.

9. 1. ఒకరి లైసెన్స్ మరి ఒకరికి బదిలీ కాలేదు. ఒకరి పేర మంజూరు కాబడిన లైసెన్స్ మరి ఒకరి పేరు మీద బదిలీ కాలేదు. కాని డి.యఫ్. ఓ. గారు లిఖిత పూర్వముగా ఆమోదించితే బదిలీ అగును.

   2. డిపోను తనిఖీ చేయుటకు, అక్కడి రికార్డు తనిఖీ చేయుటకు ఎఫ్.యస్. ఓ. ఆ పై అధికారులకు అధికారము కలదు.

10. డిపోలో ప్రవేశించుటకు అధికారము : ఫారెస్టర్ ఆపై అటవీ అధికారులందరికి డిపోలో ప్రవేశించుటకు, అక్కడి సరకు, రికార్డు తనిఖీ చేయుటకు అధికారము కలదు. మరియు నిబంధనలు పాటించబడుతున్నవా లేదా అని కూడా చూడవచ్చును.

11. **నిబంధనలను అతిక్రమించినపుడు లైసెన్స్ రద్దు చేయుటకు అవకాశము :**

   1. ఒక డిపో యజమాని ఆచరించవలసిన నిబంధనలు ఉల్లఘించినట్లుగా డి.యఫ్.ఓ. గారికి తెల్సినను, మంజూరు అయిన లైసెన్స్‌ను రద్దు పరచవచ్చును. కాని మొదట ఆ డిపో యజమానికి తగినంత సమయము యిచ్చి, ఆయన నివేదనకూడా పరిశీలించవలెను.

   2. ఈ చట్టములోని ఏ అంశాన్ని ఉల్లంఘించినా, డి.యఫ్.ఓ. గార్కి ఆనేరములో ఉపయోగించబడిన అటవీ ఉత్పత్తి, యంత్ర సామగ్రి, పనిముట్లు మొ॥గు వాటిని జప్తు పరిచే అధికారము ఉన్నది.

   3. ఒక వేళ నేరము / చట్టం ఉల్లంఘన జరిగి, డి.యఫ్.ఓ. గారు లైసెన్స్ ను రద్దు పరచుట లేక సంబంధిత యంత్ర సామాగ్రిని జప్తు పరచుట చేయకూడదని తలచినచో రూ.10,000/- లేక సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌గా ఉన్న సొమ్మును కాని జప్తు పరచవచ్చును.

   4. ఈ విధముగా విధించబడిన పెనాల్టి సొమ్మును రిజిష్టర్డ్ పోస్టు ద్వారా అందిన 15 రోజులలోగా జమ చేయవలెను. నిర్ణీత సమయంలో కట్టవలసిన సొమ్ము కట్టనిచో, సదరు సొమ్మును సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ నుండి వసూలు చేయబడును. వెంటనే ఆ సొమ్మును డిపో యజమాని భర్తీ చేయవలెను. ఈ విధముగా భర్తీ చేయనంతవరకు అ లైసెన్స్ తాత్కాలికముగా ఉపసంహరించబడును.

5. 1వ నిబంధనల ప్రకారము లైసెన్సను రద్దు పరచినా లేక యంత్రసామాగ్రిని జప్తుపరచినా డి.యఫ్.ఓ.

Scanned with OKEN Scanner

గారు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌ను పూర్తిగా కాని, పాక్షికముగా కాని అపరాధరుసుముగా జప్తు పరచవచ్చును.

12. రద్దు చేయుట : డి.యఫ్.ఓ. గారు లైసెన్స్‌ను రద్దు చేయదలచినచో, పాత లైసెన్స్‌ను రెన్యూవల్‌కు నిరాకరించినా, యంత్రాసామగ్రి మొ॥గు వాటిని జప్తు పరచదలచినా, అట్టి చర్యలను తెలుపుతూ డిపో యజమానికి లిఖిత పూర్వకముగా తెలుపవలెను.

13. అప్పీలు : 1. DFO వారి చర్యపై అప్పీలు చేసుకొనుటకు DFO వారి ఉత్తర్వులు అందిన 30 రోజులలోగా కన్సర్వేటర్ గారు విచారణ జరుపుట లేక జరిపించుట చేసి, అర్జీదారుని కూడా విచారించి, అవసరమైన ఉత్తర్వులు జారీ చేయును. కన్సర్వేటర్ గారి ఉత్తర్వులతో సంతృప్తి చెందినచో, అట్టి ఉత్తర్వులు అందిన 30రో॥లోగా చీఫ్ కన్సర్వేటర్ లేక (ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్సర్వేటర్‌చే అధికారము పొందినవారు), ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్సర్వేటర్ వారికి అప్పీలు చేసుకోవచ్చును వారి ఉత్తర్వులుపై అప్పీలు లేదు.

3A

From of Register Showing the RECEIPTS of Forest Produces

Date of Receipts	Details of Forest Produce received in the Dept				Speies	Quantity of Forest Produce		Quantity of sawn sizes	Remarks
	Source	Permit No	Date	Issued		No	cnot	oftained	
1	2a	2b	2c	2d	3	4a	4b	5	6

Form 3B

Disposals

Date Disposal	Species	Deatils of Forest Produce Disposed off			To whoms disposed Destination	Remarks Cash Bill No. etc.
		No	Cmt	P. No		
1	2	3a	3b	3c	4	5

Scanned with OKEN Scanner

అనుబంధము

ANNEXURE

Scanned with OKEN Scanner

LIST OF VARIOUS FOREST ACTS AND RULES

1. The A.P. Forest Act, 1967
2. The A.P. Sandal Wood Possession Rules 1969
3. The A.P. Sandal Wood and Red Sanders Wood Transit Rules, 1969
4. The A.P. Forest Offences (Compounding and Prosecution) Rules 1969
5. The A.P. Forest Settlement Rules, 1969
6. The A.P. Saw Mills (Regulations) Rules, 1969
7. The A.P. Teak Wood Possession Rules, 1970
8. The A.P. Forest Protected Forest Rules, 1970
9. The A.P. Forest Produce Transit Rules, 1970
10. The A.P. Forest Department Reward Rules, 1970
11. The A.P. Drift Wood Rules, 1975
12. The A.P. Forest Contract (Disposal of Forest Produce) Rules 1977
13. The A.P. Preservation of Private Forest Rules, 1978
14. The A.P. Red Sanders Wood Possession Rules, 1989
15. The A.P. Forest Produce (Storage and Depot) Rules, 1989
16. The A.P. (Protection of trees and timber in public premises) Rules 1989
17. The A.P. Charcoal (Production and transport) Rules, 1992
18. The A.P. Minor Forest Produce (Regulation of Trade) Act 1971
19. The A.P. Minor Forest Produce (Regulation of Trade in Abnus Leaves) Rules 1970
20. The A.P. Scheduled Areas Minor Forest Produce (Regulation of Trade) Regulation 1979.
21. The A.P. Scheduled Areas Minor Forest Produce (Regulation of Trade) Rules 1990
22. The A.P. Forest Produce (Fixation of Selling Prices) Act 1989
23. The A.P. Forest Produce (Fixation of Selling Prices) Rules 1991
24. The Forest (Conservation) Act, 1980
25. The Forest (Conservation) Rules 2003
26. Guidelines on Forest Conservation Act 1980
27. Wild Life (Protection) Act 1972
28. The Wild Life (Protection) Rules 1995

Scanned with OKEN Scanner

29. The Wild Life (Specified Plants-Conditions for possession by license) Rules 1995

30. The Wild Life (Specified Plant Stock Declaration) Central Rules, 1995

31. The A.P. Wild Life (Protection) Rules 1974

32. The Wild Life (Stock Declaration) Rules 1973

33. The Wild Life (Transactions and Taxidermy) Rules 1973

34. The Wild Life (Protection) Licensing (Additional matters for consideration) Rules 1983

35. The A.P. Protected Areas (Possession of Arms) Rules 1998

36. National Zoo Policy 1998

37. The Recognisation of Zoo Rules 1992

38. The Prevention of Cruelty to Animals Act 1960

39. The Environment (Protection) Act 1986

40. The Environment (Protection) Rules 1986

41. The National Board for Wild Life Rules 2003

42. The Declaration of Wild Life Stock Rules 2003

43. The A.P. Water, Land and Trees Act 2002

44. The A.P. Water, Land and Trees Rules 2004

45. The Biological Divesity Act, 2002

46. Biological Divesity Rules, 2004

47. A.P. Biological Divesity Rules, 2009

Scanned with OKEN Scanner

అటవీ నేరముల గూర్చి వివరణ

ప్రియమైన అటవీ సిబ్బందికి

1) అటవీ నేరములు జరిగినప్పుడు ముద్దాయి ఉంటే అతని స్టేట్‌మెంట్ సహజమైన బాషలోనే వ్రాయించి లేదా వ్రాసి ముద్దాయి సంతకం తీసుకోవాలి, సంతకం లేనిచో బొటన వేలి గుర్తు తీసుకొని, సాక్షి సంతకం తీసుకోవాలి. స్టేట్‌మెంట్ రికార్డు ఎవరు చేస్తారో నా చే వ్రాయబడినది అని వ్రాసి సంతకం, హోదా వ్రాయాలి. పై అధికారి తన సమక్షంలో వ్రాయబడినది అని వ్రాసి సంతకం చేయాలి.

2) నేరం జరిగినప్పుడు స్టేట్‌మెంట్లతో పాటు పంచనామా తప్పక వ్రాయాలి. అడవిలో కూడా పంచాయితిదారులు దొరికినపుడు పంచనామా వ్రాయాలి. కానీ అడవిలో పంచాయితిదారులు ఉండరు. అడవిలో ప్రవేశం నేరం కావున పంచాయితిదారులు వారి యిష్టం వచ్చినట్లు తిరుగుతూ ఉండరు. కావున అటవీ స్పెషల్ ప్రొసీడింగ్స్ వ్రాసుకోవచ్చును. ఊరిలో తప్పక పంచనామా వ్రాయాలి. పంచనామా అంటే 5 మంది ముందు జరిగిన విషయము వ్రాసి నేరం జరిగినట్లు వ్రాయబడిన పత్రం. ఊరిలో కూడా పంచాయితిదారులు లేక ఎవరు ముందుకు రాని యెడల అటవీ స్పెషల్ ప్రొసీడింగ్స్ వ్రాసుకోవచ్చును. కానీ, పంచాయితిదారులు ఎవ్వరు గ్రామ కక్ష్యలు లేదా గొడవలు జరుగుతాయని ఎవ్వరూ ముందుకు రానందున అని స్పెషల్ ప్రొసీడింగ్స్ వ్రాసుకోవచ్చును. ప్రతి రికార్డు వాడుక బాషలోనే వ్రాయాలి. పూర్తి వ్యాకరణముతో వ్రాస్తే కోర్టులు నమ్మవు. స్టేట్‌మెంట్, పంచనామా అధికారుల యిష్టమైన విధంగా వ్రాసుకొని సంతకాలు తీసుకొన్నారని భావిస్తారు.

3) ముద్దాయిని దూరముగా మాటలు వినబడనంత దూరం తీసుకొనిపోయి 10-15 నిమిషాలు నెమ్మదిగా మాట్లాడి, ముద్దాయి పూర్తి చరిత్ర, ఎన్ని మార్లు నేరం చేసినది, తేదీలు ఉన్నచో మంచిది లేదా నెల లేదా సుమారు ఎన్ని నెలలు, ఏ రేంజి, సెక్షను, బీటు, పట్టుకొన్న అధికార్ల పేర్లు తెలుసుకొని, ఆ సమాచారం కూడా స్టేట్‌మెంట్‌లో వ్రాయాలి లేదా వ్రాయడం వచ్చినట్లైతే వ్రాయించాలి. వ్రాయించడమే మంచిది. స్టేట్‌మెంట్‌లో ఎన్ని కేసులు చేసినట్లు వ్రాసి యిస్తే కేసుకు అంత బలం, ఒకవేళ కాంపౌండు ఫీజు కట్టినచో అది కూడా వ్రాయాలి. ఇవన్నీ కేసుకు బలం. ముద్దాయి అడ్రసు తిప్పి, తిప్పి అడిగి సరైన అడ్రసు తెలుసుకోవాలి. చిరునామా పేరు, యింటిపేరు, తండ్రిపేరు, అమ్మపేరు, వీధి, గ్రామం, మండలం, యింటికి సమీపాన ఉన్న గుర్తుల పేర్లు, డోరు నెం. యింకా ఏమైనా అడ్రసుకి సంబందించినవి ఉంటే ఎంత ఎక్కువ వ్రాస్తే మనకు అతనిని గుర్తించి కోర్టుకు హాజరు పరుచుట వీలు అవుతుంది.

ముద్దాయిలు ఒకరికన్నా ఎక్కువ వుంటే విడి, విడిగా విచారించి తదుపరి ఒకరు యిచ్చిన సమాచారం యితరులు యిచ్చిన సమాచారం సరిచూచుకుంటూ వీలయితే ఒకర్పై ఒకరు కేసు చెప్పినట్లు బుకాయించి చెప్పి నిజం రాబట్టాలి. గుంపులో విచారిస్తే ముద్దాయిలు కూడబలుకుకొని నిజం చెప్పరు. కేసు విచారణలో తప్పించుకొన్న కేసువెనకన వున్న పెద్ద వ్యక్తుల అడ్రస్, అతడు ఎక్కడ ఎలా, ఏ రంగు దుస్తులు, జుట్టు, ఎత్తు, లావు, అతని బంధువులు, యింటి అడ్రస్, యింటి పరిసరాలు అన్ని రికార్డు చేసుకుంటూ రావాలి. రికార్డు చేసేది ముద్దాయికి

Scanned with OKEN Scanner

తెలియకూడదు. భయంతో సరిగా చెప్పడు. ముద్దాయిని ఒకరు విచారిస్తూ ఉంటే, ముద్దాయి వెనక మరొకరు పాయింట్లు వ్రాసుకోవాలి.

4) రిమాండు రిపోర్టులో చిక్కిన ముద్దాయిలు తప్పించుకొన్న వారి పేర్లు, మరికొందరు అని వ్రాస్తే తదుపరి ఎవరి పేర్లు అయినా మన విచారణలో తేలితే కేసులో జోడించే వీలు అవుతుంది.

5) రిమాండు అయిన వెంటనే ఫారం-ఎఫ్ పూర్తి చేసి, స్టేట్‌మెంట్, పంచనామా, సీజర్స్ లిస్టు, కస్టోడియన్ రిసిప్టు అన్నీ డి.యఫ్.ఓ. గారికి పంపించాలి. వారు ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్డరు యిస్తారు. వెంటనే కోర్టులో ఫైలు చేస్తే కేసు విచారణకు వస్తుంది. ఆలస్యం అయితే కేసు టైము అయిపోతుంది. కోర్టుకు ముద్దాయిలు రారు, కేసు కొట్టివేస్తారు. కోర్టులలో పెండింగ్ కేసులు ఉండరాదని వారికి కూడా కోర్టుల నుండి పరిశీలన జరుగుతుంది. ప్రతి సెక్షను అధికారి, బీటు అధికారి తన పరిధిలో గల కేసులు ఎప్పుడు ఉన్నాయి, ఏ కోర్టులో ఉన్నాయి, ముద్దాయిలు ఎవరు, ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి అనే సమాచారం ఒక పుస్తకంలో వ్రాసుకోవాలి. 3 కేసులు అయితే ఒక్కమారు కోర్టులో హాజరైతే పి.డి.యాక్టు చేస్తే ఒక సంవత్సరం కాని తిరిగి జైలునుండి బరుటకు రాలేడు. కావున ఎర్రచందనం కేసులు లేదా యితర కేసులు, ఎ.బి.ఓ. నుండి డి.ఎఫ్.ఓ. స్థాయి వరకు ఒక జట్టుగా చేస్తేనే అటవీశాఖ పని తీరు యింకా మెరుగుపడును. నేను ఎ.బి.ఓ.ను, నేను యఫ్.బి.ఓ.ను నేను క్రింది స్థాయి వాడినన్న అపనమ్మకం వద్దు. మంచి డ్రస్సులో చక్కని ఉద్దేశ్యంతో డ్యూటి చేస్తే ఆత్మస్థైర్యం వస్తుంది. ఎక్కడైనా ధైర్యంగా మాట్లాడండి. అడవిని కాపాడుటలో అందరి వంతు వుంది. ఇప్పుడు మనికి డిపార్టుమెంటు జీపులు-6, డి.ఎఫ్.ఓ. వాహనం, నాలుగు స్ట్రైకింగ్‌ఫోర్స్ వాహనాలు, మొబైలు పార్టీ యింకా అడపాదడపా ఫారెస్టర్లు ప్రైవేటు వాహనములు, 10 బేస్ క్యాంపులు, నాలుగు స్ట్రైకింగ్‌ఫోర్సులు, 5 ఠాణాలలో 80 మంది అదనంగా సిబ్బంది వున్నారు. కావున పద్ధతిగా చేస్తే ఎర్ర చందనం అక్రమ రవాణా నిరోధించి, ఎర్ర చందనం చెట్లను కాపాడవచ్చు.

రిమాండు రిపోర్టు మరియు కోర్టు కేసుల గూర్చి వివరణ

ముద్దాయి చిక్కిన వెంటనే త్వరతగతిన విచారించి 24 గంటల లోపల ముద్దాయిని మెజిస్ట్రేటు ఎదురుగా హాజరు పరచాలి. ముద్దాయి విచారణలో బాహ్య వేదింపులు మొదలయినవి లేకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ముద్దాయి చెప్పిన ప్రకారం, యితరుల పై విచారణకు చేయుటకు, విచారణ పూర్తి చేసి, పూర్తి సమాచారంతో కేసును కోర్టులో ఫైలు చేయుట ఒక సంవత్సర కాల పరిమితిలో కేసు విచారణ పూర్తి చేసి చార్జిషీటు వేసి వుండాలి. సామాన్యంగా అటవీ కేసులలో, పోలీసు కేసు అంత లోతుగా విచారణ చేయలేము. కనీసం ముద్దాయి చెప్పిన ప్రకారం విచారణ చేసి ఫారం-ఎఫ్ పూర్తి చేసి, కేసు రికార్డులు డి.ఎఫ్.ఓ. గారికి పంపి ప్రాసిక్యూషను ఆర్డరు తీసుకొని, కేసు రికార్డులో జత చేసి వెంటనే కోర్టులో ఫైలు చేసినచో ముద్దాయి 15 రోజుల రిమాండు టైములో కేసు దాఖలా చేస్తే మనకు సమన్లు కోర్టు దగ్గర అతనికి అందించే

Scanned with OKEN Scanner

వీలుంటుంది. కేసు త్వరితగతిన కోర్టులో విచారణకు వచ్చును. మెజిస్ట్రేటు గారిని కోరి ఫారెస్టు కేసులన్నీ నెలలో 2-3 రోజులు వచ్చునట్లు చేసుకొని ఆ రోజు సాక్షులను హాజరు పరచినచో కేసు త్వరగా పూర్తి అవుతుంది. సమన్లు ముద్దాయికి అప్పగింత ఆలస్యం కాకుండా సంతకం తీసుకోండి. కోర్టుకు హాజరు కాకున్నచో యన్.బి.డబ్ల్యు. యివ్వబడుతుంది. యన్.బి.డబ్ల్యు. హాజరు కాకున్నచో ముద్దాయిని ఎక్కడవున్న అరెస్టు చేసి హాజరు పరచవచ్చును, అందులకు వెనుకాడకూడదు. ముద్దాయికి శిక్ష పడితేనే నేరం అదుపులో వుండును. కావున కేసు పట్టినప్పటినుండి విచారణ పూర్తి అయి శిక్ష పడే వరకు ఎ.బి.ఓ., యఫ్.బి.ఓ., యఫ్.యస్.ఓ., యఫ్.ఆర్.ఓ., రేంజి క్లర్కు, డి.ఎఫ్.ఓ. ఆఫీసు సిబ్బంది, డి.ఎఫ్.ఓ. అందరూ వారి వారి డ్యూటీని సరైన కాలములో పూర్తి చెయ్యాలి. కావున స్టేట్‌మెంట్, పంచనామా, ప్రాపర్టీ లిస్టు, పి.ఓ.ఆర్. కేసు రిపోర్టు, స్వాధీనంలో గల వాహనము యొక్క యిన్వెంటరీ మొదలైనవి అన్నీ డి.ఎఫ్.ఓ.గారికి పంపించాలి. క్రింది సిబ్బంది పనులను విభజించుకొని చేసినచో పనులు సక్రమముగా వెంట వెంటనే పూర్తి అవుతాయి. పనిరాదు అనే భావన వీడి అన్నీ చెయ్యండి. డివిజనుకు / అటవీశాఖకు మంచి పేరు తేవాలని కోరుతూ.

ఆథరైజుడు ఆఫీసరు ముందు అటవీ నేరములో పట్టుబడిన వాహనము ఉంచు విషయము గూర్చి వివరణ

అటవీ నేరములో ఏదైనా వాహనము, అటవీశాఖ అధికారులకు గాని, పోలీసు అధికారులకుగాని పట్టుబడినచో ఎంత వీలయితే అంత తొందరగా వాహనము, అందులోని అటవీ కర్రలు మెజిస్ట్రేటు ముందుగానీ, అటవీ డివిజనల్ అధికారి ఎదుట హాజరు పరచవలెను. అటవీ కేసులో వాహనము యజమాని పాత్ర గురించి విచారణ చేయు అధికారం ఆథరైజుడు ఆఫీసరు గా డి.ఎఫ్.ఓ. గారికి అధికారం కలదు. కావున అటవీ నేరములలో వాహనము కేసులు డి.ఎఫ్.ఓ. గారి ఎదుట హాజరు పరచినచో, అటవీ నేరం చేసిన వాహనములు అందులోని అటవీ ఉత్తత్తులతో తనిఖీ చేసి కేసు విచారణ డి.ఎఫ్.ఓ. గారు చేస్తారు. అటవీ నేరములలో వాహనము ఆథరైజుడు ఆఫీసరు గారు అయిన డి.ఎస్.ఓ. గారి ఎదుట హాజరుపరచడము ఆలస్యమైనచో యింతలో ఎదేని కోర్టు విచారణ నిమిత్తం వాహనం హాజరు పరచమని ఆదేశించవచ్చును. కావున కేసు పట్టిన వెంటనే ఆథరైజుడు ఆఫీసరు గారు అయిన డి.ఎఫ్.ఓ. గారి ఎదుట హాజరు పరచినచో వాహన యజమానికి నోటీసులు యిచ్చి ఎంక్వరీ పూర్తి చేయుదురు. కావున వెంట వెంటనే రికార్డు పని పూర్తి చేయవచ్చును. కేసు తదుపరి విచారణ చేయు అధికారం ఉండదు. కేసు విచారణ పూర్తి చేసి వాహనం ప్రభుత్వ పరం చేయు వీలుపడును.

Scanned with OKEN Scanner

GUIDELINES FOR DEALING WITH FOREST OFFENCES

SCOPE AND MEANING OF FOREST OFFENCE:

Forest offence is defined as an offence punishable under the Forest Act or any rule made there under. It is a non cognizable offence and also is bailable because the punishment prescribed for any of the Forest Offences is less than three years. All Forest offences except the offence punishable under Section 52 &55 are compoundable. If any person violating any provisions of Forest Act, is to be prosecuted, the procedure as laid down under Chapter XX of Cr. P.C. has to be followed. Since punishment for any of the Forest offences does not exceed two years, all Forest offences are summons - cases.

A List of forest offences is given in the scheduel annexed hereto.

COMPOUNDING OF FOREST OFFENCE:

As stated above many of the Forest offences are compoundable u/s 59 of the A.P. Forest Act. The procedure is laid down in the Forest offences. (Compounding and Prosecution) Rules. According to Rule 8 of the said rules, the Forest Range Officer, up to a monitory limit, Sub-Divisional Forest Officer and Divisional Forest Officers are the authorities to receive compensation from the accused persons. A sum of Rs.50/- is leviable for trivial offences. In other cases the compensation should be at least equal to the value of the seized forest produce and the amount of compensation go up to four times of such value. The compensation will be in addition to the value. If the seized Forest produce has to be released in favour of the accused, the value has to be collected in addition to compensation. If the Forest produce has to be retained no value need be collected. It is open to the compounding authority to estimate rationally the value of the Forest produce. The schedule of rates fixing the market value is meant to be a guide line for the compounding officer.

The compounding officers may pass orders and communicate the same in Form 'E'. If the amount is collected in advance by the subordinate officers, the payment will have to be accepted. Even after communication of the compounding orders, if the amount is not paid, the compounding fee can be collected as an arrears of Land Revenue u/s 70 of the Forest Act.

PROSECUTION OF FOREST OFFENCES:

When the accused is not willing to compound or if the compounding authority does not choose to compound the offence for the reasons to be recorded in writing, the accused has necessarily to be prosecuted. For prosecution of the accused in a Forest Offences case, investigation has to be completed. The process of investigation consists of collection of evidence to clinch the issue.

Scanned with OKEN Scanner

After the investigation is completed, all the facts must be placed before the authority competent to sanction prosecution. The Government u/s 62 of the Forest Act have authorised certain officers to hold enquiry into Forest offences and in the course of enquiry to receive and record evidence. If the evidence is recorded in accordance with sections 274, 275, 276 and 277 of the Cr.P.C. in the presence of the accused the evidence so recorded is admissible. The Forest Range Officer in certain cases, the Sub-Divisional Forest Officer and Divisional Forest Officer in all other cases are empowered by the Government to sanction prosecution under Rule 12 of the Forest Offences (Compounding and Prosecution) Rules 1969 On receipt of the sanction of the competent authority to presecute the accused, a charge sheet in the prescribed form (F) should be filed by an Officer not below the rank of a Forest Section Officer. This charge sheet is treated by the court as a complaint by a puiblic servant. The Magistrate after taking cognizance of the report assigns a calender case number to it. Therefore, it would be necessary to produce the accused before the Magistrate. For producing the accused before the Magistrate, the complainant may request the court for issuing the summons. When the accused appears before the court , copy of the complaint together with a list of witness will be supplied to the accused. He will then be examined u/s 251 of Cr. P.C. where in the substance of the accusation will be stated to the accused. If the accused pleads guilty, he will be convicted.. If the accused does not plead guilty and denies the charge, it becomes incumbent on the complainant to produce the evidence.

When the witnesses for prosecution are produced, their evidence is recorded by the Magistrate first by Examination in chief and each witness after Chief examination will be cross examined by the accused. When the evidence of prosecution is closed, the accused is again examined U/s 313 Cr.P.C. If he has any defence, he will produce defence withnesses and the evidence in defence will be recorded in the same manner i.e. Chief Examination by defence followed by cross examination by the prosecution. The prosecution as well as the defence then are given an opportunity to place the facts before the court by advancing arguments. The Magistrate will then pass orders either convicting the accused or acquitting him.

On conviction, the accused has the opportunity of preferring an appeal before the Sessions Court. But in the event of acquittal the complaintant has to approach the Public Prosecutor, A.P., who may with the leave of the court, file an appeal against the acquittal.

FORMS:

All statutory Forms are printed in the rules, Non statutory Forms which are necessary while dealing with Forest Offences such as intimation of arrest to Court, seeking remand of the arrested persons, bond for the release of the accused, summons to accused person, summons to witness, search warrant and proforma for sanctioning prosecution are given in the Annexures.

Scanned with OKEN Scanner

1) **Seizure and confiscation of property:**

When any forest offences has been committed in respect of any timber or other forest produce such timber or other forest produce together with tools, ropes, chains vehicles, etc. can be seized by any Forest Officer. It is obligatory on the Officer seizing the property to put a mark of seizure on it which is usually a seizure hammer mark, to indicate that the property has been seized. Where the property seized can not take the seizure hammer mark, seizure -slips should ordinarily pasted on the seized property. If the cattle are included in the property seized their seizure should be indicated by rthe description of the animals seized. A panchanama should be held for the seizure made and the statement of persons connected with the case should be recorded. If the person accused of the Forest offence is willing to have the offence compounded, his signature should be obtrained in the compounding statement in Form-A. In all cases, where the accused is not willing to have the offence compounded the property seized should either be produced before the asuthorized officer or a report of seizure should be made to the Magistrate. The property seized may be kept in the safe custody of a Forest Officer not below the rank of the Forest Guard or the village head man till it is produced before the authorized Officer. If it is not physically possible, to carry seized property before the authorized officer, a report of the circumstances leading to the seizure and a request for the inspection of the seized property may be made through the usual channel to the authorized Officer, who upon such a report, shall fix up a program of inspection and require the officer to produce the seized property in his camp. The authorized officer should without unnecessary delay, proceed for the inspection of the seized property. In case the accused is willing to have the offence compounded, it is not obligatory on the part of the officer seizing the property to make a report of seizure to the Magistrate, nor it is necessary to produce the property before the authorised officer. But a report may, however, be made without realizing the seized property to the authorised officer explaining the circumstances in which the seizure of property was made. On receipt of such report, the authorised officer shall proceed to the spot and inspect the seized property.

"As soon as seizure of vehicle is effected, the Divisional Forest Officer or the Forest Range Officer concerned must as speedily as possible make a telegraphic report to the Chief Conservator of Forests, concerned followed by a report giving details of seizure.

Soon after the production of the seized property before the authorised officer, the Divisional Forest Officer, must address the R.T.O. with a request to arrange for inspection of the motor vehicle seized by Forest Department, so as to prepare an inventory of all parts of the vehicle and fix its value. This is necessary to ensure that all parts of the seized vehicle are properly safeguarded till the final disposal of the case".

Scanned with OKEN Scanner

According to the rules of procedure, the offence detected and seizures made by any subordinate Forest Officers are reported to the Forest Range Officer by a Preliminary Offence Report (POR). On receipt of the Preliminary Offence Report, an offence is registered in the office of the Range Officer and a serial number is assigned to it in financial year. Any reference to the particular offence must be made by its number, the year and the Range i.e. "Offence No.................. year of .... Range and any report made in this regard should be referred as "Offence report (O.R.) No.of .... Range". There should not be any confusion to mix up the offence No. with the "Preliminary Offence Report (P.O.R)" issued by the subordinate.

The standard method of reference should only be by the offence number of the Range.

2. "Preliminary Enquiry"

The Authorised Officer , after the inspection of the seized property, should satisfy himself that there is prima-facie case to initiate proceedings for the confiscation of timber or other forest produce together with tools, ropes, chains, vehicles, etc. used in the commission of the forest offence. Preliminary enquiry may be held by authorised Officer himself, if possible, in the presence of the persons from whose possession the forest produce and the vehicle, etc. were seized. In course of the preliminary enquiry he should record the evidence of the seizing officer, the pnachas of seizure, etc.

3. Provisional conclusion:

The evidence recorded by the authorised officer at the preliminary enquiry should be sufficient to provisionally conclude that a forest offence has been committed in respect of timber or other forest produce that is produced before him and that there is a prima-facie case for ordering confiscation of the timber or other forest produce together with tools, ropes, chains, boats or vehicles used in committing such forest offence.

4. Issue of show-cause notice:

The authorised officer, on the strength of the preliminary enquiry, should issue a notice in writing containing the grounds on which it is proposed to confiscate the timber or other forest produce together with the vehicle, etc. It should categorically be stated in the notice that the person from whom the property has been seized is reuired to show cause by a data to be specified as to why the timber or other forest produce together with vehicle should not be confiscated to Government as per Law. A period of not less than ten days and not more than fifteen days may be fixed . The person, from

Scanned with OKEN Scanner

whom the property is seized, is entitled to make a representation in writing within the stipulated period against the grounds for confiscation and reasonable opportunity of being heard should also be given to him. A model form of show-cause notice is appended herewith (Appendix-I).

The notice should be prepared in duplicate and should as for as possible be served on the person from whom the property was seized in the beginning. The acknowledgement should be obtained on the duplicate and it should be filed. The service of notice may be entrusted to a departmental subordinate who should make an endorsement on the duplicate copy of the notice to the affect that the notice has been served by him and he should also indicate the date of service. If it is not possible to serve the notice on the person to whom it is intended, it can be delivered to an adult male member of his family and the acknowledgement should be obtained on the duplicate. In case, where even this is not possible, the original should be affixed at a conspicuous place at his residence in the presence of two or more witnesses of the locality. Where it is not possible to personally deliver a copy of the notice to either the person to whom the notice is intended or to an adult male member of the family, the notice can be sent by Registered Post with Acknowledgement Due to the last known address of the person. The owner of the vehicle should also be afforded a reasonable opportunity available to him and for this purpose it is enough if a copy of the show cause notice is given to him.

In the event of doubt about the service of the show-cause notice, the notice can be published in the local dailies by addressing the Director of Information. All this is necessary to ensure that the parties affected are given a fair deal to enable them to avail the opportunities to which they are legally entitled.

It is a fundamental principle of natural justice that the authorised officer should initiate proceedings with an open mind. It should never appear that the authorised officer is biased or has prejudged the issue. The axiom-justice should not only be done but it should appear to have been done should be followed in all stages of the proceedings.

5. Written representation:

On receipt of a notice in writing from the Authorised Officer to the person from whom the property is seized he is expected to make a representation in writing against the grounds for confiscation and he may urge certain points calling for an enquiry. Thereupon the authorised Officer should fix up a date for enquiry and inform the party. If the party seeks another date, the enquiry may be posted to another date accordingly. The Officer may have to grant such adjournment on the request of the party of the officer

representing the state. In granting adjournments, it should however, be borne in mind that the enquiry should not be unnecessarily delayed.

6. Recording of Evidence:

At the enquiry, evidence should be received and recorded on matter in support of the grounds for confiscation of the timber or other forest produce together with tools, ropes, chains, vehicles etc. The enquiry, however, should not extend to mater beyond the grounds for confiscation.

The witnesses should first be examined in Chief when questions relating to the circumstances in which the seizure of the property was effected should be put on him. The witnesses may also state the manner in which the offence is detected and the timber or other forest produce involved in it together with the tools, vehicles, etc. are seized. He will then be allowed to be cross examined.

Similarly witnesses purported to be examined in defence should be produced and their evidence like wise be recorded.

The owner of the vehicle is entitled to prove his innocence. Therefore any evidence adduced on behalf of the owner of the vehicle should also be brought to record..

The evidence of each witness should be recorded in the form of a narrative and when it is completed it should be read over to the witnesses and if necessary explained in the language in which it is given. If the witness denies correctness of any part of the evidence when it is read over to him, the authorised officer should either carry out the correction, or instead of correcting the evidence, make an memorandum of objections taken and add such remarks as are necessary. The statement then shall be signed by the deponent as well as the authorised Officer.

7 Enforcing the attendence of witnesses:

The Authorised Officer are empowered to held enquiry and in the course of such enquiry receive and record the evidence. They have also been invested with the powers of a Civil court to enforce the attendence of witrness and the production of documents and material objects. These powers must be fully utilised in calling for the witnesses required to be examined in the course of the enquiry. If a formal requires is made by either party for summoning witnesses notices should be issued and served in the manner prescribed

8. Giving further opportunity of being heard:-

After the evidence of the state as well as the party is over a reasonable opportunity

Scanned with OKEN Scanner

of being heard in the matter should be given to the party. In the light of the evidence on record the party may advance their arguments and after conclusion of the arguments any representation made in this behalf shall be duly taken into consideration before final orders are passed.

9. **Appointment of Pleaders:**

In course of enquiry, the parties may be permitted to be represented by a pleader who will usually file vakalatnama or memorandum of appearance containing a declaration that he has been duly instructed to appear by or on behalf of the party, to whom he claims to represent. The Vakalatnama will be in a printed form and is executed by the party. The execution of the vakalatnama is usually attested by another advocate or a gazetted Officer. An endorsement of acceptance is made by the pleader who is representing the party. The vakalatnama when produced before the authorised officer, should be filed.

10. **Inspection of documents & furnishing copies:**

While issuing show cause notice with the grounds for confiscation, it is desirable to furnish copies of documents basing upon which the authorised officer comes to a provisional conclusion of confiscating the timber or other forest produce together with the vehicle etc. In the course of the enquiry, the pleader for the party may like to inspect the documents or obtain copies thereof. When such a request is made in writing, the inspection of the documents may be held in the presence of the Authorised Officer himself or it can be arranged in the presence of the ministerial head of the office. If copies of any documents or depositions are requested they may be supplied on copy stamps (folios) as per the Board's standing orders.

11. **Drawing up of final orders:**

After going through the entire process as above, the Authorised Officer should draft his final order. He should discuss all the details in that order and while giving out the reasons for the confiscation he should pass orders confiscating the property. The authorised officer is forbidden from passing order of confiscation of tool, rope, chain, vehicle etc., if the owner proves his innocence to the satisfaction of the authorised officer. The owner has to prove that the vehicle etc., was used without his knowledge or connivance, or without the knowledge or connivance of his agent or person-in-charge of the vehicle, etc. It is also enjoined on the owner to prove that he, his agent or person-incharge of vehicle has taken all precautions to see that the vehicle is not put to any

Scanned with OKEN Scanner

illegal use. The authorised officer should note that the burden of proof lies on the owner and that they are not expected to make any presumption with regards to the innocence of the owner. The essential requisites for initiating proceedings for confiscation of vehicles are only two viz. (1) there must have been a forest offence (ii) the property seized must have been used in committing that offence. The Forest Act provides also for compounding of forest offences. When an offence is compounded the property other than forest produce seized in connection with forest offence may have to be released to the owner on payment of compounding fee. If the powers conferrerd under Sec.59 to accept the compensation on are not to be used in favour of confiscation of property as stringment measure, the reasons therefore have to be clearly spelt out in the final orders. If compounding is not considered desirable, the reasons therefore may be recorded.

The order passed by the Authorised Officer is assailable in revision or appeal. Therefore care should be taken to see that it is devoid of defects or lacunae. It should be coursed in such a language and style that the sincerity of purpose, regularity of proceedings and the nature of the orders passed are clearly reflected in it.A Copy of this order should be supplied to the party free of charge. The seal of auithority of the authorised Officer should be affixed on each page at bottom left.

12. Diary proceedings:

The Authorised Officer shall mainatin diary of proceedings (case diary) for each case separately and it should be filed. The diary shall show the time at which the proceedings of each day commenced and the time at which they ended and shall indicate clearly the progress made in hearing of the case specifying the number of witnesses examined in the order in which it was taken up. The entries shall be initialed by the Authorised Officer on the day to which they relate.

13. Safety of property seized during pendency or after confiscation:

When any Forest Officer seizes tools, ropes, chains, boats, vehicles, etc. and when it is provisonally concluded that this property should be confiscated, the property so seized should not be released pending enquiry. When the vehicle is seized and the proceedings of confiscation are pending the vehicle should as far as possible be kept in the safe custody of the authorised officer himself. In exceptional cases, it may be kept in the custody of the Forest Range Officer. The tyres should be removed and kept safely to avoid damage. The vehicles should be made to rest on stones to protect it from rusting. For any parts that are removed from the body of the vehicle, a separate

Scanned with OKEN Scanner

inventory should be kept in safe custody. The vehicles should be kept in a garage if available; if not a temporary shed with the roof of G.I. sheets or other suitable roofing material should be erected. All possible care must be taken to protect it from the vagaries of weather conditions. Proper watch-and ward should be posted. The engine should be run at least once in a month. It shall be personal responsibility of the authorised officer concerned to take all measures and precautions for the safety of the vehicle. The Conservator of Forests, should ensure that the vehicles are kept in safe custody

In case the parties approach High Court by way of writ petitions and secure orders for conditional release of the vehicle and if the release is ordered on insufficient gounds, all such petitions must be promptly opposed. If the Authorised Officer himself wants to release and the release of the vehicle becomes inevitable and if the proceedings of the confiscation are still pending,keeping in view,the directions of the Court,the vehicle should be released after preparing proper inventory by the Motor Vehicle Inspector or other competent person so that the vehicle may be produced in the same condition in which it is released.

"If the Vehicle has to be released conditionally against immovable property Security, the nature and the value of the immovable property must be ascertained. It should at least be equal to the value of the vehicle as determined by the M.V.I. or other competent authority. The authorised Officer must insist on the production of encumbrance certificate for the preceding (12) years. If the authorised Officer is satisfied on the nature, extent and the value of the immovable property, he may insist on the execution of a document creating charge over the immovable property for the amount to be specified. A Model "Deed of Immovable Property Security" is furnished in Appendix-IV. This form may be suitably modified depending upon the circumstances of each case and the person executing the deed may be called upon to produce the same after registration. Following points will have to be kept in view while executing the deed.

(1) On execution of the deed, the executor shall present in for registration on payment of fee under Section 17 (1) (b) of the Registration Act;

(2) The vehicle shall be released only on furnishing of the registered security deed;

(3) After release of the vehicle , it is the duty of the Authorised Officer to publish the gist of the deed, the immovable property secured by way of notice to third parties. If such notice is not published, the innocent third party purchasers or transfer or will not be bound by the security created by the deed.

Scanned with OKEN Scanner

(4) It is also necessary that this fact is notified to the Village Officers and the Gram Panchayat by way of information to prevent the possibility of creating further charge over the immovable property by misrepresentation.

(5) All the terms or conditions of the order under takings by the executor in this regard shall be incorporated in schedule 'B'

(6) In case immovable property belonging to third parties is offered for security on behalf of the vehicle 's owner, it is permissible that the owner of the land and the owner of the vehicle execute the deed jointly holding responsibility both jointly and severally.

(7) While satisfying about the value, the Divisional Forest Officer or the Sub-DFO, as the case may be, shall be responsible property is found over-valued.

The opinion of the Government pleader explaining the legal position of the immovable porperty security is furnished Apendix-V for information of the Officers.

After expiry of the appeal time, or after the confiscation is confirmed by the District Court, steps should be taken for the Auction of the vehicle as per the standing orders. In the event, the appellate court sets aside the order of confiscation, steps should be taken to file a revision Petition under thge appropriate provision of law in consultation with the Public Prosecutor, Andhra Pradesh, Hyderabad or the Government pleader, High Court.

13. A Record of Vehicles confiscated

In the order of confiscation, it may be useful to mention, besides the vehicle number, the particulars like year of manufacture,Engine No. and chasis No. The details of each vehicle confiscated to Government may be posted in a register in the following proforma & a copy of which shall be sent to the Conservator of Forests, and the Chief Conservator of Forests concerned.

Sl.No.	Offence No. and Range	Date of Confisication order	No.of vehicle	Year of Manufacture of Vehicle
1	2	3	4	5

Scanned with OKEN Scanner

Engine No	Chasis No.	Condition of the vehicle and its value as assessed by RTO / MVI	Opinion with regards to the fitness of the vehicle for Deptl. Use	Remarks
6	7	8	9	10

When once the vehicle is fully confiscated to the State, the Divisional Forest Officer should consult the Regional Transports Officer or the Motor Vehicle Inspector authorised by .Regional Transport Officer and get the value of the vehicle fixed, so that it could be taken as a fair price and help in assessing the bid offered in the Public Auction.

14. **Other Penalities:**

The order of confiscation passed is no bar for imposing any other penalty to which the person who committed the offence is liable. For the forest offences committed, the persons accused of the offence have always to face the criminal liability for which the accused may have to be prosecuted. The confiscation must always precede the other penalty.

15. **Arrest of Accused persons:**

Under Section 53 (i), any Forest Officer is empowered subject to certain conditions as specified in the said section, to arrest a person accused of committing an forest offence. After arrest of the Person, he must be duly informed of the grounds of arreat and one of the two alternatives must be followed,thereafter, viz, the arrested person must either be produced with in 24 hours of his arrest, before a Magistrate as required under Section 53 (2) , or he must be released on execution of a bond in accordance with section 564. The Authorised Officer may chose the latter course, after service of notice under Section 44 (2-B) as it would be within their powers; and the Bonds may be helpful when prosecution of the offenders, after completing the formalities required for the confiscation, is launched. For release of the arrested person, the Form of Bond as furnished in Appendix III may be adopted.

16. **Despatch of records on revision or appeal:**

On request from the revisional authority (C.F.) or appellate authority (District Court), the records pertaining to the case properly stitched and indexed should be sent in a sealed cover. All correspondence between the Judicial Officers and Authorised Officers shall be by letters or in the form of endorsement.

Sd/- P.S. RAO
Chief Conservator of Forests.

Scanned with OKEN Scanner

GUIDELINES FOR THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE A.P. FOREST ACT, 1967 & THE WILD LIFE (PROTECTION) ACT, 1972

1. **INTRODUCTION:**

The following guidelines are laid down for effective implementation of the wildlife Protection Act and the Forest Act.

It needs to be emphasized here that forest offences and wildlife cases, as all criminal cases, are foverned by the Code of Criminal Procedure, 1973 when prosecution is launched in criminal courts. Therefore, for effective prosecution of wildlife cases, it is important to understand the procedure laid down in the Cr. P.C.

2. **TYPES OF OFFENCES**

The types of offences encountered under the wild Life (Protection) Act, 1972 can be broadly classed under the following situations:

* Unauthorized entry in a National Park / Sanctuary (Protected Areas);
* Any person with weapon and a wild animal killed inside the protected area;
* Any person with or without a weapon but with a live or dead wild animal or a derivative of a wild species of animal (viz, skin, bone, horn, nails, etc.) whether within or outside the protected area;

It must be understood that several permutations and combinations of the above may occur in real-life situations encountered in the field.

3. Actio to be taken

* Any officer who comes across any offence being committed should immediately apprehend such person along with the weapon, carcass, vehicle, etc. and take him to the officer who is authorized to carry investigation.
* **Apprehending the accused person:** Any forest Officer or Private person can apprehend a person suspected to have committed the

Scanned with OKEN Scanner

offence under the WLP Act. He can be detained for questioning and if necessary may be arrested but subject to the fulfillment of conditions specified in Sec 50(3) of the Wildlife (Protection0 act, 1972.

* **Information of offence** : As soon as any information regarding the offence, or any violation of the Act is reported, the same may be reduced into wirting.

* Thereafter, whosoever is marked or directed to investigate the matter should proceed to the spot to ascertain the facts. On reaching the spot for visual inspection and on the facts and circumstances of the case, the investigating officer should, prima facie, come to an opinion as to the nature of the offence and thereafter collect evidence relating to the offence.

Note: ***In offences of serious nature a Gazetted Officer is required to personally supervise the investigation and should visit the scene of the offence himself.***

4. INVESTIGATION

4.1 Investigation of an offence is a systematic, minute, and thorough attempt to collect, receive and record evidence so as to learn the facts about something complex or hidden. The success of any case depends upon how the investigation of the offence has been completed. While investigating a matter, the investigating officer should make efforts to search the place or the premises and seize all incriminating material or articles. While preparing the seizure memo of the articles, there should be an attempt to have some independent respectable residents of the area present as witnesses to the seizure. Their signatures should be obtained on the seizure memo. the accused should always be given a copy of the seizure memo prepared on the spot. After making the preliminary enquiry, if any person is prima facie found accused of having committed an offence under the WLP Act, he can be put under arrest in accordance with Sec. 50(3) of the Act. In the event of arrest of a person, such person should be informed about the particulars of the offence he is alleged to have committed.

i) Proceeding to the spot;

ii) Ascertaining the facts and circumstances of the case;

III) Search of places and persons to unearth any evidence,

Scanned with OKEN Scanner

IV) Collecting evidence relating to the commission of the offence - which may Consist of :

(a) The Examination of the various persons 9including the accused) and the reduction of their statements into writing if the officer thinks fit. Evidence as far as possible must be recorded in presence of the accused person as it would be admissible in subsequent trial of the accused.

(b) The Search of places and seizure of things considered necessary for the investigation and to be produced at the trial.

For the purposes of investigation, offences are divided into two categories:

(i) Cognizable; and

(ii) Non-Cognizaable,

In a cognizable case, a police officer may arrest without warrant any may proceed to investigate the case in accordance with chapter XII of the Cr. P.C. But investigation of such cases by forest officers stands on different footing, and investigation has to be made under the provisions of the wildlife (Protection) Act, 1972 and the rules made thereunder.

Investigation of Offence under the Wildlife (Protection) Act, 1972:

★ For investigations, forest officer incharge shall proceed to the scene of offence immediately;

★ take all steps to preserve the scene of the offence from distrubance;

★ to record particulars of, and secure, the potential witnesses;

★ obtain all information relating to the case and arrest the culprit;

★ all orders i.e., orders to arrest, to search, to summon etc. shall be in writing and attached to the case diary;

★ investigating officer should take steps to secure expert technical assistance and advice for purposes of evidence;

★ if a carcass of a dead animal is recovered a post mortem should be conducted by a veterinary doctor at the earlies; If possible the carcass also be examined by a forensic expert; any part of the carcass such as hair. blood or tissue samples required for any chemical or other examination should be preserved for subsequent examination, these proceedings have to be taken after reporting the offence to the Magistrate and after obtained order from the Magistrate;

Scanned with OKEN Scanner

* recording of statements of the accused and summoning the witnesses and recording their statements;
* reports from forensic experts and ballistic experts (in case of firearms or explosives) may be obtained but in such cases the arms/ weapon used in the commission of the offence should be seized from the accused immediately before these could be tampered with.

Note: All these steps must be completed without loss of time

4.3 **Art 22 of the constitution of Inida :** Person arrested should be informed of the grounds of arrest and he can not be denied to consult a legal practitioner of his right to bail. The accused person who is arrested without a warrant issued by a Magistrate should be infromed about the full particulars of the offence he is alleged to have committed. If the offence committed is of a bailable nature, then he should be informed accordingly so that he can be released on bail for which he should arrange sureties for himself.

4.4 A person arrested should not be detained for more than twenty-four hours.

The Law does not permit detention of a person beyond 24 hours without the authorization by a Magistrate. In other words, the person should be produced before the nearest Mgistrate within 24 hours of his arrest.

4.5 No authorized officer should detain a person arrested without a warrant for more than 24 hours which excludes the time taken for journey from the place of arrest to the Magistate's Court.

4.6 When investigation cannot be completed in 24 hours, ivestigating officer shall forward the case diary (report) to the concerned Magistrate & produce the accused before him. He may, if he deems fit, after being satisfied that adequate grounds exist, authorize further detention of the accused.

5 ADMISSIBILITY OF EVIDENCE

Statement made before forest officer is admissible in evidence and not hit by see. 25 of the **Indian Evidence Act, 1872,** as the officers of the Forest Department are not treated as Police Officers, Any statemet (confessional or otherwise) of an accused recorded by a forest officer is not considered as a statement recorded before a police officer, therefore, it is admissible in evidence against the accused person.

Scanned with OKEN Scanner

6. FILING OF COMPLAINT AND FOLLOW UP

6.1 After the investigation has been completed in all respects, the case before the Magistrate has to be presented in the form of a complaint under **Section 55** for an offence punishable under the WLP Act. And any offence punishable under the Wildlife (Protection)Act,1972 can only be enquired and tried into by a Court of Magistate on a complaint in writing filed by an authorized officer. A xerox copy of the complaint with list of witnesses has to be furnished to the accused person.

6.2 Presenting of complaint and cognizance

Where any case for an offence under the WLP Act has to be filed in a Court of Law, the same has to be filed by way of a complaint before a Magistrate under the provisions of **Sec. 200 Cr. P.C.**

This step is termed "taking cognizance of an offence by a Magistate".

NOTE : Since the complaint of an offence under the Wiildlife ProtectionAct is filed in writing by a public servant acting or purporting to act in the dscharge of his official duties, the Magistrate need not examin the complainant and the witnesses.

6.3 Under the Wildlfe(Protection)Act, 1972 the forest or the police officials recordthe commission of offence and after completion of search, detention, arrest, collecting evidence, investigation, recording the statement of witnesses and the accused, obtaining expert forensic evidence, files a complaint through the authorized officer under sec. 55 in the appropriate court.

There is no prescribed format of drafting a complaint. It shouldspell out in detail the nature of offence that has been committed, all the provisions of the Wildlife(Protection)Act, or any other Actwhich have been violated. An offence can violate the provisions of more than one Act. It is always better to strengthen the complaint by invoking all the Acts that have been violated, be it the **Wild Life (Protection) Act, 1972**, the **Indian Forest Act, 1927**, the **Arms Act**, the **Motor Vehicles Act**, or even **the Indian Pejnal code, 1860 (sec. 428 Mischief by killing or maiming animal of the value of ten rpees (or upwards).** The accused should be charged under all these Acts and their respective provisions.

The complaint should disclose clearly the sequence of events, the time and place of occurrence of the offence, supported by strong evidence, **the correct identification of the animal killed or its trophy**

Scanned with OKEN Scanner

seized and the Schedule under which it is listed in the Wildlife (Protection) Act, and the type of weapon used.

6.4. There are two ways of starting a criminal prosection :

On complaint by a private individual beforea Magistrate under sec. 55(c) of the Wildlife (protection) Act, 1972 read with section 200 of Cr. P.C.; or on a complaint under sec. 55(a) or (b) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 read with Rule 49 of the Wildlife (protection) Act, 1972 Rules.

6.5 Time limit for filing complaints: Sec.468 ofCr. P.C. as per the table below

Period of Punishment	Period of Limitation
If the offence is punishable with fine only	6 months
If the offence is punishable iwth imprisonment for a term not exceeding one year	1 Year
- If the offence is punishable with imprisonment for termexceeding 1 year but notexceeding 3 year	3 years

No Court will take congnizance of an offence if the above time limithas expired from the date of commission of the offence unlessevery day's delay is satisfactorily explained to the court underSec. 473 Cr. P.C.

6.6. Court where Complaint should be filed

Any complaint under the WL Act has to befiled before the Court of a Magistrate First Class in whose jurisdiction the offence has been committed.

7. TRIAL OF CASES AND ITS PROCEDURE

The trial starts afterinvestigation is completed. Trail is judical proceedings while investigation is administrative proceedings.

7.1 WILDLIFE OFFENCES AND METHOD OF DEALING WITH TEM.

A list of offences, punishable under Wildlife (Protection) Act, 1972 is appended.

As soon as an offence under S.L.P. Act is detected, it should be reported in the same manner as is done in the case of Forest offences.

These offences are punishable with imprisonment ranging from 3 to 7 yearsand they are therefore cognizable and non-bailable. Some of the offences arecompoundable. The discretion to compound or to prosecute lies with the Forest offence not below the rant of Dy. Conservatior of Forets. Offences for with a

Scanned with OKEN Scanner

minimum punishment of imprisonment is prescribed are not compoundable, they are therefore necessarily to be prosectuted. Sice allthe offences are punishablewith imprisonment exceeding 2 years they have to be treated as warrant cases, exception being offenes punishable u/S. 28(j) and 53 for teasing animals in zoo and wrongful seizure respectively which are summons casesand have tobe dealt with accordingly.

7.2. Procedure for Trial in Warrant Cases :

The following is the difinition of a warrant case, as given in section 2(x) of the Cr.P.C.'

"Warrant case means a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding two years"

On receipt of a complaint of a warrant case, from a Forest Officer, the Magistrate will decidethe procedure to be followedas laid in section 244 Cr. P.C. when the accused in such a case is produced before the Magistate, he should hear the complaint and receive the evidence of prosecution. If the magistrate feels that no case is made out against the accused, which would warrants has conviction, he may dischargethe accused. If there are strong grounds to believe that the accused has committed an offence the Magistate will frame charge against the accused. The Magistate will read and explain the charge and he will ask whether he is guilty or has any defence. If the accused pleads guilty the Magistrate may convict him. If the accused pleads not guilty the prosecution produces their witnesses who are subject to cross examination by the accused. The accused will then be called upon to put up any defenceevidence. At any stage during the trial, the court may record the statement of, accused person uder section 313 Cr. PC before he is called on for defence. After completing all the stages of trial the Magisrate may acquit or convict the accused. As in the case of trial of summons cases, the complainant's presence on each date of hearing is necessary. Failure to be present may result in the discharge of the accused under section 249 Cr. P.C. The powers of the Magistrate to discharge the accused in the event of absence of the complainant is discretionary and the complainant, the forest officer may apply to the court for dispensing with his presence, wheneven it is not possible for him to attend the court.

7.3. PROCEDURE OF SUMMARY TRIALS :

Certain offences under the Forest Act by virtue of section 57 can be

Scanned with OKEN Scanner

tried summarily. Those which fall under this categoryare offence under section 25, 43, 55 and 68 where the punishment prescribed is an imprisonment upto six month or fine up to Rs. 500/-. Or both. The procedure of summary trial is simpler or quicker for disposal. For forest cases the proedure of summons cases is still followed. In cases where there is no appeal, the Magistate must enter into a register the particulars mentioned in section 262 cr. P.C. i.e. serial number of the case: date of commission of the offence; date of repr: name of complainant: name, parentage and residence of the accused: the offence complained and the offence proved; plea of the accused; finding ; and if conviction, the reason therefor, the sentence of other final order; and the date on which the proceedings terminated. There is no appeal as per section 376 Cr. P.C. if the Magistrate of first class passes a sentence of fine not exceeding Rs. 100/-. If an appean is permitted, before passing the sentence, the Magistrate should record a judgement containg the substance of the evidence and also the particularsnamed in section 263.

7.4 PROCEDURE OF RECORDING EVIDENCE:

7.4.1. The procedure connected with the disposal of forest offence from the time of their detection upto the conduct of trials has so far been discussed. The trials begin when the parties are summoned and end when the judgement is delivered. It is now necessary to give in some detail the rules to be observed in conducting the examination of witnesses appearing before the court. This is particularly necessary for the forest officers who have themselves to conduct the prosecution in simple forest cases and are often at sea in a criminal court owing to ignorance of procedure and the best method of conducting a case.

7.4.2. The object of an independent judicial enquiry is to establish beyond doubt the guilt or innocence of the person who is charged with the commission of a certain difinite offence. This conclusion is reached by the Magistrate by a proper appreciation of the evidence before him. The fundamental principle upon which the law regulates evidence is that the best which the case admits of shall in every instance be produce. It is the duty of the prosecution to lead the evidence for the case in a manner that will throw the fullest possible light upon the subject under inquiry or trial. As Baden powell puts it, the prosecutor must make out affirmatively, from the evidence for the prosecution, the charge he makes; he cannot make charge and say " I cannot prove it very well; but you defend yourself and if your defence is not completed

Scanned with OKEN Scanner

that will show your are guilty". It is only when an offence is prima facie brought home, that the accused must clear himself or be convicted.

7.4.3. The term " evidence" may be defined as that which the parties produce to the court which such court in order to form its opinion upon the tuth of the facts is called upon to try; " arguments' show how such ".evidence' bears upon the various points to be established.

7.4.5. With a view to rendiring judicial inquiry as solemn as possible, the law has instituted two conditions: first that evidence shall be delivered (without one witness being in hearing distance of what another says) under the sanction of an oath or that which is equivalent to it, solemn affirmation: the penaltyfor false statement being that attaching to what is technically knwon as perjury" secondly, that evidence should be recorded in the presence of the accused who must have thus an opportunity of cross-examining the witnesses deposing against him.

7.5 ORDER OF EXAMINATION OF WITNESSES :

7.5.1 The witnesses for the prosecution are first heard one after another and if a prima facie case is established the defence is thereafter entered into by accused who produce his own witnesses who are similarlyheard one after another.

7.5.2. The order of examination ofthe witnesses, bothfor the prosecution and for the defence, is as follwos:

7.5.3. When a witness is placed in the witness-box, he must take an oath or make a solemn affirmation that he will tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. As soon as the witness has taken the oath or affirmed, he is examined bythe party who called him as a witness: thisis called his examination in Chief. next the adverse party searches the credit and veracity of the witness: this is called the cross-examination. Lastly, the party who called him has the privilege of allowing the witness an opportunity of explaining, anything which may have been elicited from him on cross-examination; this is called Re-examination. There will be a further cross-examination after the re-examination.

7.6. EXAMINATION-IN-CHIEF:

7.6.1. The object of this examination is to lay before the court, the whole of the information which the witness can tender that is relevant and material. But "leading questions" are not to be asked. The ordinary criterion of a 'leading question' is whether the question indicates the answer desired by the questioner. How to elicit evidence must depend upon the circumstances of each individual case. It is proper to lead

Scanned with OKEN Scanner

witness in all matters which are merely introductory to establishing the identity of the accused, present and the time and the place of the scene of action. for this purpose the attention of the witness may be drawn to the transaction by asking him if he knows the accused persons, and if so, when and what the accused did, and where it happened. After the identity of the accused and the time and place have been fixed, it is generally the easiest course to desire the witness to give his own account of the matter, making him omit, as he goes along, what is not relevant or material to the case. If a rustic, ignorant witness be not allowed his story in his own way, he becomes embarrassed and confused, and mixes up distinct branches of his testimony. He takes it for granted that the court knows as much as the matter as he does himself. It is difficulty therefore to extract the important part of his evidence piecemeal. But if his attention be first drawn to the transaction by asking him when and where it happened, and he be told to describe it from the beginning, he will generally proceed in his own way to detail all the relevant facts in order of time. Occasionally it may be necessary to cross-examine one's own witness, by permission of the court, where the witness is evidently hostile to the party calling him. Whether a witness is hostile, or not, is however a point to be decided by the presiding officer of the court.

7.6.2 Subject to these general principles, every witness is examinable, firstly as to all relevant facts within his knowledge. When witness is asked as to facts of which he has a faint recollection only, except through the medium of some written memorandum dealt or about the time of the event to which it relates, he may lok at such memorandum, or hear the contents of the document read, for the puropose of refreshing his memory. Secondly, every witness is examinable as to inferences drawn by him from facts within his own knowledge.

7.6.3 The object of the examination being to elicit the truth, to get at the facts, or such of them as bear upon the issue in favour of the party calling the witness, the examiner must, when examining the witness, keep the issue continually in view, and ask questions only on material and relevant facts and not on matters which are collateral or impertinent. Also he must not put to witness points of law or ask him what he inferred from fact heard by him.

7.7. CROSS - EXAMNATION:

7.7.1. The object of cross-examination is to determine the veracity of a witness

Scanned with OKEN Scanner

in regard chiefly to two matters; first his ability and second, his willingness to speak the truth. A witness may be perfectly willing to tell the truth and yet unable without any moral blame attaching to him. He may have inaccurately observed; or been deceived by his senses; or he may be the dupe of a fallacious memory or may be confused by the novelty of the circumstances under which he finds himself called upon to give his evidence. As to all these points-which he finds himself called upon to give his evidence. As to all these points-which taken together make up his ability - cross-examination will be found to be the most powerful detective. On the other hand, though perfectly able, he may be unwilling to tell the truth. And this may be testified by his determined silence: his refusal to speak; his telling the truth, but not the whole truth' or by positive mendacity exhibiting itself in the form of coloring facts or inventing falsehoods, even here also, cross-examination is a powerful weapon. If a man is not willing to tell the truth, we can atleast take measures by drawing his attention to the consequences of telling an untruth.

7.7.2 "The object and scope of cross-examination", says Mr. Phipson, "is two-fold-to weaken, qualify or destroy the case of the opponent; and to establish the party's own case, case by means of his opponent's witnesses. With this view the witness may be asked not only as to facts in issue or directly relevant thereto, but all questions (a) tending to test his means of knowledge, opportunities if observation, reason for recollection and belief, and powers of memory perception and judgement, or (bo tending to expose the omissions, contradictions, and improbabilities in his testimony or (c) tending to impeach his credit by attacking his character, antecedents, associations and mode of life, and in particular by eliciting (I) that he has made previous statements inconsistent with his present testimony; or (ii) that he is biased or partial in relation to the parties in the case; or (iii) that he has been convicted of any criminal offence."

7.8 RE-EXAMINATION:-

7.8.1 When the cross-examination of the witness is concluded, the party who called the witness has the right to reexamine him on all matters arising out of the cross-examination for the purpose of reconciling any discrepancies that may exist between the examination-in-chief and that which has been given in the cross-examination.

7.8.2 Where upon re-examination it is desired to introduce new matter, the

Scanned with OKEN Scanner

question should either be put by the court or by the counsel with the permission of the court. The opposite side will of course be entitled in this case to cross-examine as to this new matter.

7.8.3. The court can always recall a witness who has been already examined, and may permit a counsel to do the same if it is deemed necessary to supply some evident slip or to elicit truth on a new point.

7.9. EVIDENCE TO BE READ OVER:

The evidence recorded of each witness by the presideing Magistrate should be read over to the witness in the hearing of the accused and acknowledged to be correct by the former. The signature of the witness is tehereafter taken to his deposition and Magistrate certifies under it that the deposition was read over by him to the deponent and acknowledged by the latter to be correct.

7.10. ARGUMENT AND JUDGEMENT.

7.10.1 After the inquiry is completed each party has an opportunity to offer its Arguments to show how the evidence for and against the case bears upon the various points to be established. The Magistrate has to weigh the evidence and come to a proper finding. The judgement is then pronounced in open court finding the accused guilty or not guilty. In cases where the guilty is established the nature of the sentence awarded will depend upon a variety of circumstances, which must have been elicited during the course of the trial.

7.10.2. In all cases ending in acquittal the sessions Judge or Magistrate will supply copy of the judgement to the Divisional Forest Officer on request. The officers in charge of prosecution may bring the instructions to the notice of the court about the supply of copies of judgements.

7.10.3. One of the first things to do in dealing with cases of illicit removal or forest produce is to distinguish between cases needing a mere warning and withdrawal, or nominal punishment on the one hand, and cases needing severe punishment on the other. Roughly, we may, divide our cases into trade cases and casual cases. When an old woman picks up a few sticks in forest in which theft is not bad, it is often better to let her off with a warning. But if 20 old women are found at this work in a forest where theft is bad then we have a regular trade established which must be suppressed and can only be put down by severe punishment. In such case nothing is so cruel as leniency. it means prolonging the agony in definitely, neither the Forest Department nor the people

Scanned with OKEN Scanner

obtaining any satisfaction.

7.10.4 Unless the Magistrate is properly apprised by the Ranger or other officer in charge of prosecution he cannot be expected to discriminate between trade cases and really petty cases. Further more, even if the Magistrate is satisfied that the case is serious on account of its frequency, he can not be expected to give deterrent punishment in cases in which conviction depends more on the weakness of the defence a weakness often involving a false confession to save trouble and expense - than on the strength of the prosecution. If the Range officer or other forest officer expects the Magistrate in the position of being able to rely on the evidence of the prosecution. This he can do by:-

i) getting the reputation of being a subordinate Forest officer who never tries to get a conviction merely for the sake of a conviction and only tries to get at the truth, and who is always ready to punish any subordinate the very first time he catches him concocting or doctoring evidence. In short he must show that he has sense of justice and is not a captain of a gang of predacious sharks:

ii) Never missing an opportunity for pointing out to new Magistrates that low punishments are the worst form of cruelty and that it is far better to acquit, than to convict and give a nominal punishment, also explaining that once deterrent punishment is introduced, false confessions will mostly disappear and with them the usual crop of false petty cases made by the subordinate to keep the number of their offence reports up to the average.

iii) being most respectful to the Magistrate and by avoiding any show of anger or distrust when a verdict contrary to their opinions is given, and by avoiding reports to the Divsional Forest Officer asking for re-trials, etc until it is absolutely necessary for this to be done.

7.10.5. If only Range officers and his staff will really be straight and just themselves, they will gain the confidence of the Magistrate, and not only will they in the end obtain deterrent punishment, a high percentage of convictions and decrease in the number of reported cases, but what is really wanted, high standard of actual protection.

Scanned with OKEN Scanner

CRITICAL PROVISIONS OF THE ENACTMENT:

Operational method, Procedure and Practices of implementation

Critical provision(s) of the enactment, i.e. the important/crucial· provisions/ sections

(This should also indicate the operational method, procedure and practices of implementation)

1. IMPORTANT LEGAL PROVISION:

1.1 IMPORTANT DEFINITION TO REMEMBERED:

A. WILDLIFE (PROTECTION) ACT, 1972.

B. ANDHRA PRADESH FOREST ACT, 1967.

C. FOREST (CONSERVATION) ACT, 1980.

1.2 IMPORTANT DEFINITIONS TO BE REMEMBERED:

Forest Officer: Forest Officer has been defined under section 2(f) of Andhra Pradesh forest Act, 1967 and section 2(12-A) of wildlife (Protection) Act, 1972, All forest officers up to rank of Forest Guard including thanedar and forest watcher are declared as forest officers in Andhra Pradesh. For more details see the Act and rules made there under.

POWERS OF FOREST OFFICERS:

Under section 50 (1) of the Act forest officers have power of entry, search arrest and detention. forest Officer not below the randk of Dy. Conservator of Forests is empowered to compound offences. Forest Officer not below the rank of Range Officer is empowered to file complaints before Magistrate.

1.3 DUTIES OF RESIDENTS OF A NP/WLS:

Authorized residents of a NP/WLS under section 27 (2), (3) & (4) are duly

1. To prevent the commission of any offence against the act.
2. To help and assist the officer to discover such offences.
3. To report the death of animal to the forest officer
4. To extinguish the fire
5. To assist any forest officer to prevent the crime
6. Not to cause damage to boundary mark.
7. Not to tease, molest any animal or litter the grounds.

Scanned with OKEN Scanner

1.4. TOURISM REGULATIONS:

Under section 28 of the Act and Rules 34 & 35 of Andhra Pradesh

1. Guides are compulsory for a tourist visit.
2. One has to pay the required fees and enter only from designated entry points
3. Tourism visits should be between sunrise and sunset only
4. Entry for tourism purpose will be free on January 26, March 21, June 5, November 1 and December 29.
5. No tourist fees for the people residing and their dependents.

2. PROCEDURES OF WILDLIFE CRIME DETECTION, PREVENTION & INVESTIGATION:

2.1 Modus operandi (methods adopted in wildlife offences):

It is very important that one should prevent the crime before its occurence. Once you know about the modus operandi, then it is very easy to detect offence. The experience in Andhra Pradesh shows that the methods are specific. Some are listed below.

POACHING METHODS:

1. Run down the animal by dogs then kill
2. Electrocution
3. Telephone wire nooses
4. Poisoning with Potassium Cyanide or Poisoning waters for fishes
5. Gin traps and hunting with bows and arrows
6. Hunting by jeeps by dazzling with powerful lights
7. Hunting by use of fire arms at water holes by comouflage

2.2. INTELLIGENCE NET WORKING:

Intelligence networking is an important aspect of prevention of crime. Intelligence deals with all things, which should be in advnce for initiating a course of action in the direction of crime prevention. In the process, information is gathered, then evaluated and used in direction making. Information is gathered from contacts and sources. Contacts are those people who give surface information. This information comes casually if one is careful enough to relate the same with the offence. Example of contacts are Barbers, Bus conductors, Pan-vendors, Press reporters, Graziers, m.f.p. gatherers, forest mazdoors, etc.

Scanned with OKEN Scanner

Sources that give inside information, which are confidential, and they are invariably paid for their services can be permanent or temporary. And it is very important to have a direct communication with the sources. They need to be for their services personally and secret reward funds can be used for these purposes. It is very important to note that sources need to be cultivated in a systematic way so that confidence and trust building takes over a period of time. it is also important to maintain the sources confidential, which is the crux of the intelligence gathering.

.3 ARTICLES NEED TO BE SEARCHED AND SIEZED IN INVESTIGATION PROCESS:

Once the front line staff reaches the spot of crime, the important thing to be remembered is that the scene of crime should not be disturbed until the investigation process is over. Other wise important clues regarding the crime will be lost. Things and articles which need to be looked for, at the scene of crime are listed below:

1. Gun, empty cartridges
2. Traps, snares, nets, nooses, etc.,
3. Knives and sharp edged articles,
4. Chemicals,
5. Raw or cooked flesh,
6. Skins or hides,
7. Hiar,
8. Horns and antlers,
9. Hand canes or other articles on which the probability of getting finger prints are more,
10. Foot prints and tyre treads,
11. Blood and blood stained clothes or article etc.,

Important precautions in collecting and storing blood samples:

If fresh blood is available, soak it with dry cotton or clean piece of paper and then sun dry them. Don't wrap the dried blood specimen in polythene bags or sealed bottles. Put them in paper bags. It you havea facility of cold storage then collect the blood in a bottle then carry it to the nearest forensic lab. Do not add any preservative.

3.1. Important precautions in collecting and storing viscera or flesh samples:

Scanned with OKEN Scanner

Collect the flesh or viscera and store them in satuarated salt water or 70% spirit in plastic bottle, It is very important tonote that any of the above said articles should not be handled without using hand gloves/The articles on which suspected finger prints are available should be handled and packed properly so that the forensic experts decipher the articles without losing time so that good quality fingerprints are developed.

3.2. Precautions to be taken while sending the articles to forensic lab:

- ★ The articles should be tightly secured.
- ★ They should be tamper proof.
- ★ Metalloid seal should be put to it in a visible way.
- ★ Chain of possession should be properly ensured to make the article valid evidence.

3.3. Processing a wild life case and putting it before court of law:

Important things to remember while preparting a case:

- ★ Under the Act and the AP. Wild life protection Rules, Chief Wildlife Warden, Dy. Chief Wildlife Warden, Range officer, Wildlife wardens have power to put up a case before court of law.
- ★ A forest officer can file only complaint cases before court of law.
- ★ Under section 50(9) of the wildlife (Protection) Act 1972 evidence received and recorded by a Forest Officer (Wildlife Warden) is admissible as an evidence before the court of law provided it has been recorded in the Course of investigation there must be specific endorsement of the Officer on the statement at the end: "Recorded by me in the presence of the accused ... ...", and it should be signed and dated.
- ★ Animal article or animal of the case should be identified and its schedule and serial number be quotd properly.

Scanned with OKEN Scanner

THE OFFENCES UNDER THE WILD LIFE (PROTECTION) ACT – 1972

***

Section 9:- prohibits hunting of wild animals specified in the schedules.

Section 17A:- prohibits picking, uprooting etc. of specified plants mentioned in Schedule VI.

Section 27 to 32:- mentions the restrictions on entry into sanctuary, prohibition of destruction in sanctuary, causing fire and use of injurious substances in a sanctuary.

Section 35:- deals with restrictions in National Parks.

Section 38 H:- prohibits operation of a Zoo without being recognized by the Central Zoo Authority.

Section 38 J :-prohibits the ill treatment of animals in zoo.

Section 39:- declares that wild animals, trophies, and any vehicle, vessel, weapon, trap or tool that has been used in committing the offence and has been seized under the provisions of the Act shall be the property of Government.

Section 44:- prohibits dealing in trophy or animal article without license.

Section 48 A:- imposes restrictions on transportation of Wild life.

Section 49 B :- prohibits dealing in trophies, animal articles etc. derived from Scheduled animals.

Section 51:- lists the penalties that can be imposed for the violation of different provisions of the Act. The maximum term of punishment is seven years and with a fine of not less than ten thousand rupees for offences concerning animals specified in Schedule I or Part II of Schedule II.

Section 57:- presumes that the accused is guilty until the contrary is proved.

Section 58 F:- empowers an officer conducting an inquiry under

Section 58 E :- to seize or freeze the illegal acquired property.

Section 58 I :- deals with forfeiture of property in certain cases.

Scanned with OKEN Scanner

IMPORTANT ACTS AND SECTIONS IN DEALING WITH RED SANDERS OFFENCES

Name of Act	Sections	Description of Sections
Andhra Pradesh Forest (Amendment) Act, 2016 (AP Act No. 15 of 2016)	20(1) (C)	(ii) Tress Passes (iii) Causes any damage, either willfully or negligently in felling or cutting any trees or dragging any timber (iv) Fells, girdles, lops, tops or burns any tree or strips of the bark or leaves from, or otherwise damages th e same (vi) Collects or subjects any manufacturing process, any Forest Produce (X) Removes any Forest Produce
	20(1)(d)(i)	In every case where any of the acts afore said relates to Red Sanders wood or Sandal wood or any scheduled tree shall upon conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to 10 years, and fine which may extend to Rs.10 lakhs provided that, (a) In case of 1st offence, the term of imprisonment shall not be less than 5 years and an amount of fine shall not be less than Rs. 3 lakhs and (b) In case of 2nd and subsequent offences, the terms of imprisonment shall not be less than 7 years and an amount of fine shall not be less than Rs. 5 lakhs.
	29(4)(b)	If any offence under this section is committed, after sunset and before sunrise or after preparation for resistance to lawful authority or where the offender has been previously convicted of a like offence, the Magistrate having jurisdiction may inflict double the penalty prescribed for such offence.
	32(A)	Possession of RS wood more than 20 Kgs.
	32(B)	Vehicle owner (When vehicle is involved in commission of offence)
	32(C)	Burden of proof to prove innocence lie on the accused.
	62(A)	1) All offences are Cognizable 2) All offences are non-bailable 3) No person accused of any offence afore said shall, if in custody, be release on application for bail or on his own bond unless the prosecution has been given an opportunity to oppose the application for such release.

Scanned with OKEN Scanner

Indian Penal Code	379	Thefts
	120(B)	Criminal Conspiracy
	34	Common intension
	149	Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object. If an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who, at the time of the committing of that offence, is a member of the same assembly, is guilty of that offence.
Wildlife (Protection) Act, 1972		Offence committed inside the Wildlife Sanctuary
	27	Restriction on entry in Sanctuary
	29	Destruction of habitate in National Park
		Penalties for the offence in National Parks
	35(6) & (8)	Offence committed in National Parks
	51(1)	Whoever contravenes any provisions of this Act or any rule or order made there under shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years, or with fine which may extend to Rs.20,000/-, or with both (for 1st time) Further, in case of a 2nd or subsequent offence of the nature mentioned in this sub-sec., the term of the imprisonment shall not be less then 3 years but may extend to 7 years and also with fine which shall not be less than Rs.25,000/-
The Arms Act, 1959	3	Illegal Possession or acquisition of arms & Ammunition is an offence.
	27	Illegal Possession or acquisition of arms & Ammunition without licence for the purpose of any unlawful use shall be punishable.

Scanned with OKEN Scanner

The Biological Diversity Act, 2002	58	Offences to be cognizable and non-bailable under this Act.
		A. A person who is not a citizen of India/ a citizen of India who is a NRI/ a Body corporate, Association or Organization not incorporated or registered in India.
	3(2)	No person shall obtain any biological resource occurring in India for commercial purpose without previous approval of the NBA.
	55(1)	Whoever contravene or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of Section 3 or Sec.4 or Sec.6 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years, or with fine which may extend to Rs. 10 lakhs and where the damage caused exceeds Rs. 10 lakhs such fine may commensurate with the damage caused, or with both.
		B. A Citizen of India or a Body corporate, Association or Organization which is registered in India
	Sec.7	No person who is citizen of India or a Body corporate, Association or organization which is registered in India shall obtain any Biological resource for commercial utilization, or Bio-survey and Bio-utilization for commercial utilization except after giving prior intimation to the State Bio-diversity board concerned.
	Sec.55(2)	Whoever contravene or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of Section 7 or any orders made under sub-sec. (2) of Sec.24 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years, or with fine which may extend to Rs. 5 lakhs, or with both.

Scanned with OKEN Scanner

వన్యప్రాణి (సంరక్షణ) చట్టం, 1972ను సి.ఆర్.పి.సి.తో కలిపి పకడ్బందిగా ఆచరించవలసిన మార్గదర్శకాలు

పరిచయము:

ఈ సారాంశము ఫీల్డులో పనిచేయు అధికారులకు, స్వచ్ఛంధ సమస్థలకు మరియు ఇతర సిబ్బందికి తోడ్పడే విధంగా అనుపదించడమైనది. వన్యప్రాణి సంబంధిత కేసుల ముద్దాయిలకు శిక్ష విధించేట్లు కేసును విజయవంతంగా నడపాలంటే కొన్ని ముఖ్యమైన విధానాలను అనుసరించాలి. వాటి గురించి అవగాహన పరచుకోవడము, వాటిని అర్థం చేసుకోవటము తప్పనిసరి.

నేరములు - రకాలు:

వన్యప్రాణి (సంరక్షణ) చట్టం 1972 క్రింద ఈ విధమైన నేరాలను విశదీకరించవచ్చును.

1. నేషనల్ పార్కుల్లో / శాంక్చువరీలలో అనధీకృతంగా ప్రవేశము.
2. ఎవరైన ఈ ప్రదేశాలలో ఆయుధాలు కలిగి సంచరించుట.
3. ఎవరైన ఆయుధాలు మరియు చంపబడిన, గాయపడిన వన్యప్రాణిలో వుండటము.
4. ఎవరైన ఆయుధము కలిగి వుండుట గాని, లేదా బ్రతికివున్న చనిపోయి వున్న వన్యప్రాణిని కలిగివుండటముగాని, లేదా వన్యప్రాణి సంబంధిత అవయవాలు (చర్మం, ఎముకలు, కొమ్ములు, గిట్టలు, గోళ్ళు తదితరులు) సంరక్షిత ప్రాంతములో గాని బయటగాని కలిగి యుండటము.
5. ఎవరైన ఆయుధము లేకున్న చట్టములోని షెడ్యులులో పేర్కొనడిన జంతువు / పక్షిని కలిగి వుండటము.

ఇదే కాకుండా ఎన్నో రకాలైన ఇతర పరిస్థితులలో మనము వన్యప్రాణులను నిర్బంధించటము, కలిగి వుండటము గమనిస్తు వుంటాము. అలాంటివి కూడా పరిగణనలోని తీసుకొనవలెను.

3. తీసుకోవలసిన చర్యలు:

1. ఎవరైన నేరము చేసినట్లు తెలిసినచో అటువంటి వ్యక్తిని, ఆయుధాన్ని వాహనాన్ని కళేబరాన్ని మరి ఏ ఇతర పరికరాలను వెంటనే స్వాధీనపరచుకొని, ఆధీకృత (ఆథరైజ్డ్) అధికారి వద్దకు తీసుకొని వెళ్ళవలెను. ఆధీకృత అధికారి అంటే కేసుని విచారించే అధికారము గల ఆఫీసరు అని అర్థము.

2. నేరస్థుణ్ణి పట్టుకొనుట: ఎవరైన కూడా వన్యప్రాణి (సంరక్షణ) చట్టం క్రింద నేరము చేసినట్టయితే పౌరునిగా ఎవరైనా అతడిని పట్టుకొనవచ్చును. విచారణను కొనసాగించవచ్చు. అయితే డిప్యూటిరేంజరు, ఫారెస్టరు కంటే తక్కువ అధికారి నేరస్థుణ్ణి అరేస్టు చేయలేరు. ఇది వన్యప్రాణి చట్టంలోని సెక్షన్ 50నకు చెబుతుంది.

3. నేరసమాచారము: నేరము జరిగినట్లు గాని, చట్టాన్ని అధిగమించినట్లు గాని సమాచారము దాన్ని లిఖిత పూర్వకముగా వుంచుకొనవలెను. తర్వాత నేరము గురించి విచారణ జరుపుటకు ఆ అధికారి వెంటనే నేరము జరిగిన ప్రదేశము సందర్శించి వివరాలను కనుగొనవలెను. నేరము స్థలమునకు వెళ్ళిన వెంటనే అక్కడ చూసింది. గమనించింది, అక్కడి పరిస్థితులను పరీక్షించి వచ్చి ఖచ్చితమైన కారణమును తెలుసుకొని, నేరమునకు సంబంధించిన ఆధారములను సేకరించాలి.

నోట్: *నేరము పెద్దదైనపుడు ఒక గెజిటెడ్ అధికారి నేరస్థలాన్ని సందర్శించవలెను.*

Scanned with OKEN Scanner

4. నేర పరిశోధన:

నేర పరిశోధన అనేది చాలా పద్ధతిగా, క్షుణ్ణంగా, అన్ని కోణాల నుండి మనకు కనబడని వెతకటము. ఇది ఒక అధికారిగా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని చేయవలెను. అప్పుడే మనకు నేరపరిశోధన జరిపేటప్పుడు అనుమానిత ప్రదేశాలను, వస్తువులను, మరియు పరికరాలను జప్తు ఇలా జప్తు చేసిన వస్తువుల జాబితాను తయారు చేసేటప్పుడు నేరానికి అసంబంధిత వ్యక్తిని (సాక్షి) దగ్గర చేయవలెను. వారి నుండి సంతకమును జాబితాలో పొందుపరచవలెను.

అలా తయారు చేసిన జాబితా ప్రతిని నేరస్తునికిచ్చి సంతకము తీసుకొనవలెను. ఇది నేర స్థలము వద్దే ఇవ్వవలెను. ప్రలిమినరీ ఎంక్వయిరీ క్రింద అరెస్టు చేయవలెను. సదరు వ్యక్తిని ఏం చేస్తున్నారో అతనికి తెలుపవలెను.

4.2 పరిశోధనలోని ఘట్టాలు (స్టెప్స్)

1. నేరము జరిగిన స్థలమునకు వెళ్ళుట.
2. నేరము జరిగిన కారణాల గురించి అడిగి తెలుసుకొనుట.
3. అనుమానిత నేరస్థులను వెతుకుట, అరెస్టు చేయుట.
4. నేరము జరిగిన విధమును బట్ట సాక్షాపధారాలగు సేకరించుట.
   - ఎ. నేరస్థులనే కాకుండా ఇతరులను ప్రశ్నించి వారి వాగ్మూలాన్ని తీసుకొనుట.
   - బి. నేరసంబంధిత పరికరాలను వెతికి, జప్తు చేసి కోర్టులో హాజరు పరచుటకు సిద్ధం చేయుట.
5. ఇవన్నీ చేసిన తరువాత నేరము జరిగినట్లు అని నిర్ధారణకు వచ్చినప్పుడు నేరస్థుణ్ణి మేజిస్ట్రేటు ముందు హాజరు పరచటానికి అతనిపై సి.ఆర్.సి. 173 సెక్షన్ ప్రకారము చార్జి షీటు దాఖలు చేయుటకు సన్నాహాలు.

4.3 నేరపరిశోధనను రెండు విధాలుగా విశ్లేషించదమైనది.

1. కాగ్ నైజబుల్ – చట్టపరిధి మరియు నేరము నిర్ధారింపబడదగ్గది.
2. నాన్ కాగ్ నైజబుల్ – నేరము నిర్ధారణ అనుమానంగావున్నప్పుడు.

సి.ఆర్.సి. 160 నుండి 175 వరకు – కాగ్ నైజబుల్ నేరము ఎలా సాధించాలనో వివరింపబడినది.

- ఆధీకృత అధికారి వెంటనే నేరము జరిగిన స్థలమునకు వెళ్ళాలి.
- నేరము జరిగిన స్థలము దగ్గర ఎటువంటి అలికిడి లేకుండా జాగ్రత్తపడుట.
- సాక్ష్యాలను సేకరించుట.
- నేర సంబంధిత విషయాలను సేకరించి, నేరస్థులను అరెస్టు చేయుట.
- అన్ని విధాల ఆర్డర్లు అంటే అరెస్టు అర్డరు, సెర్చు ఆర్డరు, సాక్ష్యులను రమ్మని ఆదేశించే ఆర్డరు అన్ని లిఖిత పూర్వకముగా యిచ్చి కేసు డైరీలో పొందుపరచవలెను.
- పరిశోధన అధికారి కేసుకు సంబంధించి నిపుణుల సలహా మరియు సహాయాన్ని తీసుకొంటే సాక్ష్యాధారాలకు బలం చేకూరుతుంది.
- ఒక వేళ కళేబరము దొరికితే వెంటనే వెటర్నరీ ఆఫీసరు చేత పోస్టుమార్గము చేయించాలి. అలాగే వీలయితే వేలిముద్ర నిపుణులతో పరీక్ష నిర్వహించాలి. అలాగే కళేబరములోని కొన్ని భాగాలు అంటే వెంట్రుకలు, రక్తము, మాంసమును రసాయన పరీక్షల నిమిత్తము జాగ్రత్త పరచవలెయును.
- ఒకవేళ పోస్టుమార్టము సరిగా జరుపలేదని తెలిస్తే పరిశోధనాధికారి లిఖిత పూర్వకముగా అక్కడికక్కడే వ్రాయవచ్చును.

Scanned with OKEN Scanner

- నేరస్థుల వాంగ్మూలము, సాక్షుల వాంగ్మూలము, వారిని రప్పించటము, వారి వాంగ్మూలమును లిఖిత పూర్వకము సేకరించడము.
- ఒకవేళ చేతులతో చంపబడితే - వేలిముద్రల నిపుణులతో అలాగే ఏదైనా తుపాకితో చంపబడితే, ఆయుధనిపుణులతో తనిఖీ చేయించడము, అలాగే ఇతరాత్రా పరికరాలతో చంపబడితే వాటిని వెనువెంట జప్తు చేసుకోవటము, సాక్ష్యాధారాలను తుడిపివేయకుండా జాగ్రత్తపడటము.

నోట్: పై సూచించిన పులన్ని ఎంత త్వరగా అయితే అంత త్వరగా చేయవలెను.

4.4. సెక్షన్ 50 సి.ఆర్.పి.సి.

అరెస్టు అయిన వ్యక్తిని తన అరెస్టుకు కారాణాలు తెలియబరచుట మరియు బెయిల్ మీద వెళ్ళుటకు అర్హత చెప్పుట. మెజిస్ట్రేటు వారెంటు లేకుండా అరెస్టు కాబడిన వ్యక్తికి అతను చేసిన నేరము యొక్క పూర్తి వివరాలు తెలుపుట, చేసిన నేరమునకు బెయిల్ మంజూరు కాగలిగితే ఆ విషయము నేరస్థునికి తెలియపరచుటు.

4.5 సెక్షన్ 57 సి.ఆర్.పి.సి.

నిర్భంధించిన వ్యక్తిని 24 గంటలకు పైబడి వుంచరాదు. 24 గంటలలోపు మెజిస్ట్రేటు ముందు హాజరుపరచవలెను.

వారెంటు లేకుండా నిర్భంధించిన వ్యక్తిని 24 గంటకు పైబడి అదుపులో వుంచరాదు. అయితే మెజిస్ట్రేటు దగ్గరకు చేర్చే సమయాన్ని మినహాయించి.

4.6 సెక్షన్ 167 సి.ఆర్.పి.సి.

ఒకవేళ నేరపరిశోధన 24 గంటలలోపు జరుగదు అని తెలిసినపుడు అటువంటి నేరపరిశోధన అధికారి ఫారెస్టుకు తక్కువ కాని అధికారి కేసు డైరీని, నేరస్థుణ్ణి మెజిస్ట్రేటు ముందు హాజరుపరచవలెను. మెజిస్ట్రేటు గారు నేరస్థుణ్ణి అదుపులో వుంచుకొనుటకు ఉత్తర్వులు జారీ చేయవచ్చును. అయితే

ఎ. 10 సంవత్సరములు ఖైదు చెప్పవచ్చు అనే నేరానికి సంభంధించిన కేసు అయితే 60 రోజుల వరకు అదుపు ఉత్తర్వులు ఇవ్వవచ్చు.

బి. అదే 10 సంవత్సరములు ఖైదు దాటిన నేరమైతే 90 రోజుల వరకు అదుపు ఉత్తర్వులు ఇవ్వవచ్చు.

5. సాక్షుల పరిగణన:

ఫారెస్టు డిపార్టుమెంటు ఆఫీసరు ముందు ఇచ్చిన స్టేటుమెంటును సాక్షిగా పరిగణించవచ్చును. ఇండియన ఎవిడెన్స్ చట్టం పరిధిలోకిరాదు. ఎందుకంటే ఫారెస్టు ఆఫీసర్లు, పాక్షికంగా పోలీసు అధికారి పూర్తిగా కాదు (అరెస్టు చేసే విషయంలో మాత్రమే)

ఫారెస్టు అధికారి ముందు ఇచ్చిన ఒప్పుకోలు స్టేటుమెంటు (కాన్ ఫాసీయన్ స్టేట్‌మెంట్) లేదా స్టేటుమెంటు సాక్ష్యముగా వాడుకొనవచ్చును.

6. కంప్లైంటు ఇవ్వటము తదుపరి చర్య:

6.1 అన్ని విధాలుగు నేర పరిశోధన జరిపిన పిదప సెక్షన 55 వైల్డ్‌లైఫ్ ఆక్ట్ ప్రకారము మెజిస్ట్రేటు ముందు కంప్లైంట్ ఇవ్వవలెను.

మెజిస్ట్రేటు వారి కోర్టులోనే వైల్డ్‌లైఫ్ చట్ట ప్రకారము ఎంక్వయిరీ మరియు శిక్ష విధించబడుతుంది కంప్లైంట్ లిఖిత పూర్వకముగా అధీకృత ఆఫీసరు ద్వారా పంపవలెను.

6.2 కంప్లైంట్ ధాఖలు చేయు విధము మరియు దాని పరిగణన.

వైల్డ్ లైఫ్ యాక్టు ప్రకారము ఒక నేరము గురించి కోర్టుకు సమర్పించాలనుకుంటే అది సెక్షన్ సి.ఆర్.సి.సి.కు లోబడి మేజిస్ట్రేటుకు ఇవ్వవలెను.

ఇలా చేయడము వల్ల ఆ కేసును "మేజిస్ట్రేటు వారు పరిగణలోకి తీసుకున్నట్టు అర్థము".

__నోట్:__ *వైల్డ్ ప్రోటెక్షన్ యాక్టు క్రింద లిఖిత పూర్వకముగా ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మీద మెజిస్ట్రేట్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వ్యక్తిని గాని, సాక్ష్యాలను గాని ప్రశ్నించనక్కరలేదు.*

6.3 వైల్డ్ లైఫ్ యాక్టు క్రింద ఫారెస్టు అధికారిగాని, పోలీసు అధికారిగాని నేరము జరిగినట్లు నమోదు పరిసరాల తనికి, అదుపు, అరెస్టు సాక్ష్యాధారాల సేకరణ, పరిశోధన, సాక్ష్యుల వాంగ్మూల సేకరణ, నేరస్థుని వాంగ్మూల సేకరణ, నిపుణుల సలహాలు, నేరపరిశోధకుల సాక్ష్యాధారాల సేకరణ పూర్తి అయిన తరువాత అధీకృత అధికారం సెక్షన్ 55 క్రింద కేసును సరైన కోర్టులో కంప్లైంట్‌ను నమోదు చేయవలెను.

కంప్లైంట్‌కు ఎటువంటి నియమ నిబంధన లేదు. కంప్లైంటు ఇచ్చినపుడు అందులో అన్ని విషయాలు వ్రాయాలి. వైల్డ్‌లైఫ్ యాక్టు మరియు ఇతర యాక్టులలోని సెక్షన్లను అతిక్రమించినట్లు తెలపాలి. ఒక యాక్టు యాక్టులను నేరస్థుడు అతిక్రమించి వుండవచ్చు. అవన్ని వ్రాయలి. ఎన్ని యాక్టును అతిక్రమించడాన్ని క్షున్యంగా విశదీకరించవలెను. వైల్డ్‌లైఫ్ యాక్టు, ఫారెస్టు యాక్టు ఆర్స్ యాక్టు, ఐ.పి.సి., సి.ఆర్.పి.సి., విజిలెన్సు యాక్టు, ఇతర ఏదైనా యాక్టులను అతిక్రమించి వుంటే వాటిని కూడా వ్రాయాలి. నేరస్థుడి మీద అన్ని చట్టాలలోని అతిక్రమణ నమోదు పరిస్తే కేసు గట్టిగా వుంటుంది.

కంప్లైంట్‌లో సరిగా ఎటువంటి అనుమానానికి స్థానము లేకుండా నేరము జరిగిన ప్రతి చిన్న విషయం జరిగిన వేళ, జరిగిన ప్రదేశము, గట్టి సాక్ష్యాధారాలతో, చంపబడిన జంతువు నిర్ధారణ, ఏదైనా జంతు సంబంధించిన వస్తువులు (ట్రోఫీలు) వుంటే వాటి గురించి వ్రాయాలి. ఇవన్ని ఏ షెడ్యూలు క్రింద వస్తాయో కరెక్టుగా తెలపాలి. అలాగే వాడిన ఆయుధాల గురించి వ్రాయలి.

6.4 క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ రెండు విధాలుగా ప్రారంభించవచ్చు.

1. సి.ఆర్.పి.సి. సెక్షన్ 200 క్రింద వ్యక్తి గతంగా మెజిస్ట్రేట్ ముందు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు లేదా సెక్షన్ 55 వైల్డ్ లైఫ్ చట్టం క్రింద కూడా చేయవచ్చు.
2. సి.ఆర్.పి.సి. సెక్షన్ 154 క్రింద పోలీసుకు లేదా సెక్షన్ 190 సిసి సి.ఆర్.పి.సి. క్రింద మెజిస్ట్రేట్‌కు సమాచారము ఇవ్వవచ్చు.

Scanned with OKEN Scanner

మొదట చెప్పబడిన విధములో నాన్ కాగనూజబుల్ అంటే పెద్దగా పరిగణలోకి తీసుకోవలసిన అవసరము లేదు. నేరాలకు వర్తిస్తుంది.

ఇక మెజిస్ట్రేట్ ఫిర్యాదుదారు ఫిర్యాదు ఇచ్చినందున చర్య మొదలు పెడ్తాడు. అయితే ఒక్కొసారి తనే స్వయముగా చర్య ప్రారవంభించవచ్చు.

మేజిస్ట్రేట్ ఫిర్యాదుదారు ఫలానా వ్యక్తి మీద ఫిర్యాదు చేసి అతని మీద చర్య తీసుకోనవలసిందిగా కోరుతాడు. అయితే మేజిస్ట్రేట్ అతని అభ్యర్థనను మన్నించాలా లేదా అన్న విషయము నిర్ధారిస్తారు. ఒక వేళ మేజిస్ట్రేటు అభ్యర్థిని మన్నించిన యెడల, విచారణకు పరిశోధనకు సెక్షన్ 202 క్రింద ఆదేశాలు జారీ చేయవచ్చు లేదా ఫిర్యాదును త్రోసి పుచ్చవచ్చు. అయితే తోసిపుచ్చటానికి కారణాలు లిఖిత పూర్వకముగా చూపించవలెను.

6.6. ఏ కోర్టుల్లో ఫిర్యాదులు నమోదు చేయవచ్చు.

వైల్డ్‌లైఫ్ చట్టం క్రింద ఫిర్యాదులను ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ వారి కోర్టులో ఫిర్యాదులు నమోదు చేయాలి.

7. కేసు విచారణ మరియు నియమావళి. (ప్రొసీజర్)

కేసు విచారణ, పరిశోధనలు పూర్తి అయిన తరువాత మొదలు పెడ్తారు. కేసు విచారణ కోర్టు పరిధిలోకి (న్యాయ విచారణ క్రింద) వస్తుంది. అయితే పరిశోధనలు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరిధిలోకి వస్తుంది.

7.1 నేరస్థుణ్ణి హాజరుకమ్మని ఆదేశించటం.

ఇది మెజిస్ట్రేటు ఆదేశించవలెను.

11. నేరపరిశోధన మరియు కోర్టులో విచారణ.....జరిగే కొన్ని

11.1. రిమాండు (సెక్షన్ 176 సి.ఆర్.పి.సి.)

మేజిస్ట్రేటు వారి ద్వారా జారీ చేయబడు అధికారిక బంధించు ఉత్తర్వులు, ఇది జూడివాయల్ లేదా పోలీసు లేదా ఫారెస్టు డిపార్టుమెంటు రిమాండు కావచ్చు. (ఇది నేరపరిశోధన 24 గం॥లో పూర్తి కాకుంటే సి.ఆర్. సెక్షన్ 167 క్రింద ఇవ్వగలరు.)

Scanned with OKEN Scanner

సరైన ప్రణాళికతో వన్యమృగాలను పట్టి తరలించుట
అత్యవసర పరిస్థితి ఎదుర్కొనుటలో పాటించవలసిన ముందు జాగ్రత్తలు
Precautions to be taken while dealing with Wild Life cases.

- పెద్దపులి, చిరుతపులి, ఎలుగుబంటి, ఏనుగు, తోడేలు, కోతులు వంటి వన్య మృగాలు అడవి దాటి మానవ పరిసరాల్లోనికి వచ్చినపుడు ప్రజల్లో భయాందోళనలు సహజమే.
- మన రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడా చిరుతపులి, ఎలుగుబంటి, కోతులు దారి తప్పి వచ్చి, మానవుల తొందరపాటు చర్యల వల్ల చనిపోతుంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రజలు వాటి వలన గాయపడటం లేదా చనిపోవడమే కద్దు.
- ఇలాంటి పరిస్థితి ఉత్పన్నమైనప్పుడు సంబంధిత బీటు సిబ్బంది, సెక్షను-రేంజి అధికార్లు తక్షణం స్పందించి, సదరు ప్రదేశానికి స్వయంగా వెళ్ళి ప్రజలకు అభయమిస్తూ ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తేవాలి.
- ఇందుకోసం ఈ క్రింది వరుస క్రమంలో చర్య గైకొన్నచో పరిష్కారము వేగవంతంగా, సాఫల్యము చెందగలదు.

1. స్థానిక సిబంది, చుట్టు ప్రక్కల బీటు వారంతా "క్విక్ రెస్పాన్స్ టీమ్"గా వెళ్ళి పరిస్థితిని సరిగా గమనించి ఏ జంతువు, ఎచ్చట వున్నదీ వైర్‌లెస్ ద్వారా రేంజ్, డివిజన్ అధికార్లకు చేరవేయాలి.
   స్థానికులను ఆ వన్య మృగం చెంతకు చేరకుండా నివారణ, వారికి తగు అవగాహన కల్పించే పని చూడాలి.

2. చిరుత, ఎలుగుబంటి మొదలగు వాటిని పట్టుటకు ప్రతి డివిజన్‌లో ట్రాప్ కేజెస్ సిద్ధంగా వున్నవి. దానిని, వలలను, తాళ్ళను గొడ్డలి, నిచ్చెన వంటి యాంత్రిక పద్ధతికి ఉపయోగపడు పరికరాలతో డివిజన్, రేంజ్ సిబ్బంది వెనువెంటనే అక్కడకు చేరాలి.

3. మత్తు ఇంజక్షన్ ద్వారా జంతువును బంధించు అవసరము వుండవచ్చు కావున సదరు పరికరాల కిట్ -డార్ట్‌గన్, బ్లోపైపు మత్తు మందులు, విరుగుడు మందులు, సిరెంజిలు, దూది, యాంటీబయోటిక్స్ వగైరా తో కూడా డివిజన్ అధికారి, సుశిక్షితులైన సిబ్బంది లేదా పశువైద్యాధికారితో సహా రావలెను.

4. ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్, వాకిటాకి, వైర్‌లెస్, త్రాగునీరు వెంట తెచ్చుకొనుట అవసరము.

5. జన సమూహమును నియంత్రించుట, దూరంగా వుంచుట, పెద్దగా ధ్వనులు, శబ్దాలు రాకుండునట్లు నియమిత సిబ్బంది చూడాలి. పోలీసు వారి సహాయము తీసుకొనవలెను.

6. వన్య మృగమును సరిగా గుర్తించి, గ్రామ పరిసరాల్లో వున్నచో ట్రాప్ కేజ్‌ను అమర్చి పట్టు పనిని చేయవలెను. ప్రజలకు తగు సూచనలు యివ్వవలెను.

7. ఒకవేళ జంతువు జనావాసము మధ్యలోనికి, ఇండ్లలోనికి చొరబడి యున్నచో, దానిని కంగారు పెట్టకుండా, జంతువు కడుపుతో వున్ననూ, పిల్లల తల్లి అని తెలిసినా మత్తు మందు యివ్వరాదు.

8. డార్ట్‌గన్ వాడు చోటుకు మరియు వన్య మృగం వున్న చోటుకు మధ్య ఎలాంటి అడ్డంకులు (చివరకు చెట్ల కొమ్మ, ఆకులు కూడా) వుండరాదు. సిడిల్ మార్గము తప్పి ప్రజలపై పడవచ్చును.

2) మరే యితర నేరములకైనా ఒక సం. మించకుండా జైలు శిక్ష లేక రూ.2000 వరకు జరిమానా లేక రెండూ విధించవచ్చును.

ఎ) ఈ సెక్షన్‌లోని ఏ చర్య అయినా డి.ఎఫ్.ఓ. వారి లిఖిత పూర్వక అనుమతిలో లేక వారి నుండి సదరు అధికారము పొందిన అధికారి నుండి అనుమతి పొంది చేయువచ్చును

బి) సెక్షన్ 11 లోని సబ్‌సెక్షన్ (3), (4) ద్వారా మంజూరు కాబడిన హక్కులు, లేక సెక్షన్ 17 ద్వారా మంజూరైన కాంట్రాక్టులకు నిషేధము లేదు.

20) సెక్షన్ (1), (2) లేక (3) ఏ వ్యక్తి అయినా ఉల్లంఘించినచో

1) రేంజాఫీసర్ లేక

2) సబ్ యిన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ లేక

3) రెవిన్యూ డిప్యూటీ తాశీల్దార్ హోదాకు తగ్గకుండా ఉండే అధికారులు సదరు వ్యక్తిని ఆ అడవీ భూమి నుండి బయటకు నెట్టి వేయువచుచును. అక్కడ నిర్వహించిన కట్టడమును కాని పండించిన పంటను కాని, అక్కడ పోగుచేసిన వాటిని కాని తొలగించవచ్చును. కాని అట్టి చర్య చేపట్టే ముందు సదరు వ్యక్తికి ఆ అధికారి అవసరమగు opportunities for representation కల్పించవలెను.

4) పై విధముగా పండించిన పంట లేదా నిర్మింపబడిన భవనము లేక నిర్మాణము డి.ఎఫ్.ఓ. ఉత్తర్వుల మేరకు జప్తు పరచబడును. కాని సదరు జప్తు పరుచుటకు ముందు సదరు వ్యక్తికి డి.ఎఫ్.ఓ. తగిన opportunities for representation యివ్వవలెను.

Scanned with OKEN Scanner

9. డార్టింగ్ ఎప్పుడే ఉదయపు కాలంలోనే యివ్వాలి, తదుపరి చర్యలకు చాలా పగటి సమయం మిగిలి వుంటుంది.

10. లోతైన నీటి తొట్లు, కుంటలకు దగ్గరగా వున్నచో జంతువును డార్ట్‌గన్‌తో కొట్టరాదు.

11. జంతువు శరీరంపై నిర్ణీత ప్రదేశాలలోనో గుచ్చుకొనునట్లు ఇంజక్షను డార్ట్‌గన్‌తో వేయాలి.

12. జంతువు మత్తు ప్రభావంతో కూలబడగానే వెంటనే దాని వద్దకు పోరాదు. నిదానంగా గమనిస్తూ వెళ్ళి, వెన్క గుండా దానిని కర్రతో చిన్నగా తట్టి చూడాలి.

13. నమ్మకం కుదిరాక, చెంతకు చేరి, శరీరాన్ని, నోటిని, కండ్లను పరీక్షించాలి, ఏవైనా లోపాలు, అనారోగ్యము వున్నది గుర్తించాలి – తగు చర్యకై

14. ఇంజక్షన్‌ను తిన్నగా తొలగించి గాయానికి యాంటీ బయాటిక్ వేయాలి. జంతువును జాగ్రత్తగా మోసుకొని ట్రాప్‌కేజ్‌లోనికి, దానిని వాహనంలోనికి చేర్చాలి.

15. జంతువు ఆరోగ్యంగా వుంటేనే, ముందుగా నిర్ణయించిన దాని సహజ ఆవాసములోనికి రవాణా చేయాలి. (రవాణాకు ముందు ఛీఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్ గారి అనుమతి అవసరము)

16. జంతువు తీవ్రంగా గాయపడినచో, అనారోగ్యముగా వున్నచో సమీప జంతు ప్రదర్శనశాల ఆశ్రయానికి తరలించాలి.

17. రవాణాలో మందులతో వెటర్నరీ సిబ్బంది, ముఖ్య అధికారులు వెంట వుండి, మార్గమధ్యలో జంతువు బాగోగులు చూడాలి. అవసరానికి, వెంట పచ్చి ఆకులు, తడిపిన గోనెసంచులు, నీరు వుంచుకోవాలి.

18. నిర్ణీత ప్రదేశానికి చేరి, విరుగుడు మందులు యివ్వడం ద్వారా జంతువుకు తెలివి తెప్పించి, గేటు తొలగించి, వాలు చెక్క ఏర్పాటుతో బయట అడవిలోనికి వదలాలి.

19. మత్తు మందు సిద్ధం చేయునప్పుడు మరియు వాడునప్పుడు ఇతరులు దూరంగా వుండవలెను లేనిచో అవాంఛనీయ పరిస్థితులు ఏర్పడి, ప్రజలకు ముప్పు వాటిల్లును.

20. ప్రజలు, మీడియావారు అత్యుత్సాహము ప్రదర్శించకుండా మన సిబ్బంది జాగ్రత్త పడవలెను.

21. ఈ తతంగమంతా జంతువుకు చాలా తక్కువ శ్రమ కలిగిస్తూ జరుగవలెను.

22. ఈ కార్యక్రమంలో మనుష్యులకు ఏదేని హాని జరుగుచో ప్రథమ చికిత్స అత్యవసర చికిత్స అందుబాటులో వుంచుకోవాలి.

రిజర్వ్ ఫారెస్టులో జరిగే ప్రతి నేరమునకు క్రింది సెక్షన్ వర్తిసుంది

A.P. Forest Act Section 20 రిజర్వ్ ఫారెస్టులో అతిక్రమించుట, నష్టపరచుట మరియు నిషేధించబడిన చర్యలు మరియు జరిమానాలు

1) ఏ వ్యక్తి అయినా

ఎ) సెక్షన్ 7(1) (బి) ను ఉల్లంఘించినా

బి) సెక్షన్ 4 లో ప్రకటించబడిన భాగములో నిప్పు పెట్టినా, మంట పెట్టి వదిలేసినా, లేక నిప్పు వలన నష్టము వాటిల్లునట్లు చేసినా

సి) రిజర్వ్ ఫారెస్టులో

1) నిప్పు రాజేసినా, నిప్పుతో ప్రయాణించినా, నిప్పును ఉంచినా (డి.ఎఫ్.ఓ.వారి అనుమతితో చేయవచ్చును)

2) అతిక్రమించుట, పశువులను మేపుట, లేక పశువులను అడవిలోనికి తోలుట

3) చెట్లను ఉద్దేశపూర్వకముగా లేక అజాగ్రత్త వలన చెట్లు పడగొట్టుట, నరుకుట వలన లేక కలపను లాగుట వలన నష్టము కలుగజేసినా

4) ఏ చెట్టునైనా పడగొట్టినా, తొక్కుతీసినా, పై కొమ్మలు నరికినా, మంట పెట్టి కాల్చిన, కల్లు / జిగురు వంటివి తీసినా లేక మరే విధముగానైనా చెట్లను నష్టపరచినా.

5) రాళ్ల కొరకు గనులు త్రవ్వినా, సున్నము లేక బొగ్గు బట్టీలు పెట్టినా

6) అటవీ ఫలసాయమును ప్రోగుచేయుట లేక దానితో వస్తువులు తయారుచేయుట

7) భూమిని శుభ్రము చేయుటకై అడవిని నరుకుట, వ్యవసాయము కొరకు దున్నుట

8) వేటాడుట, చేపలు పట్టుట, నీటిలో విషము కలుపుట, వలలు వేయుట, ఉచ్చులు పెట్టుట

9) గోడలు, పట్టీలు, కంచెలు మొ. వానిని పాడు చేసినా, స్థలమార్పిడి వంటివి చేసినా

10) అటవీ ఫలసాయమును తీసినా

డి) పైనుదహరించిన ఎ, బి, సి క్లాజ్‌లోని చర్యలకు పాల్పడినా అడవికి జరిగిన నష్ట పరిహారముతో పాటు కోర్టు విధించే విధించిన జరిమానా కట్టవలెను.

1) పై నేరములలో ఎర్రచందనము కాని శ్రీ గంధము కాని సంబంధించినవైనచో 3 నెలలకు తగ్గకుండా 1 సం.కు మించకుండా జైలు శిక్ష మరియు రూ.10000లకు మించకుండా జరిమానా విధించవచ్చును

Scanned with OKEN Scanner

అటవీ కరణాలు, అడవి ఉత్పత్తులు అడవిలోనూ, అడవి బయట అక్రమ రవాణా జరుగుచున్నపుడు

A.P. Forest Act Section 29

రవాణా జరుగునపుడు లేక ఆధీనములో ఉన్నపుడు, కలప మరియు ఇతర అటవీ ఫలసాయములపై నిర్దేశములు

1) కలప మరియు అటవీ ఫలసాయమును రవాణా చేయుటకు లేక కలిగి ఉండుటకు అవసరమగు నిబంధనలను ఏర్పరచుట

i) రాష్ట్రములోని నదులలో కొట్టుకొని వచ్చు కలపపైన మరియు నీటిపైన, రోడ్డుపైనా రవాణా అగునవి.

ii) ఏదేని ప్రకటింపబడిన అడవికి 15 కి.మీ. వ్యాస పరిధిలో నివాసమున్న వ్యక్తి వద్ద ఉండదగు టేకు కలప లేక ఎర్ర చందనం యొక్క ఘన పరిమాణపు హద్దు

2) వీనికి అవసరమగు నిబంధనలు అనగా

i) రాష్ట్రములోని ఒకవైపు నుండి మరియొకవైపుకు, బయటి రాష్ట్రము నుండి మన రాష్ట్రములోనికి, లేక మన రాష్ట్రము నుండి బయటకు రవాణా అగుటకు నిర్దిష్ట మారములను సూచించుట

ii) అవసరమగు అధికారముకల వ్యక్తి/అధికారి ద్వారా మంజూరు కాబడిన రవాణా పర్మిట్ లేకుండా అటవీ ఫలసాయమును రవాణా చేయుటకాని, కలప అయినచో దాని మీద అవసరమగు గుర్తు లేకుండా కాని రవాణా నిషేధించుట

iii) రవాణా పర్మిట్‌కు అవసరమగు రుసుము వసూలుచేయుట లేక అవసరమగు గుర్తును కలపపై వేయుట మొ. చర్యలు చేపట్టవచ్చును.

iv) రవాణా జరుగుచున్న అటవీ ఫలసాయమును ఆపుచేసి తనిఖీ చేయుట, ప్రభుత్వమునకు చెల్లించవలసిన రుసుము చెల్లించబడినదా, లేదా నిర్ధారించుట, మొ. విషయములు పరిశీలించుట

v) ఎ) అవసరమగు చోట్ల డిపోలు మొ. వాటిని ఏర్పరచి రవాణా అగుచున్న అటవీ ఫలసాయమును అక్కడ ఉంచుట, తనిఖీ చేయుట మొ. చర్యలు

బి) అవసరమగు చోట్ల తనిఖీ నిమిత్తము చెక్‌పోస్ట్/ఠాణాలు ఏర్పరచి అక్రమ రవాణా జరగకుండా నిరోధించుట

సి) ఆ విధముగా ఏర్పాటు చేయబడిన చెక్‌పోస్ట్/ఠాణాలు మొ. వాటికి వాటికి అవసరమగు సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేయవచ్చును.

vi) అటవీ ఫలసాయమును రవాణా చేయుటకు ఉపయోగించు కాలువలు లేక పాయలను మూసివేయకుండా అవరోధము ఏర్పరచకుండా ఉండుటకు తగిన చర్యలు తీసుకొనవచ్చును.

vii) ఒకవేళ అట్టి కాలువలకు, పాయలకు అవరోధము ఏర్పరచినచో, ఆ అవరోధమును తొలగించి, దానికి కారకులైన వారినుండి సదరు ఖర్చును వసూలు చేయవచ్చును.

Scanned with OKEN Scanner

viii) రంపపు కోతకు చేసిన ఏర్పాట్లు ఏమైనా అనగా : దానికి కావలసిన యంత్రములు, పరికరములు మరియు గుర్తించే హేమర్స్ వంటి వాటిని నిర్ణీత హద్దు మేరకు అనుమతించకుండా నిషేధించవచ్చును.

ix) కలపపై వేయు హేమర్స్‌ను రిజిస్టర్ చేయుట, యిదివరకు రిజిస్టర్ కాబడిన వాటిని రద్దు చేయుట, లేక దాని వాడకము పై నిషేధములు ఉంచుట మొ. చర్యలు తీసుకొనవచ్చును.

x) ఎర్ర చందనము మరియు శ్రీ గంధము నిలువలపై డిపోలలో కాని, స్వంత భూములలో కాని, ఫ్యాక్టరీలలో కాని మరే యితర ప్రదేశములలో కాని నిల్వ ఉన్నచో అవసరమగు రిజిస్టర్స్‌ను ప్రతిపాదించవచ్చును.

xi) నీటిపై అటవీ ఫలసాయము రవాణా అగునపుడు వాటిగట్లకు, లాకులకు నష్టము కలగకుండా చూచుట, నదుల ఒడ్డున, కాలువల ఒడ్డున అనుమతి లేకుండా నిలువ ఉంచబడిన అటవీ ఫలసాయమును జప్తు పరచుటకు, పై ఆదేశాలను ప్రతికూలంగా నిలువ చేయబడిన అటవీ ఫలసాయమును జప్తు పరచుట, వాని వలన ఏమైనా నష్టము సంభవించిన తగిన నష్టపరిహారమును బాధ్యులైన వారి నుండి వసూలు చేయుటకు అధికారము కలదు.

3) ప్రభుత్వము ప్రకటన ద్వారా ఒక ప్రత్యేక జాతి / తరగతికి చెందిన కలపకు మినహాయింపు యివ్వగలదు.

4) ఎ) పై చట్టమును ఉల్లంఘించిన వారికి

i) ఎర్ర చందనము లేక శ్రీ గంధమునకు సంబంధించిన నేరమైనచో మూడు నెలలకు తగ్గకుండా 12 నెలలకు మించకుండా జైలు శిక్ష మరియు రూ.10000/- మించకుండా జరిమానా.

ii) వేరే యితర నేరములకు 1 సం. వరకు జైలు శిక్ష మరియు రెండు వేల రూపాయల వరకు జరిమానా లేక రెండూ విధించవచ్చును

బి) ఈ నేరములు సూర్యాస్తమయము తర్వాత, సూర్యోదయము ముందు జరిగినా, చట్టపరమైన చర్యలను ఉద్దేశ్యపూర్వకముగా నిరోధించేలా చర్యలున్నా లేక నేరస్తులు యిదివరకు కూడా యిటువంటి నేరములు చేసి ఉన్నా (శిక్ష పడి ఉన్నా) శిక్ష రెండింతలు అగును.

పై సెక్షను 29 కి అనుబంధంగా

i) Read with Rule 3 and 4 of Timber Transit Rules 1969

ii) ఎర్ర చందనము అక్రమ రవాణాకి సెక్షను 29 తో Rule 3 & 4 of A.P. Red Sander Transit Rules ని అనుసందించాలి

iii) ఎర్ర చందనము కేసులకి I.P.C. Section 120 B అనగా ప్రభుత్వ ఆస్తిని ధ్వంశము చేయుట, దొంగలించుట మొదలైనవి జోడించినచో బెయిల్ రావడం ఆలస్యమగును. అన్ని ఫారెస్టు కేసుల శిక్ష కాలము తక్కువ కావున అన్ని బెయిలబుల్ కేసుల్ కావున I.P.C సెక్షనులు జోడించినచో ముద్దాయి కొంతకాలము రిమాండులో ఉంచవచ్చును.

Scanned with OKEN Scanner

జరిమానా పద్ధతి

Sec. 44 of 1967 ఆస్తులను జప్తుపరచుటకు అనుసరించు పద్ధతి

Sec.44(1) అటవీ నేరము జరిగినట్లు నిర్ధారణ అయినచో, అందలి అటవీ ఫలసాయమును మరియు నేరములో ప్రయోగించిన వస్తువులను ఫారెస్టు ఆఫీసరుగాని, పోలీసు ఆఫీసరు గాని జప్తు చేయవచ్చును.

Sec.44(2) అలా జప్తు చేసిన వాటిని ఆథరైజ్డ్ ఆఫీసరు ముందు అనగా (Sub-D.F.O./D.F.O) హాజరు పరచవలయును.

Sec.44(2B) అప్పుడు D.F.O గారు 44(2B) ప్రకారము (1) ముద్దాయికి, లారి యజమానికి కేసు గురించి నోటీసు యివ్వవలయును.

(2) ముద్దాయికి అన్ని రకములుగా చెప్పుకొనుటకు అవకాశము యివ్వవలయును.

(3) ముద్దాయి అవసరము అనుకుంటే అతనికి విచారణకు అవకాశమును యివ్వవలయును.

Sec.44(2A) ఈ రకముగా విచారణ జరిపి ఆథరైజ్డ్ ఆఫీసరు (D.F.O) సంతృప్తి చెందిన యెడల అటవీ ఫలసాయమును వస్తువులను ప్రభుత్వ పరము చేయవచ్చును.

Sec.44(2C) అటవీ నేరములో వాహనము వున్నట్లు యజమానికి తెలియనిచో, వాహనమును ప్రభుత్వ పరము చేసిన ఆర్డరు చెల్లదు. కావున వాహన యజమానిని R.T.O. గారి ద్వారా తెలుసుకొని ఎంక్వరీ చేయవలెను. అందుకు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు, ఛాసిస్ నెంబరు, యింజను నెంబరు విధిగా అవసరం. లేకున్నచో సరిఅగు వాహన యజమానిని తెలుసుకొనుట కష్టము. వాహనము జప్తు, ఎంక్వరీ తదుపరి Confiscation ఆలస్యమగును.

Sec.44(2D) ఈ Confiscation ఆర్డరు ముట్టిన 30 రోజుల లోపల C.F. గారికి అప్పీలు చేసుకొనవచ్చును. C.F. గారు తగు విధముగా విచారణ జరిపి సరియైన రీతిలో నిర్ణయము చేయును. యింజను నెంబరు, ఛాసిస్ నెంబరు కనుగొనుటలో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి, లేకున్నచో on line లో సరిఅగు ఓనరు పేరు రాదు. దానివలన సరిఅగు ఓనరుకు నోటీసు పంపలేము. తదుపరి విచారణలో తప్పుగా వాహనమును Confiscation చేసినట్లు అగును.

Sec.44(2E) ఈ విధముగా Confiscation ఆర్డరు ముట్టిన 30 రోజుల లోపల ముద్దాయిగాని, వాహనము యజమాని గాని జిల్లా కోర్టుకు అప్పీలుకు పోవచ్చును.

Scanned with OKEN Scanner

Sec.44(3) ఫారెస్టరు హోదాకు తగ్గని అధికారి జప్తు చేసిన వాహనములను, ఆయనకు నమ్మకమున్నచో సూరిటి బాండు మీద స్వంత బాధ్యతపై విడుదల చేయవచ్చును. అవసరమైనపుడు స్వాధీనము చేసుకొనవచ్చును.

Sec.44(4) ఒక వేల కేసును కోర్టుకు తెలియపరిచినచో కేసుపైన ఫలసాయముపైన మరియు వాహనము, వస్తువులపైన కోర్టు సర్వాధికారములు కలిగి యున్నది. కోర్టులో కేసు పూర్తి అగువరకు జప్తుచేసిన వాటిని F.B.O. స్వాధీనములో వుంచవలయును. కావున ముద్దాయిలు ఉన్నచో వారిని కోర్టుకు, వాహనమును ఆథరైజ్డ్ ఆఫీసరు ఎదుట తగు విచారణకు వెంటనే హాజరు పరచాలి. అపుడు ఆథరైజ్డ్ ఆఫీసరుకు వాహనం జప్తుపై అధికారం వచ్చును. కోర్టు ఎదుట వాహనం హాజరు పరచిన కోర్టుకు అధికారం వచ్చును.

Sec.44(5) జప్తు చేసిన వాటిని F.B.O. గారి స్వాధీనములో వుంచవలయును.

Scanned with OKEN Scanner

అడవుల నేరములు - సాధారణ స్వరూపములు

అడవుల నేరములుగా ఎంచబడే చర్యల యొక్క వివరముల జాబితా :

(ఈ సమాచారమును అటవీశాఖ 1971వ సం॥లో ప్రచురించిన ప్రమాణ గ్రంథము నుండి సేకరించడమైనది.)

సంఖ్య (1)	అడవుల నేరములుగా పరిగణించబడే చర్యలు (2)	నేరమునకు విధించు అధిక శిక్ష (3)	అడవుల చట్టము ఏ భాగము క్రింద శిక్షా పాత్రులగుదురు. (4)
1.	డివిజనల్ అటవిశాఖాధికారి వారి వల్ల కాని, వారివలన లిఖితముగా అనుమతి పొందిన మరి యొక ఉద్యోగివల్ల గాని ఇవ్వ బడిన పర్మిట్ లేకుండా రిజర్వు అడవినుండి ఫలసాయమును నరకుట, వెలుపలికి తీసుకొని పోవుట, మరియు నదరు నేరము చందనమునకుగాని, శ్రీగంధమునకు గాని సంబంధించిన యెడల	12 మాసమును మించిన ఖైదు లేక 2,000 రూ. మించిన జుల్మానా లేక రెండు శిక్షలు కలిపి యింకా కోర్టు వారికి యుక్తమని తోచిన యెడల అడవికి కలిగిన నష్టమును వసూలు చేసి అటవీ శాఖకు ఇవ్వవచ్చును. 3 మాసములకు తక్కువలేకుండా, సంవత్సరమునకు మించకుండా శిక్ష మరియు 10 వేల రూపాయలకు లోపున అపరాధము వసూలు చేయబడును.	అడవుల చట్టము 20 (సి) (ఎస్) (5) మరియు (VIII) వ విభాగముల ప్రకారము అడవుల చట్టము 20 (డి) వ విభాగము చట్టము నెం. 2-1963.
2.	ప్రభుత్వము వారి వల్ల గాని లేక వారి తరపున లిఖితపూర్వకముగా అధికారము పొందిన వారివల్ల గాని లిఖితముగా వుత్తరువు లేక గుత్త చీటీ లేకనే రిజర్వుడు అడవులలో చేరిన అన్ని భూములలో చెట్లు నరకడము, సాగుబడి చేయుట లేక దున్నడము.	2 మాసములకు మించిన ఖైదు లేక రూ. 2,000కు మించిన అపరాధము లేక రెండు శిక్షలు కలిపి యింకా కోర్టు వారికి యుక్తమని తోచిన యెడల అడవికి కలిగిన నష్టమునకు పరిహారము వసూలు చేసి అటవీశాఖకు ఇవ్వవచ్చును.	20 (సి) (VII) అడవుల చట్టము ప్రకారము.
3.	రిజర్వు అడవికి అగ్గి పెట్టుట	12 మాసములకు మించిన ఖైదు లేక 2,000 రూ. మించిన జుల్మానా లేక రెండు శిక్షలు కలిపి యింకా కోర్టు వారికి యుక్తమని తోచిన యెడల అడవికి కలిగిన నష్టమును వసూలు చేసి అటవీ శాఖకు ఇవ్వవచ్చును.	అడవుల చట్టము 20 (బి) (సి) (I)వ భాగము ప్రకారము
4.	డివిజనల్ అటవీశాఖాధికారి గారిచే ఎప్పటి కప్పుడు ప్రచురింపబడే నిబంధన నుల్లంఘించి నిప్పు రగుల్చుట లేక తీసుకొని పోవుట.	-డిటో-	-డిటో-
5.	రిజర్వు అడవికి అపాయము సంభవించునట్లు ఏ స్థలములోనైనా నిప్పు రగుల్చుట లేక నిప్పు తగులుకునే లాగున చేయటము	-డిటో-	అడవుల చట్టము 20 (బి) (సి) (I)వ భాగము ప్రకారము
6.	అడవుల నేరము చేయవలయుననే ఉద్దేశ్యముతో అక్రమముగా రిజర్వు అడవులలో ప్రవేశించడము.	12 మాసములకు మించిన ఖైదు లేక 2,000 రూ. మించిన జుల్మానా లేక రెండు శిక్షలు కలిపి యింకా కోర్టు వారికి యుక్తమని తోచిన యెడల అడవికి కలిగిన నష్టమును వసూలు చేసి అటవీ శాఖకు ఇవ్వవచ్చును.	అడవుల చట్టము 20 (సి) (2)వ భాగము ప్రకారము

Scanned with OKEN Scanner

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	పర్మిటు లేకనే రిజర్వుడు అడవిలో సున్నము లేక బొగ్గులు కాల్చడము.	-డిటో-	అడవుల చట్టము 20 (సి) భాగము ప్రకారము
8.	డివిజనల్ అటవీశాఖాధికారి గారివద్ద నుండి లైసెన్సు తీసుకోకనే రిజర్వుడు అడవులలో వేటాడటము లేక తుపాకులు కాల్చడము	-డిటో-	అడవుల చట్టము 20 (సి) (VIII)వ భాగము ప్రకారము
9.	ప్రత్యేక ఉత్తరువు మీద మూయబడిన రిజర్వుడు అడవులలో నుండు నదులు, వంకలు, చెరువులలో మత్స్యములను పట్టడము.	-డిటో-	అడవుల చట్టము 20 (సి) (VIII)వ భాగము ప్రకారము
10.	చట్టానికి విరుద్ధముగా రిజర్వుడు అడవులలో చేపలు పట్టుటకు గాని లేక వాటిన నాశనము చేయుటకు గాని నీళ్ళలో విషము కలపడము, బోనులు పెట్టడము లేక వలలు వేయటము	-డిటో-	-డిటో-
11.	రిజర్వుడు అడవులలో పశువులను మేపుటకు గాను నియమితమైన పర్మిటు లేకుండగనే పశువులను మేపడము లేక పశువులు మేప కూడదని ఆదేశింపబడ్డ రిజర్వుడు అడవులలోగాని వాటి భాగములలో గాని పశువులను మేపడము, లేక పశువుల మేయుటకు దోహదము చేయుట.	-డిటో-	అడవుల చట్టము 20 (సి) (II)వ భాగము ప్రకారము
12.	వాయిదా మీరిపోయిన పర్మిటులను వుంచుకొని రిజర్వుడు అడవులలో పశువులను మేపడము	-డిటో-	అడవుల చట్టము 20 (సి) (II)వ భాగము ప్రకారము
13.	రిజర్వుడు అడవులలో పశువులను అక్రమముగా పోనివ్వడము.	-డిటో-	-డిటో-
14.	రిజర్వుడు అడవులలో వుండే ఏదైనా వృక్షము, చెట్టు, వెదురు లేక కంప, చెట్లను నష్టపర చడము	-డిటో-	అడవుల చట్టము 20 (సి) (V)వ భాగము ప్రకారము
15.	అడవులను పరిష్కరించు అధికారి వారి యొక్క ఉత్తరువు మూలముగా పొందబడిన స్వతంత్రము అనుభవించేటప్పుడు అడవి ఫలసాయమును ఆ వుత్తరువులో యుండు నిబంధనలకు విరుద్ధముగా అమ్మడము లేక యితర వస్తువులకు మారకము వేయడము	1,000 రూపాయలకు మించని అపరాధము.	అడవుల చట్టము 18వ భాగము ప్రకారము
16.	రిజర్వుడు అడవులలో కట్టబడిన తెట్టె, త్రవ్వబడిన కాలువ, కంచె – వీటిని ఏదైనా భేదించడము, రూపు మార్చడము నాశనము చేయడము లేక తీసివేయడము.	12 మాసములకు మించిన ఖైదు లేక 2,000 రూ. మించిన జుల్మానా లేక రెండు శిక్షలు కలిపి యింకా కోర్టు వారికి యుక్తమని తోచిన యెడల అడవికి కలిగిన నష్టమును వసూలు చేసి అటవీ శాఖకు ఇవ్వవచ్చును.	అడవుల చట్టము 20 (సి) (IX)వ భాగము ప్రకారము

Scanned with OKEN Scanner

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	యావత్తు గ్రామజనులకు గాని లేక ఏ ఒక వ్యక్తికిగాని చెరుపు లేక నష్టము కలుగజేయ వలయుననే ఉద్దేశ్యముతోగాని లేక అక్రమ స్వలాభాపేక్షతో గాని రిజర్వుడు అడవుల లేక రిజర్వుడు భూమి చుట్టు వేయబడి యుండే ఏదైనా ఒక సరిహద్దు గుర్తులను మార్చడము, జరపడము, చెరపడము, రూపు మార్చడము.	2 సంవత్సరములకు మించని ఖైదు లేక 1000 రూ. లకు మించని అపరాధము లేక రెండు శిక్షలు కలిపి.	అడవుల చట్టము 52 (ఎ) భాగము ప్రకారము
18.	యావత్తు గ్రామజనులకు గాని లేక ఎవరికైన చెరుపు లేక నష్టము కలుగజేయు వలయుననే ఉద్దేశ్యముతోగాని లేక తాను అక్రమముగా లాభము పొందవలెననే తలంపుతోగాని ఒక అటవీశాఖ ఉద్యోగి వల్లగాని, లేక వారి ఉత్తరువు మీద గాని నరకబడిన చెట్ల తుండ్ల మీద గాని లేక పెరిగే చెట్ల మీదగాని, వేయ బడిన ఏగుర్తునైనా మార్చడము లేక చెరపడము.	- డిటో -	అడవుల చట్టము 52 (సి) భాగము ప్రకారము
19.	ఏదైనా నరుకబడియున్న చెట్లుగాని లేక పెరిగే చెట్టుగాని ప్రభుత్వము వారి యొక్క లేక యింకా ఎవరి సొత్తునైనా వాటిని చట్ట సమ్మతముగా నరుక వచ్చును లేక వెలుపలకు తీసుకొని పోవచ్చును. అని అందరికి తెలిసేలాగున అటవీ శాఖ ఉద్యోగస్తుల వల్ల చెయ్యబడిన గుర్తుల వలె నరక బడ్డ చెట్లు, లేక నిలిచి వున్న మానుల మీద దొంగ గుర్తులు వయ్యడము, లేక యేదైనా కొట్టబడిన చెట్టు లేక నిలిచియున్న చెట్టును యిలాగా వారి వల్ల వేయబడు గుర్తులను చట్టానికి విరుద్ధముగా వేయడము	2 సంవత్సరములకు మించని ఖైదు లేక 1000 రూ. లకు మించని అపరాధము లేక రెండు శిక్షలు కలిపి.	అడవుల చట్టము 52 (డి) భాగము ప్రకారము
20.	చట్టము 24వ భాగమును బట్టి, యేర్పరచ బడ్డ అడవులలో మాఫీగా విడవబడిన సుఖోయ మును అనుభవించుకోవడము తప్పు తక్కిన కాలములో పర్మిటులేకనే అడవి ఫలసాయ మును నరకడము.	6 నెలలకు మించని ఖైదు లేక 200 రూ. లకు మించని అపరాధము లేక రెండు శిక్షలు కలిపి.	అడవుల చట్టము 27 (I) (సి) వ భాగము ప్రకారము
	కొరముట్లకుగాను పనిచేయడము, చెరపడము వెలుపలకు తీసుకొని పోవడము, పైన పేర్కొన్న నేరములోని ఫలసాయము ఎర్ర చందనము గాని శ్రీగంధముగాని అయిన.	3 మాసములకు తక్కువ లేకుండా ఒక సంవత్సరమునకు మించకుండా ఖైదు మరియు 10 వేల రూ. లకు మించకుండా అపరాధము వసూలు చేయబడును.	అడవుల చట్టము 27 (II) (1) వ భాగము ప్రకారము

Scanned with OKEN Scanner

(1)	(2)	(3)	(4)
21.	పశువులు మేపుటకు అనుమతింపబడిన రిజర్వుడు భూములలో పర్మిటు లేకనే పశువులను మేపడము.	6 నెలలకు మించని ఖైదు లేక 200 రూ. మించని అపరాధము లేక రెండు శిక్షలు.	అడవుల చట్టము 27 (I) (సి) వ భాగము ప్రకారము
22.	సున్నము లేక బొగ్గులు కాల్చడము, కాచు కాల్చడము చెట్ల నూనె దించడము వీటికి గాను జిల్లా కలెక్టరు వారిచే ఆదేశించబడిన నిర్ణీత స్థలములలో తప్ప తక్కిన స్థలములలో పైన చెప్పబడిన పనులలో ఏదేని ఒకటి చెయ్యడం.	-డిటో-	అడవుల చట్టము 27 (I) (డి) వ భాగము ప్రకారము
23.	జిల్లా కలెక్టరు వారి ఉత్తరువు మీద వేటాడుటయును, తుపాకులు కాల్చుటయున్ను కూడదని ఆటంకపరచబడిన రిజర్వుడు భూములలో వేటాడటము లేక తుపాకి కాల్చడము.	-డిటో-	అడవుల చట్టము 27 (I) (ఎఫ్) వ భాగము ప్రకారము
24.	రక్షింపబడిన అడవులలో కొట్టబడిన మానులు లేక యితర అడవి సంపదను పోగు చేసి బైటికి తీసుకొనిపోయె మార్గమున తనిఖీ చేయు నిమిత్తము మనిషి నిమిత్తము ఏర్పరచబడద్ద ఠాణావద్దకు సదరు అటవీ సంపదను తీసుకొనిపోక మార్గము తప్పించుకుపోవడము	-డిటో-	అడవుల చట్టము 27 (I) (డి) వ భాగము ప్రకారము
25.	రక్షింపబడిన అడవులలో కావలయునని గాని లేక అజాగ్రత్త వల్ల గాని నిప్పు పెట్టినందుకు లేక ఏ రిజర్వుడు భూమిలో మేపగూడదని గుర్తుగా నిషేధింపబడియున్నదో అట్టి అడవులలో పశువులను మేపడము లేక పశువులను అక్రమముగా పోనివ్వడము.	6 నెలలకు మించని ఖైదు లేక 200 రూ.లకు మించని అపరాధము లేక రెండు శిక్షలు.	అడవుల చట్టము 27 (I) (బి) వ భాగము ప్రకారము
26.	డివిజనల్ అటవీశాఖాధికారి యొక్క లైసెన్సు పొందక ఎవ్వరైనను 5 కిలో గ్రాముల కంటె ఎక్కువ తూకము గల శ్రీగంధము చెక్క కలిగియుండుట.	3 నెలలు తక్కువ లేకుండ ఒక సంవత్సరమునకు మించకుండా 5 మరియు 10 వేల రూపాయలు మించకుండ అపరాధము వసూలు చేయబడును.	ఆంధ్రప్రదేశ్ అడవుల చట్టము 27 (II) (2) మరియు 32లు సెక్షన్‌ల అనుచరణ ప్రకారము (చట్టము నెం. 2-1963)
27.	అటవీ సంపదను రిజర్వు అడవుల నుండి గాని ప్రభుత్వాధీనములో నున్న భూమి నుండి గాని దొంగిలించుట లేక, చట్టములకు విరుద్ధముగా దొంగ రవాణా చేయుట.	నేరము చేయుటలో ఉపయోగించబడిన రవాణా యంత్రములు, పడవలు, పశువులు, పనిముట్లు, సదరు నేరమునకు సంబంధించిన అడవుల సొత్తుతో సహా ప్రభుత్వ మునకు సంక్రమించునట్లు శిక్ష విధించు కోర్టు వారిచే ఆదేశింపబడును.	ఆంధ్రప్రదేశ్ అడవుల చట్టము 45 సెక్షను ప్రకారము.

Scanned with OKEN Scanner

(1)	(2)	(3)	(4)
28.	అటవీ మరియు పోలీసు అధికారులకు తోడ్పడుటకు బద్ధలయి యుండి సరియైన కారణము లేక తప్పిపోయిన యెడల	ఒక మాసమునకు మించని ఖైదు లేక రూ. 200 లకు మించని జుల్మానా లేక రెండునూ.	అడవుల చట్టము సెక్షన్ 22 (II) ప్రకారము
29.	చట్టమునకు వ్యతిరేకముగ లేక నియమముల నుల్లఘించి శ్రీగంధమును కలిగియున్న.	3 మాసములకు తక్కువ లేకుండా సంవత్సరమునకు మించకుండా కారాగార శిక్ష మరియు రూ. 10,000లకు మించని జుల్మానా.	అడవుల చట్టము 36 ప్రకారము
30.	కలప మరియు ఇతర అటవీ ఫలసాయము నియమ విరుద్ధముగా అనుమతి పత్రము లేకుండా రవాణా చేసిన ఎడల.	12 మాసములు మించని కారాగార శిక్ష లేక రూ. 1000 ల వరకు జుల్మానా లేక రెండునూ.	అడవుల చట్టము సెక్షన్ 29 (IV) (ఎ) (1) & (2)
	సదరు నేరము చందనమునకు గాని శ్రీగంధమునకు గాని సంబంధించిన యెడల.	3 మాసములకు తక్కువ లేకుండా సంవత్సరమునకు మించకుండా కారాగార శిక్ష మరియు రూ. 1000 లకు మించని జుల్మానా.	
	సదరు నేరము సూర్యాస్తమయము తరువాత మరియు సర్యోదయమునకు ముందు జరిపిన లేక చట్టబద్ధమైన అధికారికి తిరుగు బాటుకు పూనుకొనిన, లేక నేరస్థుడు అంతకు పూర్వము అక్రమ రవాణా నేరములకు శిక్షింపబడిన.	పై శిక్షలకు రెండింతలు విధించవచ్చును.	అడవుల చట్టము సెక్షన్ 29 (IV) (బి)

Scanned with OKEN Scanner

TABLE OF OFFENCES AND PUNISHMENTS IN THE WILD LIFE PROTECTION ACT 1972

Sl. No.	Wild life offence	Offence under section	Punishable / read with under section	Remarks
1	**Hunting** of animal in a National Park or Sanctuary	Contravention of Sec. 9 read with Sec. 2(16) of Wild Life Protection Act 1972	Punishable under Section 51(1) & (2) Wild life Protection Act 1972	Type-A The Offence is non-compoundable, Non bailable. The punishment is imprisonment of not less than three years but may extended to seven years and also with fine which shall not be < Rs.10000/- In case of second or subsequent offence, imprisonment of not less than three years but may extended seven years and also with fine which shall not be < Rs.25000/-
2	**Hunting** of a wild animal listed in Schedule 1 and Part II of Schedule II any where may be in National Park / Sanctuary	Contravention of Sec. 9 read with Sec. 2(16) of Wild Life Protection Act 1972	Punishable under Section 51(1) & (2) Wild life Protection Act.	
3	**Altering** the boundaries of a National park or sanctuary	Contravention of Section 27(3) of Wild life Act 1972	Punishable under Section 51(1) & (2) Wild life Protection Act 1972	
4	Hunting of Wild animal other than listed in Schedule I and Part II of Schedule II out side a National Park or Sanctuary	Contravention of Sec. 9 of Wild Life Protection Act 1972	Punishable under Section 51(1) & (2) Wild life Protection Act 1972	
5	Conversion collection or carriage of **Woody or Non-Timber** forest produce from a **National Park or Sanctuary** without permit	#Contravention to Section 29 of Wild life Protection Act 1972 (for Sanctuary) Contravention to Section 35(6) & (8) of Wild life Protection Act 1972 (National Park)	Punishable under Section 51(1) Wild life Protection Act 1972	Type-B The Offence is compoundable and Bailable, with Imprisonment for upto three years or with fine upon Rs.25000/- or both.
6	**Grazing** in a National park without permit	#Contravention to Section 35(7)&(8) of Wild Life protection Act 1972 **(National Park)**	Punishable under Section 51(1) Wild Protection Act 1972	
7	Setting, kindling or leaving any **Fire burning** in a National Park or Sanctuary	#Contravention to Section 30 of Wild life Protection Act 1972 (**for Sanctuary)** #Contravention to Section 35(6)&(8) of Wild life protection	Punishable under Section 51(1) Wild Life Protection Act 1972	Type-B The Offence is compoundable and Bailable, with imprisonment for upto three years or with fine

Scanned with OKEN Scanner

		act 1972 **(National Park)**		upon Rs.25000/- or both.
8	**Entering** a National Park or Sanctuary with a Weapon	#Contravention to Section 31 of Wild Life Protection Act 1972 **(for Sanctuary)** #Contravention to Section 35(6)&(8) of Wild life Protection Act 1972 **(National Park)**	Punishable under Section 51(1) Wild Life Protection Act 1972	
9	**Entering** a National park or Sanctuary without permit	#Contravention to Section 27&28 of Wild Life Protection Act 1972 **(for Sanctuary)** #Contravention to Section 35(6)&(8) of Wild Life Protection Act 1972 **(National Park)**	Punishable under Section 51(1) Wild Life Protection Act 1972	
10	**Entry of Live stock** in to a Sanctuary with out inoculation	Contravention of Section 33A of Wild Life Protection Act 1972	Punishable under Section 51(1) Wild Life Protection Act 1972	
11	Prohibition of Picking, Uprooting etc. of specified plant and possession of plants without permit	Contravention to Sec. 17A, 17B & 17F of Wild Life Protection Act 1972	Punishable under Section 51(1) Wild Life Protection Act 1972	
12	**Cutting of trees** shrubs or herbs within a National Park or Sanctuary without permit	#Contravention to Section 29 of Wild Life Protection Act 1972 (for Sanctuary) #Contravention to Section 35(6)&(8) of Wild Life Protection Act 1972 (National Park)	Punishable under Section 51(1) Wild Life Protection Act 1972.	
13	Possession of any animal **meat, trophy or animal article**	Contravention of Sec.9, 39, & 42 of Wild Life Protection Act 1972	Punishable under Section 51 (1) Wild Life Protection Act 1972	Type-B The Offence is compoundable and Bailable, with imprisonment for upto three years or with fine upon Rs.25000/- or both. Type-A

Scanned with OKEN Scanner

				The offence is Non-compoundable, Non bailable. The Punishment is imprisonment to of not less than three years but may extended to seven years and also with fine which shall not be < Rs.10000/- In case of second or subsequent offence, imprisonment of not less than three years but may extended to seven years and also with fine which shall not be < Rs.25000/- Depending of the Schedule of the animal and place of seizure of the offence is either bailable or non bailable and compoundable or non compoundable and punishment may of Type B or Type A of the above list.
14	Contravention of the provisions of the chapter VA, which deals with the prohibition on trade and commerce in Trophies, animal articles, etc. derived from animals listed in Schedule I and part II of Schedule II	Contravention to Section 49B of Wild Life Protection Act 1972	Punishable under Section 51, 1A of Wild Life Protection Act 1972	Type -C The Offence is non-compoundable. Non bailable, the punishment is imprison ment of not less than three years but may extent to seven years and also with fine which shall not be < Rs.10000/-
15	Prohibition of teasing etc. in Zoo (tease, molest, injure or feed any animal or cause disturbance to the animals by noise or otherwise, or litter the grounds in Zoo.	Contravention of Sec. 38J of Wild Life Protection Act 1972	Punishable under Section 51, 1B of Wild Life Act 1972	Type D The Offence is compoundable and Bailable, with imprisonment for upto six months or with fine which may extends to two thousand rupees or with both. In subsequent offence the term of imprisonment may extend to one year or the fine may extend to five thousand rupees.

Scanned with OKEN Scanner

16	CORE AREA OF TIGER RESERVE (I) Commits an offence in relation to core area of Tiger reserve or where the offence relate to hunting in the tiger reserve or altering the boundaries of the tiger reserve	Contravention of Sec. 9 read with Sec. 2 (16) and 51, 1C & (2) of Wild Life Protection Act 1972	Punishable under Section 51, 1C of Wild Life Protection Act 1972	Type - E The offence is non bailable and non compoundable, such offence shall be punishable on first conviction with imprisonment for a term which shall not be less that three years but may extend to seven years, and also with fine which shall not be less than that fifty thousand rupees but may extend to two lakh rupees. And in the even of a second or subsequent conviction with imprisonment for a term of not less that seven year and also with fine which shall not be less that five lakh rupees but may extend to fifty lakh rupees.
	(II) Whoever abets any offence punishable under sub section 51.1C shall if the act abetted is committed in consequence of the abetment, be punishable with the punishment provided for that offence	Contravention of Sec. 9 and 51. 1C&(2) of Wild Life Protection Act 1972	Punishable Under Section 51, 1C of Wild life Protection Act 1972 (abet to assist somebody to do something, especially something illegal, help some body) abetment encourager.	
17	Removal of Encroachments and constructions in the National Parks and Sanctuaries	Sec. 34 A of Wild life Act 1972 Power to remove encroachment with due opportunity given to the person affected; This is the power of remove the additions to the booking of offence in the above section	Any Officer not below the rank of Asst. Conservator of Forests evict any person from Sanctuary or National park who un authorizedly occupies Govt. and in contravention of the provisions of this Act. And remove any unauthorized structures, buildings or constructions erected on any Govt. land within any sanctuary or national park and all the things, tools and effects belonging to such person shall be confiscated, by an order of an officer not below the rank of the deputy conservator of forests.	

Scanned with OKEN Scanner

TABLE OF OFFENCE UNDER A.P. FOREST ACT 1967

Sl. No.	Name of offence	Offence to be written in case records	Punishable / read with under section	Remarks
Commission of acts prohibited in Reserve Forests				
1	Kindles, keeps or carries any fire	Contravention to Sec.20(1) (c) (i) of APF Act 1967	Sec. 20(1)(d)(i) in case of Red Sanders / Sandal Wood and Sec. 20(1)(d)(ii) of A.P.F. Act 1967	In addition to the compensation of damages the court may direct to be paid, the punishment prescribed shown in the column.
2	Trespasses, pastures cattle	Contravention to Sec.20(1)(c)(ii) of APF Act 1967	Sec. 20(1)(d)(i) in case of Red Sanders / Sandal Wood and Sec. 20(1)(d)(ii) of A.P.F. Act 1967	
3	Causes, damage, felling or cutting of tree or dragging any timber	Contravention to Sec. 20(1)(c)(iii) & (iv) of APF Act 1967	Sec. 20(1)(d)(i) in case of Red Sanders / Sandal Wood and Sec. 20(1)(d)(ii) of A.P.F. Act 1967	
4	Quarries stones, burns like or charcoal	Contravention to Sec. 20(1)(c)(v) of APF Act 1967	Sec. 20(1)(d)(i) in case of Red Sanders / Sandal Wood and Sec. 20(1)(d)(ii) of A.P.F. Act 1967	
5	Makes charcoal or fell trees for preparation of charcoal	Contravention Rule 3(1) of AP Charcoal (Production and Transport) Rules 1992	Regarding AP Charcoal (Production and Transport) Rules 1992, the contravention of rules in respect of license the Provisions of AP Forest Produce Dept. Rules, 1989 in respect of transportation the provisions of AP Forest Produce Transit Rules, 1970 shall be applicable. Means the offences are punishable under Sec. 29(4)(a)(ii) if it is committed during night) of APF Act 1967	
6	Makes charcoal and Transport of charcoal	Contravention Rule 3(1) of AP Charcoal (Production and Transport) Rules 1992		
7	Clears or breaks up or ploughs any land for cultivation or for any other purpose	Contravention to Sec. 20(1)(c)(vii) of APF Act 1967	Sec. 20(1)(d)(i) In case of Red Sanders / Sandal Wood and Sec. 20(1)(d)(ii) of A.P.F. Act 1967	
8	Hunts, shoots or fishes, poison water or sets traps	Contravention to Sec. 20(1)(c)(viii) of APF Act 1967	Sec. 20(1)(d)(i) in case of Red Sanders / Sandal Wood and Sec. 20(1)(d)(ii) of A.P.F. Act 1967	The punishment is more in Wild Life Protection Act 1972 and the same section should be applied to have deterrent punishment.
		U/s 9 of Wild Life Protection Act 1972	U/s 51(1) of Wild Life Protection Act 1967	
9	Damages, alters or removes any	Contravention to Sec. 20(1)(c)(ix)	Sec. 20(1)(d)(i) in case of Red Sanders	

Scanned with OKEN Scanner

	wall ditch embankment, fence, hedge, or railing	of APF Act 1967	/ Sandal Wood and Sec. 20(1)(d)(ii) of A.P.F. Act 1967	
10	Removes any forest produce	Contravention to Sec. 20(1)(c)(x) of APF Act 1967		
11	Abets any offence mentioned in Sl. 1 - 10	Contravention to Sec. 20(1)(d) of APF Act 1967		
II.	**FOREST PRODUCE IN TRANSIT**			
1	Round Timber	Contravention to Rules 3 & 4 of AP Forest Produce Transit Rules 1970 framed u/s 29 & 68 of AP Forest Act 1967	Section 29(4)a(ii) and b (If the offence is committed during night)	
2	Sizes	Contravention to Rules 3 of AP Forest Produce Transit Rules 1970 framed u/s 29 & 68 of AP Forest Act 1967		
3	Red Sanders & Sandal wood	Contravention to Rules 3 of AP Sandalwood and Red Sanders wood Transit Rules 1969 framed u/s 29 & 68 of AP Forest Act 1967		
4	Charcoal makes charcoal and transport of charcoal	Contravention to Rule 3(1) and (2) of AP Charcoal (Production and Transport) Rules 1992	Regarding AP Charcoal (Production and Transport) Rules, 1992, the contravention of rules in respect of license the provisions of AP Forest produce Depot Rules, 1989, in respect of transportation the provisions of AP Forest Produce Transit Rules, 1970 shall be applicable. Means the offences are punishable under Sec. 29(4)a(ii)(b) if it is committed during night) of APF Act 1967	
5	Drift wood (All timber bearing marks which have not been registered in accordance with the rules made under Sec. 29 or on which the marks have been obliterated, altered or defaced by fire or otherwise, and all unmarked timber found in such areas as the Government may specify shall deemed to be the property of the Government unless and until any person establishes his		Collection of Drift wood is offence U/s 37, 43 and punishable u/s 43(2) of AP Forest Act 1967	

	right)			
III.	**POSSESSION OF TIMBER**			
1	Possession of Sandal wood under license or mark in excess of 10 Kg.	*Contravention to Sec.32 of AP Forest Act 1967 *Contravention to Rule 3 of AP Sandal Wood Possession Rules 1969	*Contravention to Sec. 36 of AP Forest Act 1967 *Section 29(4)a(i) of AP Forest Act 1967 and (b) (if the is offence committed during night)	
2	Possession of Red Sanders wood in excess of 20 Kgs	Contravention to Rules 3 of AP Red Sanders Wood Possession Rules 1989, framed u/s 29 & 68 of AP Forest Act 1967	Section 29(4)a(i) of AP Forest Act 1967 and (b)(if the offence is committed during night) Section 29(4)a(ii) and b (if the offence is committed during night)	
3	Possession of Teak wood	Contravention to Rule 2 of Andhra Pradesh Teak Wood Possession Rules 1970 framed U/s 29 and 68 of AP Forest Act 1967		
IV.	**Acts Prohibited in Proposed Reserved Forest**			
1	Construction of new house or plantation or fresh clearing for cultivation or felling of trees	Contravenes the provisions of clause (b) of sub section (1) of Sec. 7 read with Sec. 20(1)(a) of AP Forest Act 1967	Section 20(1)(d)(i) in case Red Sanders/Sandal wood and Sec. 20(1)(d)(ii) of AP Forest Act 1967	
2	Set Fire/Kindle or leave burning any fire	Contravenes the provisions of clause (b) of sub section (1) of Sec. 7 read with Sec. 20(1)(b) of AP Forest Act 1967		
V.	**Offences related to protected Forests**			
1	1.Clearing, ploughing or breaking up of land for cultivation or any other purpose 2. Kindling of fire 3. Cutting,	Contravention to Rule (2) of Andhra Pradesh Protected Forest Rules 1970 framed U/s 27 (1) read with sub Sec.(1) of 68 of A.P. Forest Act	Punishable U/s 27(2) of AP Forest Act 1967 fore cases involving Red Sanders or Sandal wood 27 (2) (i) and for any other cases 27 (2) (ii)	

Scanned with OKEN Scanner

	sawing conversion and removal of trees and timber and collection of natural produce. 4. Quarrying of stone the boiling of catechu or the burning of the line or charcoal 5. Cutting of grass or the pasturing of the cattle 6. Hunting, shooting, fishing, poisoning of water	1967		
VI	Offences related to Preservation of Private Forests	28-B, preservation of private forests- (1)(a) No owner of any forest shall, with out the previous sanction of the District Collector sell, mortgage, lease or otherwise alienate the whole or any portion of the forest or the forest produce, (2) No owner of any forest shall without the previous permission of the District Collector, cut trees or do any act likely to denude the forest or diminish its utility as a forest.	28-E, Penalties :- (1) Whoever contravenes the provision of sub section 91) or sub section 920 of Section 28-B or any of the terms of a notification under section 28-D shall be punished with imprisonment which may extend to five thousand rupees or with both. (2) No prosecution shall be instituted against any person with out the sanction of the District Collector.	
VII	Persons bound to assist Forest Officer and Police Officer U/s 22 of AP Forest Act 1967	Every person who is employed by any such person in such forest and every village officer or person in any village	Whoever, without lawful excuse, fails to comply with the provisions of sub-section (1) Shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred rupees	Erring employees / staff are to be prosecuted in the Court

Scanned with OKEN Scanner

		contiguous to such forest who is employed by the Govt. are bound to assist in extinguishing any such fire or preventing the commission of offence or in discovering and arresting the offender	or with both.	
VIII	Counterfeiting marks on trees and timber and for altering boundary marks (i.e. altering, moves, destroys or defaces any boundary of the Reserved Forest of any Forest or any land for which the Provisions of AP applicable)	Contravention Sec. 52 of A.P. Forest Act 1967	Punishable 3 U/s 52 of AP Forest	The offence is not compoundable
IX	Abets for the contravention the provisions	Abetting the offenders for the offences Sec. 7(1)(b) and for the Offenders who sets fire in RF notified U/s 4 of AP Forest Act 1967	Section 20(1)(d)(i) in case of Red Sanders / Sandal wood and Section 20(1)(d)(ii) of AP Forests Act 1967	
X	Contravention to any rule or act for which punishment not mentioned separately	Contravention to any rule or act for which Punishment is not mentioned separately.	Punishable U/s 68(4) of AP Forest Act 1967	No Prosecution under this sub section shall be in stated with out the previous sanction of the Divisional Forest Officer.
XI.	**Offences relating to Sawmills**			
1	Installation, erection and operation of sawmill without licence	Contravention to Rule 3(a) of AP Sawmills (Regulations) Rule 1969 framed U/s 29 & 68 of AP Forest Act 1967	Punishable U/s Section 29(4)a(i) of AP Forest Act 1967 and (b) (if the offence is committed during night)	
2	Converting	Contravention to	Punishable U/s Section	

Scanned with OKEN Scanner

	illegal timber without property marks and with out Transit Permit in the Saw mill	Rule 7(5) of AP Sawmills (Regulations) Rules, 1969 framed U/s 29 & 68 of AP Forest Act 1967	29(4)a(i) of AP Forest Act 1967 and (b) (if the offence is committed during night)	
3	Operating the saw mill during night hours (22.00 to 06.00 of next day) with out permission of the Licensing Authority	Contravention to Rule 7(3) of AP Sawmills (Regulations) Rules, 1969 framed U/s 29 & 68 of AP Forest Act 1967	Punishable U/s Sec. 29(4)a(i) of AP Forest Act 1967 and (b) (if the offence is committed during night)	The rule is not applicable with in the limits of Municipal Co-operation and Municipalities.
4	All other Procedural irregularities like not maintaining the registers, not stacking the timber property or any other violations as per the AP Sawmills (Regulations) Rules 1969	Contravention Rules of AP Sawmills (Regulations) Rules 1967 framed U/s 29 & 68 of AP Forest Act 1967	If it is only the omission of not maintaining records, not properly submitting accounts to office or not maintaining the premises properly fines can be imposed as per AP Sawmills (Regulations) Rules, 1969 framed U/s 29 & 68 of AP Forest Act 1967 if the offence is differencing of volume and presence of illegal timber and sizes cases has to be booked as if other offence occurred and action will be taken accordingly as explained above.	

Scanned with OKEN Scanner

NON-COMPOUNDABLE FOREST OFFENCES

Red Sanders & Sandal Wood	Contravention to Rule (3) of A.P. Sandal Wood and Red Sanders Wood Transit Rules 1969	29 (4) (a) (i) or (b) (if necessary)
Possession of Sandal Wood	a) Sec. 32 of APF Act 1967 b) Contravention to Rule (3) of AP Sandal Wood Possession Rules 1969	Sec. 36 & U/s 29 (4) (a) (i) & (b) (if necessary)
Possession of Red Sanders Wood	Contravention to rule (3) of AP Red Sanders Wood Possession Rules 1989	Sec. 36 & U/s 29 (4) (a) (i) & (b) (if necessary)
Counterfeiting upon any timber or tree a mark used by Forest Officer	Sec. 52 (a)	Imprisonment for a term extending upto 2 years or fine upto Rs.1000/- or both
Unlawfully affixing mark used by any Forest Officer to any timber or tree	Sec. 52 (b)	- do -
Altering, defacing or obliterating any mark placed on any timber or tree by or under the authority of a Forest Officer	Sec. 52 (c)	- do -
Altering, moving, destroying or defacing any boundary mark of any forest or land to which the A.P. Forest Act applies	Sec. 52 (d)	- do -
Wrongful seizure or arrest by Forest Officer or Police Officer	Sec. 55	Imprisonment for a term extending upto six months or upto fine Rs.500/-

Scanned with OKEN Scanner

VEHICLE CASE

1) Stop the Vehicle 2) Enquire about the load and check the load 3) If it is forest produce ask for transit permit or (records) 4) If no permit.

Detain the vehicle, along with the material - Enquire where it is loaded, who has loaded, persons involved, destiny, who has committed the offence, any one of the following vehicle etc. - Drive the vehicle to a safe place, where you can unload the material count, measure, conduct panchanama - After reaching destination keep protection, call for additional helping staff, Panchayatdars, photographer, measuring implements/instruments - Unload the material in the presence of Panchayatdars, separate the produce count/ measure and record the forest produce as well as the other material. List out the records available in the vehicle.

- Enquire the occupants of vehicle about the events took place in the offence and note them. Arrange them in a serial. Record panchanama (if possible ask one of the Panchayatdars to write panchanama). Explain what type of offence committed what are the rules related and punishment there on.
- Record the statements of the accused separately both in white paper as well as in printed Form-D and obtain the signatures of the accused. Take witness signature of Panchayatdars and person recorded the statement - Prepare the P.O.R., Arrest the accused, seize the Vehicle and produce after affixing seize Hammer.
- Issue telegram to Sub-DFO/DFO/CF - Keep the Vehicle and produce in safe custody, filing of B-Form, C-Form - Prepare remand report, send the accused to the Court along with remand report, material and P.O.R. (other completed records) - Check up correctly with Forest Act under which the case is to be booked " Prepare Form-F, take precaution to write all columns perfectly & Estimating value of produce - Complete the case file including the inventory of the vehicle - Take photographs from front and back sides of vehicle before unloading and after along with accused, Panchayatdars Produce the vehicle before the Authorized Officer along with the report.
- Take precautions in filing col No-IV & IX - Obtain prosecution orders from Sub-DFO/ DFO - File the charge sheet in the Court - Prepare four sets of duplicate copies of the case file. Original copy to Court, and copies to DFO, Sub-DFO, FRO each and one copy to the person attending the Court - Don't forget to enclose negatives of photos to the original case file, mark separately Panchayatdars & accused on the photos - Note the list of produce in the panchanama - Take signature of Panchayatdars in panchanama, statements of accused, list of Forest produce - Try to produce the accused along with the charge sheet in the Court - Take all care to note down correct addresses of all accused - Don't forget to make owner of vehicle as accused.

Charge sheet should contain:

1. Form-F (Case report)
2. Prosecution orders issued by Sub-DFO/DFO
3. State of accused (Form-D & Paper Statement)
4. List of seizures Form-B
5. Custodian Certificate - Form-C
6. P.O.R.
7. Panchanama
8. Photos/Negatives
9. List of produce
10. Order of the Authorized Officer

1. In case of doubt give telegram to DFO immediately after detention of the vehicle
2. Be cautious about the surroundings
3. Take more care in sandalwood, R.S., Wild Life and Teak wood
4. Illicit transport of .... Violating Rule 3 or 4 of A.P.Forest produce transit Rules 1970, read with Sec.29 of A.P.Forest Act 1967 punishable U/S 29-(4)(a)/(b) of A.P.Forest Act 1967.

Scanned with OKEN Scanner

CONTENTS OF A COMPLAINT

- Although in Cr.P.C no particular format is provided, it is essential that the 'Complaint' must be well drafted. The following points must be taken into consideration while drafting a 'Complaint':
- A Complaint should be neatly written or typed.
- It should bear the name of the concerned Court and cause title of the case.
- The Complaint should state clearly that it is a Complaint under Section 55 of the Wildlife (Protection) Act,1972.
- In a case where the accused is in Judicial Custody, the Complaint has to be filed **within 60 days** from the date of Magistrate authorizing detention of an accused person. The nature of information should be written. Date, time and area in which the crime took place should always be written.
- The **name of persons who appear to be acquainted with the circumstances of the cas** should be written except the name of the informer.
- **Roles played by accused person/s in violation of the law.**
- **Relevant Sections of WPA** or any other act which have been violated should be mentioned.
- **Date of arrest of accused** and whether the accused persons are in **Judicial Custody or on bail should be mentioned.**
- Reference of wildlife articles, tools, traps vehicles etc. seized should be correctly mentioned in the complaint.
- The **signatures of the witnesses of search/seizure/ recovery** should be taken on the respective memos and be mentioned on the complaint.
- **In case there are no independent witness available, it should be written in the complaint that the Investigation / Enquiry Officer tried to join independent witnesses but they refused to join the proceedings after giving their own compulsions/reason.**
- The Investigation Officer should gather the documentary evidence like ownership of house from which a recovery has taken place. **Copy of the documentary evidence lik**

Scanned with OKEN Scanner

sale-purchase papers of the house or certificate of the Panchayat in a rural area should also be attached to the Complaint.

- The Complaint should mention in brief the evidence collected about commission of offences against the accused persons accompanied by list of witnesses as well as the list of documents relied upon by prosecution.
- The Complaint should also contain the authorization detail of the Complainant authorized to file the Complaint and the copy of notification or authorization should also be filed with the Complaint. If an accused is facing trial in other cases or is a previous convict a brief description of the trial / conviction should also be written in the complaint.
- Statement recorded of witnesses and disclosure and pointing out by the accused should also be attached to the complaint.
- Wherever possible details of weapons, tools and vehicles used in the offence should also be written and the expert opinion as to their working condition should also be attached to the complaint.
- Nature of offence and penalty prescribed in WPA/ other laws for the same along with sections infringed and the punishing provisions of law should be mentioned in the complaint.
- The Complaint should have a prayer at the end of the Complaint praying for punishing of the accused for violating Provisions of WPA or other laws as per law which stand violated in a case.
- The Complainant should also pray to the Court that as he is a public servant he has to perform other duties of the State and therefore should be exempted from personal appearance till further Orders.
- The empowered officer should sign and seal the Complaint and after a thorough check of all the details as stated above should file the same in the concerned Court.

- The Investigating Officer should consult a checklist for proper filing of a complaint.
- The memos of arrest, search, seizure/ recovery, intimation to the relatives and intimation of grounds of arrest, MLC of the accused have to be attached to the Complaint.

Scanned with OKEN Scanner

PRECAUTIONS TO BE TAKEN WHILE FILING OF CHARGE SHEET

Any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under the Forest Act, that some person whether known or unknown has committed an offence is known as charge sheet.

There is particular format of a complaint, A petition addressed to the Magistrate containing an allegation that an offence has been committed and ending with a prayer that the culprits be suitably dealt with as in an instant case, is a Charge Sheet.

1. A Charge Sheet should be neatly written or typed.
2. It should bear the name of the concerned court and cause title of the case.
3. The Charge Sheet should state clearly that it is a compliant under section 20 of Forest Act 1967 and Rule 12 of A.P. Forest Offences(C.P) Rules 1969
4. In a case where the accused is in judicial custody the Complaint has to be filed with in 60 days from the date of Magistrate authorizing detention of the accused person, 6o days should be calculated from the day of arrest of surrender by the accused before the court (Section 167 of Cr.P.C)
5. The nature of the information should be written, Date, time, area in which the crime took place should always be written.
6. The name of the person who appear to be acquainted with the circumstances of the case should be written except the name of informer.
7. Roles played by the accused persons in violation of law.
8. Relevant sections of the Forest Act or any other Act which have been violated should be mentioned.
9. Date of arrest of the accused and whether the accused persons are in judicial custody or on bail should be mentioned.
10 Reference of Forest Produce, tools, traps, vehicles etc seized should be correctly mentioned in the complaint.
11 The signatures of the accused and the witnesses of search, seizures, recovery should be taken on the respective memo and should be mentioned in the Charge Sheet.
12 In case there are no independent witnesses available, it should be mentioned in the complaint that the investigation/Enquiry officers tried to joint independent witness but they refused to join the proceeding after giving their own compulsions of reasons.

(Continue Page No.2)

Scanned with OKEN Scanner

13. In case due to the very nature of the circumstance such a deep in side a Forest in the middle of the night, if it is not possible to have independent witnesses the same facts should be clearly recorded in the complaint.
14. The memos of arrest, search, seizures, recovery intimation to the relatives and intimation of grounds of arrest, Medico, legal certificates of the accused have to be attached to the Charge Sheet.
15. Efforts should be made to join only those witness which are relevant for proving the case of the prosecution, More witnesses are likely to make the trail very cumbersome and also creates more contradictions in the evidence.
16. Copy of the specimen seal affixed on the material seized should also be filed.
17. If considered necessary the Charge Sheet should refer about the sending of Forest produce, or articles in the expert for species identification and the opinion of the expert. The opinion of the expert should also be attached to the complaint. In case where the identify of the product is prima facie evidence such as known species, this may not be necessary.
18. The investigation officer should gather the documentary evidence like ownership of the weapons, ownership of house, from which the recovery has taken place. Copy of the documentary evidence sale purchase papers of the house of certificate of the panchayaths in the rural area should also be attached to the complaint.
19. The complaint should mention in brief the evidence collected about commission of offences against the accused persons accompanied by list of witnesses as well as the list of documents relied upon by prosecution.
20. The Charge Sheet should also contain the authorization details to file the charge sheet and the copy of notification or authorization should also be filed with the Charge Sheet. If an accused is facing trail in another case or is a previous convict a brief description of the trail or conviction should also be written in the complaint.
21. Statement recorded of witnesses and disclosure and pointing out by the accused should also be attached to the complaint.
22. Whenever possible details of weapons tools and vehicles used in the offence should also be written and expert opinion as to their working condition should also be attached to the complaint.
23. The Charge Sheet should have a prayer at the end praying for punishing of the accused for violating the provisions of the Forest Act or any other Act
24. The complainant should also pray the court that as he is a public Servant he has to perform other duties of the State and therefore should be exempted from personal appearances till further orders.
25. The complainant should sign and seal the complaint and after a thorough check of all the details as stated above should file the same in the concerned Court.

Scanned with OKEN Scanner

మోడల్ పంచాయతీనామా (పోలీస్ ప్రొసీడింగ్స్)

2011 వ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెల 15వ తేదీన మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు అక్కులగారిపల్లె నుండి లింగాల - పులివెందుల మెయిన్ రోడ్డుకు పోవు తారురోడ్డులో అక్కులగారిపల్లె నుండి సుమారు 1.5 కి.మీ. ల దూరంలో గల నరాల బాల వీరారెడ్డి, తండ్రి సిద్దారెడ్డి, 60 సం.లు పొలము దగ్గర గల సమాదుల వద్ద పంచాయతీదారులమైన మా యొక్క సమక్షంలో వ్రాయబడిన పంచాయతీనామా.

1. ఎల్లుగోటి నాగరాజు, తండ్రి వెంకట రమణప్ప, తహశీల్దార్, లింగాల
2. ఉలసల చిన్న పెంచలయ్య, తండ్రి రామయ్య, ఆర్.ఐ. లింగాల
3. కందూరు నారాయణ రెడ్డి, తండ్రి గంగిరెడ్డి, వి.ఆర్.ఓ., లింగాల

రాజశ్రీ పులివెందుల A.S.P. గారికి రాబడిన ఖచ్చితమైన సమాచారం మేరకు పులివెందుల రూరల్ సి. ఐ. శ్రీ నాగరాజు గారు పంచాయతీదారులుగా వ్యవహరించుటకు గాను మమ్ములను పిలువగా అందులకు మేము అంగీకరించి లింగాల P.S. కు రాబడినాము. అక్కడ పులివెందుల రూరల్ సి.ఐ. నాగరాజుగారు, లింగాల యస్.ఐ. యుగంధర్‌గారు, వేముల యస్.ఐ. అశోక్‌రెడ్డి గారు, లింగాల P.S. సిబ్బంది మరియు ఫారెస్టు డిపార్టుమెంట్ సిబ్బంది ______ హాజరుగా వుండినారు. అంతట పంచాయతీదారులమైన మేము పై తెలుపబడిన అధికారులందరూ కలసి లింగాల పోలీస్ స్టేషను నుండి మధ్యాహ్నం 12.00 గంటలకు పోలీసు మరియు ఫారెస్టు జీపుల్లో పై తేది, పై గంటలకు, పై స్థలము వద్దకు చేరి పై తెలిపిన అధికారులందరితోటి మా సమక్షంలో వాహనాల తనిఖీ చేస్తుండగా తేర్నాంపల్లె - అక్కులగారిపల్లె గ్రామాల వైపు నుండి ఒక లారీ వస్తూ వుండి తనిఖీ చేస్తున్న ప్రదేశం నుండి 50 మీటర్ల దూరంలో నిలబెట్టి అందులో నుండి కొద్దిమంది దిగుటకు ప్రయత్నం చేస్తూ వుండినారు. అంతట పోలీసు అధికారులు, ఫారెస్టు అధికారులు వారిని చుట్టుముట్టి వాహనం దిగకుండా నివారించినారు. అంతట సదరు లారీలోని ముగ్గురు, డ్రైవర్‌ను పోలీస్ వారు అదుపులోనికి తీసుకొని మా ఎదుట ప్రవేశపెట్టినారు. వారిలో తేర్నాంపల్లె గ్రామం లింగాల మండలంనకు చెందిన ______ లను ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాదారులుగా గుర్తించినారు. అంతట ఆ నలుగురిలో ముగ్గురిని ఒకచోట వుంచి అందులో ______ మాటలు వినబడనంత దూరం తీసుకువచ్చి, పులివెందుల రూరల్ సి.ఐ. గారు, ఫారెస్ట్ అధికారులు, పంచాయతీదారులైన మాముందు విచారించగా, తనంతటతానుగా బుద్ధిపూర్వకంగా ఈ విధంగా చెప్పినాడు. నా పేరు ______ . వ్యవసాయము వలన జీవనము. నాకు వ్యవసాయములో నష్టాలు వస్తున్నందున ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా చేయుటద్వారా సులభంగా ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించవచ్చని ఆలోచించి నేను పులివెందులవున్న నా స్నేహితులు ______ అందరము కలసి ఈ వ్యాపారము చేయాలని మాట్లాడుకుని నిర్ణయించుకుని కొన్ని వాహనాలు కొనుగోలుచేసి తద్వారా ఎర్రచందనము దుంగలను అక్రమ రవాణా చేస్తూ వాటిని మద్రాసుకు చెందిన వారికి అమ్ముకుంటూ అధిక డబ్బును పొందేవారము. ఈ విధంగా మేము సేకరించిన దుంగలను ______ చెందిన పొలములో నిల్వవుంచేవారము. ఈ విధంగా అక్రమ రవాణా చేసి మా తోటల్లో నిలువ వున్న ఎర్ర చందనము దుంగలను పోలీసు మరియు ఫారెస్టు అధికారుల సిఫా

లేనప్పుడు వాటిని రవాణా చేసి సొమ్ము చేసుకునేవారమని మొదటి వ్యక్తి తెలిపాడు. రెండవ వ్యక్తిని కూడా మాటలు వినబడనంత దూరం తీసుకెళ్లి మా సమక్షంలో పోలీసువారు, ఫారెస్టు అధికారులు విచారించగా సదరు వ్యక్తి తనంతటతానుగా బుద్ధిపూర్వకంగా ఈ విధంగా తెలిపాడు. నా పేరు ____. అంతట పులివెందుల పోలీసువారు మరియు ఫారెస్టు డిపార్ట్మెంట్ వారు మా సమక్షంలో సదరు వాహనాన్ని పరిశీలించగా సదరు వాహనం అశోక్ లైల్యాండ్ కంపెనీకి చెందిన 10 టైర్ల లారీగా కలదు. సదరు వాహన రిజిష్టర్ నెం. MH 15 BJ 6955 యింజన్ నెం.XPH 478647 గా వుండి ఛాసిస్ నెం. MP 4080265 గా కలదు. సదరు లారీ ఆరెంజ్, నలుపు మరియు తెలుపురంగులలో కలదు. వాహనం బాడీని పరిశీలించగా అందులో 29 ఎర్ర చందనం దుంగలు వుండినవి. అంతట ఫారెస్టు అధికారులు కొలతలు మరియు తూనికలకై ముందుగా తెచ్చుకున్న పరికరాలతో వాటిని కొలతలు వేయుగా ఈ క్రింది విధంగా వుండినవి.

సదరు ఎర్రచందనం దుంగలపై వరుస నెంబర్లు మరియు తూకం వివరాలు తెలుపురంగుతో వ్రాయుడమైనది. అంతట పులివెందుల రూరల్ సి.ఐ. గారు పై తెలిపిన ముద్దాయిలు ఎర్ర చందనం దుంగలను, అడవులనుండి దొంగలించి అక్రమ రవాణా చేయుచున్నవారిగా గుర్తించి మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు సదరు లారీ మరియు 29 ఎర్ర చందనము దుంగలను పంచనామా ద్వారా స్వాధీన పరచుకొని ముద్దాయిలను అరెస్టు చేయుడమైనది. పంచాయతీనామా యొక్క నకలు కాపీ ముద్దాయిలందరికి యివ్వడమైనది. చదవగా విన్నాము. సరిగా వున్నది. చదువుకొన్నాము. సరిగా వున్నది. పంచనామా వ్రాయుటకు పట్టిన కాలం 2 గంటలు. ప్రారంభించినది మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు ముగించినది 2.30 గంటలకు.

Scanned with OKEN Scanner

Model Statement of Accused

Statement of Moyilla Mallikarjuna Reddy, S/o. M. Malla Reddy, age 45 years, Caste Kapu, R/o. Chinna Kudala village, Lingala Mandal, YSR Distict given before the Dy.Forest Range Officer, Muddanur on 01.03.2011 at 10.00 A.M.

మొయిళ్ల మల్లికార్జునరెడ్డి, తండ్రి మొయిళ్ల మల్లారెడ్డి మాజీ సర్పంచ్ చిన్నకుడాల గ్రామం, లింగాల మండలం అయిన నేను గత 2 సంవత్సరముల నుండి వ్యవసాయం చేయుటకంటే సులభంగా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించవచ్చుననే దురుద్దేశ్యముతో లింగాల మండలం తేర్నాంపల్లె గ్రామానికి చెందిన మలికిరెడ్డి గంగాధరరెడ్డి, మా గ్రామానికి చెందిన మొయిళ్ల శివశంకరరెడ్డి, సర్పంచ్, పులివెందుల గ్రామానికి చెందిన కువైట్ గంగాధరరెడ్డి, సిద్ధవటం మండలం మిట్టపల్లె గ్రామానికి చెందిన చెంచయ్యనాయుడు, వేంపల్లె మండలం నందిపల్లెకు చెందిన వీరారెడ్డి అలియాస్ వీరుడు గాళ్లతో కలసి ఎర్రచందనం కలప అక్రమ రవాణా చేస్తున్నాను. మేమందరం కలసి 14.02.2011 తేదీన పులివెందులలో సమావేశమై లింగాల మండలంలో వివిధ ప్రాంతాలలో గల 101 ఎర్ర చందనం దుంగలను అక్రమ రవాణాకు పథకం వేసి వివిధ రకాల 8 వాహనాలను ఏర్పాటు చేసుకొన్నాము. 15. 02.2011 తేదీన మేము అందరం కలసి ఉదయం మలికిరెడ్డి గంగాధరరెడ్డి స్వంత పొలములో గల 29 ఎర్ర చందనము దుంగలను మొదటగా MH 15 BJ 6955 నెంబరుగల లారీలో తీసుకొని అనంతపురం మీదుగా మద్రాసు పోవుటకు బయలుదేరగా మధ్యాహ్నం సుమారు 12.20 గంటలకు అక్కులగారిపల్లె నుండి లంగాల - పులివెందుల రోడ్డు చేరుటకు వెళ్లుచుండగా లారీలో ఎర్ర చందనం దుంగల దగ్గర వున్నటువంటి నేను, వీరారెడ్డి, చెంచయ్యనాయుడు మరియు శివశంకరరెడ్డి దూరముగా జీపులు మరియు ఖాకీ యూనిఫాం అధికారులను గమనించి గట్టిగా అరవగా లారీలో యింజను దగ్గర కూర్చునియున్న మలికిరెడ్డి గంగాధరరెడ్డి లారీని నిదానము చేయుగా నేను, వీరారెడ్డి, చెంచయ్యనాయుడు, శివశంకరరెడ్డి లారీ నుండి దూకి పారిపోయినాము. యింజను శబ్దమునకు లోపల కూర్చున్న వారికి మా సూచనలు సరిగా వినపడక లారీని తిరిగి ముందుకు నడుపుకుంటూ వెళ్లినారు. మేము కంపచెట్లు మాటున దాక్కొని దూరం నుండి గమనించగా యూనిఫాం అధికారులు లారీపై దాడి చేసి పట్టుకున్నట్లుగా గ్రహించినాము. తర్వాత మేము అక్కడ నుండి పారిపోయినాము. నేను 2010 సంవత్సరం ఆగష్టు నెలలో ఖాజీపేట ప్రాంతంలో క్వాలీస్ వాహనంలో 24 ఎర్ర చందనం దుంగలను అక్రమ రవాణా చేస్తూ కడప - ఖాజీపేట రోడ్డులో పట్టుబడి అరెస్ట్ కాబడి ఖాజీపేట అటవీ అధికారులచే కోర్టుకు రిమాండుకు పోవటమైనది. మరియు ఈ సంవత్సరం జనవరి నెలలో పత్తూరు ప్రాంతంలో కన్నెలవాగు ప్రదేశంలో నిల్వ వుంచబడిన 28 ఎర్ర చందనం దుంగలను అక్రమ రవాణా చేయుటకు లింగాల మండలం తాటిరెడ్డిపల్లె గ్రామ నివాసి అయిన పట్నం ప్రసాదరెడ్డి మరియు కర్నూలు జిల్లా ఆళ్లగడ్డ గ్రామానికి చెందిన దూదెకుల భరత్‌కుమార్ గార్లతో కలసి అకంమ రవాణాకు పథకం వేయుచుండగా అటవీ అధికారుల మెరుపుదాడిలో నేను తప్పించుకొని పారిపోయినాను. ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాలో నేను చేసిన నేరములను తెలుపుకున్నాను. చదవగా విన్నాను. సరిగా వున్నది.

Scanned with OKEN Scanner

IN THE COURT OF HON'BLE JUDICIAL FIRST CLASS MAGISTRATE
BADVEL

OR. No. 85 / 2011-12,
BADVEL RANGE

Dt: 07/12/2011

Complainant

Forest Range Officer,
Badvel Range.

V/S

Name & Address :-
of Accused

A1) Palla Lakshmi Reddy,
S/o. P. Gangi Reddy,
Age: 30 years, Caste: Kapu,
Occupation: Cooly,
R/o. Jandlavaram Village & Post,
Mydukur Mandal, Y.S.R. District.

A2) Kopparthi Eswar Reddy,
S/o. K. Veera Reddy,
Age: 25 years, Caste: Kapu,
Occupation: Cultivation,
R/o. Ambavaram Village,
Kasinayana Mandal, Y.S.R. District.

REMAND REPORT

Nature of Offence:-
1) Illicit Tress pass, felling, Billeting, Dragging and removal of Red Sanders from Reserve Forest.
2) Illegal trespass and entered with weapon into Wildlife sanctuary area for removal of Forest produce i.e., Red Sanders and damage the habitat of Wild animal in sanctuary area.
3) Bio-piracy of Endangered species i.e., Red Sanders from Reserve forest for International Market.
4) Illegal Transport of Forest produce.
5) Illegal Possession of Red Sanders timber.
6) Theft of National Property in Government Reserve Forest.

Date & Time of Commission of Offence :- 17/6/2011 at about 7.00 A.M.

When and by whom arrested :- on 07/12/2011 between at 6.00 A.M. to 7.30 A.M. arrested by Forest Range Officer, Badvel.

Scanned with OKEN Scanner

Names of the Witness :- 1) Sri L. Thyagaraju, Deputy Range officer, Vothimadugu Section.
2) " N. Hassan Basha, Forest Beat Officer, Lothuvanka
4) "G. Gangaiah, Forest Beat Officer, Balayapalli
5) " S. Chand Basha, Asst. Beat Officer, Lothuvanka.

History of the Case:- On receipt of reliable information the Deputy Range Officer Vothimadugu Section and staff while inspecting Lothuvanka beat reached Sudivani Kunta Rastha locality they heard the sound that the logs are loading into the vehicle and immediately they rushed towards the scene of offence. The accused observed the staff and ran away into the Reserve forest. The staff tried to caught hold of them but in vain. Then the staff reached the vehicle and identified the vehicle as TATA Sumo bearing no. as AP04 D 5390 along with 17 Red Sander logs in the vehicle. The staff have verified the logs and found that they are no any hammer marks on them. The Deputy Range Officer Vothimadugu Section recorded the Forest Special Proceedings in the presence of the staff on the spot as there are no villagers surrounding the locality as it is RF and seized 17 Red Sander logs along with TATA Sumo bearing no. AP04 D 5390. The Forest Beat Officer Lothuvanka Beat affixed seized hammer mark on the Red Sander logs and taken into his safe custody.

On thorough investigation and discreet enquiry of the Forest Range Officer Badvel came to know that A1) Palla Lakshmi Reddy, S/o. P. Gangi Reddy, Age: 30 years, Caste: Kapu, Occupation: Cooly, R/o. Jandlavaram Village & Post, Mydukur Mandal, Y.S.R. District. A2) Kopparthi Eswar Reddy, S/o. K. Veera Reddy, Age: 25 years, Caste: Kapu, Occupation: Cultivation, R/o. Ambavaram Village, Kasinayana Mandal, Y.S.R. District. was actively involved in this offence and accordingly they was arrested to that effect. The accused also agreed and committed the offence and given confession statement to that effect. According to the version of accused **"THE OFFENCE WAS OCCURRED IN LANKAMALLA RF IN SRI LANKAMALLESWARA WILDLIFE SANCTUARY".**

Forest Produce details :-

No. of RS Logs	=	17 Nos.
Weight	=	273 Kgs
Value	=	Rs. 16339/-

Scanned with OKEN Scanner

CASE ANALYSIS

I humbly submit that, Red Sanders (Terrocarpus Santalinus) is an endemic timber species which occurs Naturally in Kadapa, Chittoor, Kurnool & Nellore Districts only. Red Sander timbers has a Global Market and uses in Traditional Medicines and Musical Instruments. Red Sanders is the pride of the above 4 districts.

Red Sander is multipurpose species. Each and every part is useful and having economical value. The heartwood is sold in kgs, Bark, leaves, roots and flowers are also useful for manufacturing the Bio-medicines. It is a rare species of flora found in forests of above four districts only in Andhra Pradesh in entire world.

RED SANDERS SPECIES WAS DECLARED AS ENDANGEROUS SPECIES AND INCLUDED IN RED LIST BY INTERNATIONAL UNION OF CONSERVATION NATURE. THIS ORGANIZATION IS PART OF UNITED NATIONS ORGANAIZATION.

The accused involved in this offence was mercilessly felled the red sander trees for their greediness and selfishness for sale the timber to international market for commercial purpose. It is nothing but piracy of endemic and endangered species from local reserve forest to Global market.

Further the A.1 & A.2 was entered with weapon i.e., axes into the Wildlife Sanctuary and felled the Red Sanders trees and destroyed the habitat of various Wild animals in Sri Lankamalleswara Wild Life Sanctuary.

"METICULOUS IMPLEMENTATION OF THE PENAL PROVISIONS OF VARIOUS FOREST LAWS AND RULES HAS TO IMPOSED TO CURB THE SMUGGLING OF ENDANGEROUS SPECIES i.e., RED SANDERS".

Hence A1 & A2 was charged as follows.

Prosecution :- Section 58 of A.P. Forest Act. 1967 provides for the operation of other laws other than A.P. Forest Act 1967 for any Act or omissions which constitutes a forest offence. Utilizing the above provisions A1 & A2 have been charged under various sections of other Acts, Rules and IPC Forest Offence committed by them.

Scanned with OKEN Scanner

Nature of offence	Charged
1. Illicit Tress pass, Felling, billeting, Dragging and removal of Red Sanders Timber in Reserve Forest.	U/s 20 (I) C II, III, IV, & X of A.P. Forest Act 1967.
2. Illegal trespass and entered with weapon into wildlife Sanctuary area for removal of Forest Produce i.e., Red Sanders and damage the habitat of wild animal in sanctuary area.	U/s. 2 (15) (35), 27(1), 29 & 31 of Wild life (Protection) Act 1972.
3. Bio-piracy of Endangerous species i.e., Red Sanders from Reserve forest for International Market for commercial purpose.	U/s. 3, 4, 6 & 7 of the Biological Diversity Act 2002.
4. Illegal Transport of Forest Produce	Rule 3 of A.P. Red Sanders & Sandal wood Transit rules 1969.
5. Illegal possession of Red Sanders Timber.	Rule 3 of A.P. Red Sander & Sandal wood Possession Rules 1989.
6. Theft of National Property in Govt. Reserve Forest.	U/s 378 & 379 of Indian Penal Code.

The Accused A1 & A2 arrested in this case on 07/12/2011 between at 6.00 A.M. to 7.30 A.M. are produced before the Judicial First Class Magistrate, Badvel for Remand. I Pray the Hon'ble Judicial First Class Magistrate, Badvel kindly remand the accused A1 & A2 for maximum period.

Yours faithfully,

(FAC) Forest Range Officer
Badvel

Encl:-
1)POR No.19, Dt:17/6/11
2)Forest Special Proceedings.
3)Statement of accused A1 & A2
4)List of Red Sander Logs.
5)Custodian Certificate.
6)Arrest Notice.
7)Intimation of arrest.
8) Vehicle Inventory.
9) Photographs of accused A1 & A2
10) Photograph of the Vehicle.

Scanned with OKEN Scanner

అరెస్టు సమాచారమును ముద్దాయి బంధువులకు / స్నేహితునికి తెలియబరచిన నోటీసు U/Sec. 50(I)Cr.P.C.

.................................పోలీస్‌స్టేషన్ Cr.No.........................U/Sec ....

....కేసులో ముద్దాయి / ముద్దాయిలు అయిన

....

....

....

....

....

....

అను అతనిని/అను వారిని ఈ దినము అనగా..............................వతేది...............గం.లకు...............

....(స్థలం) వద్ద

S.I/SHO అయిన నేను అరెస్టు చేసి సదరు అరెస్టు సమాచారమును మరియు బెయిల్ పొందు విధానమును సదరు ముద్దాయికి బంధువు / స్నేహితుడు అయిన...

....

....నీకు

....

తెలియబరచడమైనది.

అరెస్టు సమాచారమును,బెయిల్ పొందు విధానమును S.I/C.I/SHO గారి ద్వారా తెలుసుకున్నాను. చదవగా విన్నాను / చదువుకున్నాను,సరిగా వున్నది. నోటీసు నకలు నాకు ముట్టినది.

Scanned with OKEN Scanner

అరెస్టు సమాచారమును ముద్దాయి తెలియబరచిన నోటీసు
U/Sec. 50(I)Cr.P.C.

.................................పోలీస్‌స్టేషన్ Cr.No.................................U/Sec...............................

....కేసులో ముద్దాయి / ముద్దాయిలు అయిన

....

....

....

....

....

....

అను అతనిని/అను వారిని ఈ దినము అనగా...వతేది.......................

గం.లకు...(స్థలం)వద్ద

S.I/ C.I/ SHO అయిన నేను అరెస్టుచేయుటకు గల కారణములను తెలియబరచి, అరెస్టుచేసి, బెయిల్ పొందువిధానమును సదరుముద్దాయికి,ముద్దాయిలు అయిన మీకు విశదీకరించడమైనది.

అరెస్టు సమాచారమును,బెయిల్ పొందు విధానమును S.I/C.I/SHO గారి ద్వారా తెలుసుకున్నాను. చదవగా విన్నాను / చదువుకున్నాను,సరిగా వున్నది.నోటీసు నకలు నాకు ముట్టినది.

Scanned with OKEN Scanner

FORM No. II
SEARCH WARRANT

U/s 62 (i) b (ii) of the A.P. Forest Act 1967
& U/s 94 of Cr.P.C. 1898

Issued by
Forest Range Officer

To
Sri ....
(Sub ordinate name / Section Officer Name)
(Designation of Subordinate)

Where as information has been laid before me and on due enquiry there upon had, I have been lead to believe that the ....
.... is used as a place for the deposits of stolen property i.e. Illicit timber by
Sri .... S/o. ....
R/o. ....

This is to authorize and require you to enter the said house with such assistance as shall be required, and to use, if necessary, reasonable force for that purpose, and to search every part of the said house .... to seize and take possession of any property and also of any instruments and material which you reasonably believe to be kept the illicit timber and forthwith bring before this court such of the said things as may be taken possession of returning this warrant with an endorsement certifying that you have done under if immediately upon its execution.

Date this .... Day of .... (month) .... Year.

SEAL **FOREST RANGE OFFICER**

Scanned with OKEN Scanner

BOND AND BAIL-BOND AFTER ARREST UNDER A WARRANT

(See Section 81)

I .... (name), of .... (V) being brought before the .... (or as the case may be) under a warrant issued to compel my appearance to answer the charge of .... do hereby bind myself to attend before the .... on the day of .... next, to answer to the said charge and to continue, so to attend until otherwise directed by the Court, and in case of my making default herein, I bind myself to forfeit, to Government, the sum of rupees.

Dated, this .... day of 20

(Seal of the Court) Signature.

BOND SURITY GIVEN BY THE PERSON

I do hereby declare myself surety for the above named .... of .... (V) that he shall attend before .... in the court of .... on the day of .... next, to answer to the charge on which he has arrested, and shall continue so to attend until otherwise directed by the Court, and, in case of his making default therein, I bind myself to forfeit, to Government, the sum of rupees.

Dated, this .... day of 20

(Seal of the Court)

Signature.

Scanned with OKEN Scanner

PERSONAL BOND

I ______________________________ S/o. ______________________ age __________ Years, R/o. H.No. ___________________________ Occupation ___________________________ I solemnly state that, I have been involved in POR No. ________________ Date ________________ Range _____________ Under schedule ____________ Sl. No. ______________ of Wild Life Protection Act 1972 / Forest Act.

I request the officer concerned to release me from custody, and I will attend wherever, wherever called by the officer concerned to attend either investigation or other enquiry in above said case.

If failed to do so necessary action may be taken against me as per the provisions of Act in vogue.

Witness :

1.

2.

Scanned with OKEN Scanner

Andhra Pradesh Forest Produce Transit Rules, 1970 Schedule-II

(List of exempted species) (Vide G.O.Ms.No.54 EFS&T(For-III) Dept. dated 24.04.2004

Sl. No.	Districts	Scientific Name	Vemacular Name
1	All the Revenue Districts In Andhra Pradesh	1. Citrus Species	Orange and related Species
		2. Borasus flabellifera	Tati, Tadi, Palmyrah
		3. Casuarinaequisitefolia	Casuarina, Sarugudu, Sarvi, Saru
		4. Psidium guava	Jama, Guava
		5. Prosophis juliflora	Seema tumma
		6. Achras sapota	Sapota
		7. Cocos nucifera	Coconut, Kobbari, Tenkai
		8. Anacardium Occidentale	Cashew, Jeedimamidi
		9. Eucalyptus species	Eucalyptus, Neelagiri, Jamaoil
		10. Leucaena Leucocephala	Subabul
		11. Pithecolobium, dulce	Seema Chintha
		12. Zizyphus jujuba	Regu, Ber
		13. Samania saman	Rain Tree, Nidra Ganneru
2	In all Revenue districts except Nalgonda	14. Syzigium cumini	Neredu, Jamun, Jinne
3	In all Revenue districts except Anantapur & Nalgonda Districts	15. Ficus species 16. Azardirachta indica	Ravi and related species Neem, Vepa
4	In all Revenue districts except Anantapur district	17. Acacia nilotica	Nalla thumma
5	In all Revenue districts except Scheduled Areas and Nalgonda district	18. Mangifera indica	Mango, mamidi
6	In all Revenue districts except Scheduled Areas	19. Artocarpusintegrifolia	Panasa, Jack fruit
7	Only in Guntur and Nellore districts	20. Dendrocalamus strictus	Bamboo, bongu, Veduru
8	All the Revenue Districts in the State		Imported timber which is not grown in India.

Scanned with OKEN Scanner

POWERS OF FOREST RANGE OFFICER
(STATUTORY FUNCTIONS)

1. The Forest Range Officer ensures booking of offence cases for violation of AP Forest Act 1967, Wild Life Act 1972 and FC Act 1980.
2. Power to compound offences where Forest produce involved does not exceed Rs.50,000/- (However, the Forest Range Officer shall not compound offence case involving fast moving motorized vehicles, sandalwood, red sanders, encroachments etc.)
3. Power to order the prosecution in cases where the value of the Forest Produce involved does not exceed Rs.50,000/- and when the offence is not involved of any fast moving motorized vehicles, sandalwood , Red sanders etc.
4. To accept compensation for forest offences U/s 59 of AP Forest Act 1967. However he should see that all the 'c' fees collected in his range is remitted as quickly as possible.
5. Power to evict the person from the Forest land, pertaining to which the contravention has taken place and remove any building or other construction or any thing grown or deposited on it (Sec.20(4) of APF Act 1967).
6. Power of Civil Court to compel the attendance of witnesses and the production of documents and material objects.
7. Power to issue a search warrant under Sec 94 of Cr.P.C.,1973 & U/s.62 (I) b(ii) of the APF Act 1967 which may be executed in the manner prescribed in the Sec.100 of the Cr.P.C.1973 to unearth the illegal storage of Forest produce (Annexure-30).
8. Conduct of enquiries and investigations in major offence cases and in the course of such enquiries to receive and record evidence.
9. (a) Power to enter upon any land and to survey , demarcate and make a map of the same.

   (b) Power to enter at any time and inspect private Forest or land with in his jurisdiction for the purpose of ascertaining whether there has been contravention of any provision of the Act and the rules made there under and for the purpose of receiving compliance with any such provision. (Sec.64 APF Act 1967).
10. Power to arrest without a Warrant and detain in custody any person if the officer knows or has reason to believe that such person is committing or has committed any Forest offence and, if such person refuses to give his name and reisdence or gives a name or residence which there is reason to believe is false and that he will abscond (Sec.53 of APF Act 967).

Scanned with OKEN Scanner

11. Power to release on a bond a person arrested by himself or by his subordinate (Sec.54 of APF Act 1967).
12. Conducting enquiries relating to the cattle and human kills by the wild animals.
13. Conducting enquiries against subordinate staff basing on allegations and complaints and to report against erring subordinates for any ommission and commissions committed by them and on their dereliction of duty in discharging their duties.
14. Recovery of Money due to Government (sec 70) of A.P. Forest Act 1967 All moneys other than fines imposed by the Magistrate duly ascertained and payable to the Government under this Act. And, all compensation awarded to the Government under Forest Act including the compensation under Sec.59 be recovered as it is an arrears of Land Revenue.
The Forest Range Officer is empowered to distrain movabale property and conduct sale of movable property distrained under A.P. Rent & Revenue Sales Act, 1939 and A.P. RevenueRecovery Act,1864 (Annexure-31).
15. The Forest Range Officer having jurisdiction over the place, may for reason to be recorded in writing in case of breakdown of vehicle carrying Forest produce after the period of validity of the permit Form (II) may extend the same Rule 8 of (APFPT Rules 1970,)
16. Whenever there is law and order problem in his jurisdiction he can approach the local Police Officials for assistance.
17. He will also approach Revenue Officials whenever there is a problem of Forest Boundary disputes or encroachments.
18. He takes the assistance of all the subordinate staff whenever there is a Major problem of offence cases or during organising the raid on villages to trace out illicit Forest produce.
19. He is at liberty to approach the Sub Divisional Forest Officer and Divisional Forest Officer for help in problem times within the Department.
20. When he detects any large scale omissions / commissions by the staff like destruction of Forest, non execution of works after incurring expenditure, damages to plantations, encroachments, dereliction of duty, misuse of permits or conivance of subordinate staff with smugglers or villages, he will report the matter to the Divisional Forest Officer for initiating disciplinary action.
21. Power to issue Form - II permits for transportation of Forest produce from private lands, where motorized vehicles are not involved with in his jurisdiction.

Scanned with OKEN Scanner

GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH
ABSTRACT

ACTS-RULES- The Andhra Pradesh Forest Offences (Compounding Prosecution) Rules, 1969- Amendment -Orders-Issued

ENVIRONMENT, FORESTS, SCIENCE & TECHNOLOGY (FOR.III) DEPARTMENT

G.O.Ms.No. 138

Dated:18.08.2010
Read:

From the Principal Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh, Hyderabad, Letter No.11949/2009/EC, Dt.21.03.2009.

***

O R D E R:-

The following Notification will be published in an Extraordinary Issue of the Andhra Pradesh Gazette dt..

2. The Commissioner of Printing, Stationery and Stores Purchase (Printing Wing), Hyderabad is requested to publish the following "Notification" in the next issue of the Andhra Pradesh Gazette and arrange to supply of 200 copies to the Principal Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh, Hyderabad and 50 copies to the Government.

N O T I F I C A T I O N

In exercise of the powers conferred by section 68 of the Andhra Pradesh Forest Act,1967 (Act No.1 of 1967) and all other powers hereunto enabling the Governor of Andhra Pradesh hereby makes the following amendment to the Andhra Pradesh Forest Offences (Compounding Prosecution) Rules, 1969 issued in G.O.Ms.No.438, F& RD(Leg), dt.12.03.1969 and published in A.P. Gazette RS to Pt.II, dt.29.05.1969 as subsequently amended:

AMENDMENT

In rule 8 of the said rules for sub-rule (iii) the following shall be substituted namely:-

"(iii) **Forest Range officers may compound any offence involving non-teak timber and fuel wood carried in autos and two wheelers. They should not compound any offence involving fast moving motorized vehicles carrying Sandal Wood and Red Sandal Wood, teak wood, etc."**

(BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF ANDHRA PRADESH)

JANAKI R.KONDAPI
SPECIAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT

To
The Commissioner Printing, Stationery Stores
& Purchase (Printing Wing), Andhra Pradesh, Hyderabad.
Copy to:-
The Prl.Chief Conservator of Forests, AP, Hyderabad.
The Law (B) Department.
Sf/Sc.

//FORWARDED :: BY ORDER//

SECTION OFFICER

Scanned with OKEN Scanner

LIST OF REGISTERS TO BE MAINTAINED BY FOREST RANGE OFFICER

1. Prl.CCF Circular No. 13/95 dated 12.11.95 regarding the procedure of Beat inspection and Proforma of Beat Felling Register.
2. Certificate of Safe Custody (Form C)
3. Preliminary Offence Report (Form A)
4. Compounding statement (Form D)
5. Report of Seized Property (Form B)
6. Compounding Order (Form E)
7. Report of Forest Range Officer / Sub-Divisional Forest Officer, Divisional Forest Officer to Magistrate (Charge Sheet) (Form F)
8. Form of Register showing the receipts of Forest produce in Sawmill Sawmill and depot.
9. Form of Register showing the disposals of Forest Produce in Sawmill/ Sawmill and depot.
10. Register of Forest Check post.
11. Contents of Nursery Journal.
12. Contents of Plantation Journal.
13. Estimate.
14. Measurement Book.
15. Register of works.
16. Completion Report (i. Deviation statement and ii. Completion Certificate).
17. Marking and enumeration Register.
18. Register of Gross yield of Timber (Dialy Felling and Logging Register).
19. a) TP. Form I Permit.
    b) TP. Form-II permit.
20. Invoice Form.
21. Daily collection report.
22. AI or IB Form
23. 5th day Beedileaf collection report.
24. Bagging Register.
25. Invoice for transportation of Beedileaf Trade bags.

Scanned with OKEN Scanner

26. Transport Permit (T.P.I.Subsidiary).

27 Prl.CCF Circular No 6J97, dt 29.4.1997 regarding the procedure for removal of Forest produce from Patta Lands.

28. Prl.CCF. Circular No. 14/95, dt. 27-1295 regarding the procedure for transportation of Old house Material.

29. G.O.Ms.No.112, dt.3.8.99, G.O.Ms.No. 130, dt.8.10.97, and G.O.Ms.No. 180, dt 19-11-98 regarding the Procedure for wild life compensation cases.

30. Extract of Sec. 94 and 100 of Criminal Procedure Code 1973 regarding procedure of Search and Model copy of Search warrant.

31 Circular No: 59/66 dated 13.12.1966 and Form 1,2 and 3 pertaining to distraining the movable property and sale of Movable Property. Extract of Sec 8,9,22,23 and 24 of AP Revenue Recovery Act 1864, Extract of Sec 2 of AP Rent and Revenue Sails Act 1839, CCF

32. Fund Application Form.

33. Cash Book.

34. Muster roll.

35. First and Final Bill.

36. Running Account Bill.

37. Hand receipt.

38. AR Ledger.

39. Receipts and Issues of Timber and other produce in Depots/Range

40. Register of sales during the month.

41. Register of revenue on other forest Produce cut, collected and removed from Forests.

42. Outstanding on account of Revenue.

43. Register of Forest Offences.

44. Pay Bill Register.

45. Work Progress report.

46. Register of Encroachments. a) statement of encroachments block - wise. Areas under encroachment.

47. Return of Form II permits.

48. Range information Book.

49. Register of Periodicals.

50. Store and Stock Registers a) Register of receipts and disposals of store, tool, Plant etc., b) Register of receipts and disposals of store, Plant etc

51. Permit Stock Register.

52. Register of Court Cases.

Scanned with OKEN Scanner

53. Register of Buildings.
54. Store and stock register for vehicles, Arms and Ammunications.
55. Inward Register.
56. Outward Register.
57. Register of Advances,. a) Advances form - I (GPF, FA, APCO, APGLI etc.,) b) Advances form - II (HBA, MCA, ML, Cycle loan and comp advance etc.,)
58. Register of casual Leave.
59. Register of dairies.
60. Acquittance Register.
61. Treasury Bill Register.
62. Ledger of Advances and Misc. recoveries.
63. Register of supplies to burood societies.
64. Stock Register of Printed forms.
65. Register of Maps.
66. Register of Plantations.
67. Register of Trainings.
68. Beedi leaf Godown register.
69. Register of Saw mills and Depots.
70. Register of Roads.
    a) List of Roads in the range.
    b) List of roads in the district.
    c) List of Forest Roads.
71. Register of wells.
72. Register of Kuntas/Tanks.
73. Register of rents collected from FRH / Inspection Bungalow.
74. Register of DO letters.
75. Register of Lands under possession of Forest Department, other than reserve Lands.
76. Register of receipts and disposal of Livestock.
77. Accounts of Material at site.
78. PCCF Proceedings (JFM) vide Rc No.32937/98-PIC-II dt 2-9-98
79. PCCF Circular No. 9/96 dt. 9-996 (Rc.No.2766/94-X3) regarding charcoal burning.
80. Schedule Docket of works vouchers.
81. Register of books.
82. Petty contractor agreement form.
83. Register of sanctions.
84. Cash receipt.

Scanned with OKEN Scanner

85. Register of annual yield.
86. Monthly progress report on disposal of complaints.
87. Monthly progress report on inspection of beats.
88. Monthly abstract of beat fellings enumeration register.
89. Monthly report on forest encroachment.
90. Monthly progress report on OR/UDOR cases.
91. Offence cases involving Red Sanders / Sandal wood.
92. Details of raids.
93. Guidelines for dealing with Forest Offences.
94. Seizure and confiscation of property - Procedure

Scanned with OKEN Scanner

Government of Andhra Pradesh
Forest Department

O/o the Prl.Chief Conservator of
Andhra Pradesh, "Aranya Bhavan"
Saifabad, Hyderabad - 500004.

Ref. No. 5360/2010-P5
Dated 05.02.2010

Sri C. Madhukar Raj, I.F.S.
Prl. Chief Conservator of Forests
Head of Forest Force (FAC)

Sub: Forest Department - Collection of compounding fee from forest offenders - instructions issued - Regarding.

-o0o-

You are aware that the forest subordinate officers in the cadre of FROs/ FSOs/FBOs are collecting the compounding fee from the offenders involved in forest offences i.e. in or cases. There are many instances where ACB trap cases were registered while collecting the amount in cash from the offender. At times it is very difficult to justify whether it was actually bribe amount or compounding fee. Therefore the following Instructions are issued for strict compliance.

1. As and when the forest offence case is booked involving forest offence with vehicle or without vehicle, the POR has to be issued immediately and compounding statement has to be obtained on the spot or within a reasonable time. In other words, as and when the forest offence of OR nature case is detected immediately there has to be evidence in terms of booking of the case and issue of POR etc. On the date of issue of POR, a post card report shall be sent to the FRO or DFO as the case may be, intimating the POR No. date / Qty. of material seized/value /Offenders name/ address.

2. As and when the compounding statement is taken on the spot and if the offender is prepared to pay the compounding fee it can be collected on the same day on the spot in cash, by issued CF 140 on the spot only.

3. If there is delay in payment of compounding fee/balance compounding fee, even by one day, the offender should be instructed to pay the compounding fee by means of challan or Demand Draft paid in favour of FRO /Divisional Forest Officer. Most of the offenders will not be happy whenever any forest offence case is booked and some of them may approach ACB before payment of compounding fee in cash and it will be very difficult to establish whether it is bribe amount or legally valid

Scanned with OKEN Scanner

compounding fee whenever ACB lays trap. Hence the compounding Fee / balance compound fee shall be collected in the form of challan or Bank draft.

4. <u>Storage of unaccounted timber in premises of Range Office/ Range Quarter, FSO Quarter, FBO Quartet etc.</u>

During the inspections of Vigilance parties it has been observed that lot of timber logs are being stored without giving POR Nos. 'log. number and hammer mark. Such cases have been observed recently in Tallapeta Range of Jannaram Division Ravindra Nagar, head quarters of Karjelly Range of Kagaznagar division and Katararn head quarters of Chinthakani range of Karimnagar (E) division.

Therefore it is directed that the UDOR or OR timber is loaded for transport to the depot or to the head quarter as mentioned above. that time itself, immediately POR & Log number & hammer mark has t.o be given to all logs being transported. Any timber log detected in any of the head quarters without POR number or log number and hammer mark will be treated by the inspecting parties as unaccounted timber and disciplinary action will be taken against the concerned.

Therefore, based on the above, all the FROs and DFOs may be instructed to follow the above instructions properly and see that our staff are not brought into unnecessary problems in collection of compoundihg fee and accounting of timber stored.

The receipt of the instructions may be acknowledged.

Sd/- C. Madhukar Raj.
Prl. Chief Conservator of Forests,
and Head of Forest Force (FAC)

To
All the Chief Conservator of Forests/Conservator of Forests Territorial and Wild Life Circles.
Copy of the Prl. Chief Conservator of Forests(WL), all Spl. Prl. Chief Conservator of Forests and Addl. Prl. Chief Conservator of Forests in Hyderabad.

Scanned with OKEN Scanner

Wildlife (Protection) Amendment Act, 2002 – SIMPLIFIED
(Field guide for Front Line Staff of Forest Department)

Forest Range Officer,
Anti Poaching Squad,
Hyderabad

I) The Act, its outline

CHAPTER	SECTIONS		TOPICS DEALT
I	1,2	:	Preliminary (Title, Definitions etc.,)
II	3-8	:	Authorities to be appointed (Director (WLP), CWLW, National Board for Wildlife, State Board for Wildlife)
III	9-17	:	Hunting of wild animals
III A	17A–17H	:	Protection of specified plants
IV	18-38	:	Protected Areas (Sanctuaries, National Parks, Conservation Reserves and Community Reserves)
IV A	38A-38J	:	Central Zoo Authority & Recognition of Zoos
V	39-49	:	Trade and Commerce in wild animals, etc.,
V A	49A-49C	:	Prohibition of Trade and Commerce in SCHEDULED ANIMALS
VI	50-58	:	Prevention and detection of offences.
VI A	58A-58Y	:	Forfeiture of property derived from illegal hunting & trade.
VII	59-66	:	Miscellaneous

II) Activities PROHIBITED under the Act

Sl.No	Activity		Section/ Sub-Section/ Clause
1	Hunting wild animals (Sch.-I, II, III, IV)	:	Section – 9
2	Willfully picking, uprooting, collection, acquisition or damage/destroy any specified plant from any forestland and dealing with it or its parts.	:	Section 17-A
3	Cultivation of specified plants without valid licence	:	17-C
4	Dealing in specified plants/part/derivatives	:	17-D
5	Purchase/acquisition or specified plants/parts/ derivatives, otherwise than from a licenced dealer	:	17-G

6	Entry into Sanctuary or residing in a sanctuary except with a permit from CWLW (There are exemptions)	:	27 (1)
7	Altering, destroying, moving or defacing sanctuary boundary mark intentionally	:	27 (3)
8	Teasing, molesting any wild animals or littering the grounds of Sanctuary	:	27 (4)
9	Destruction/ exploitation/ removal of wildlife including forest produce from Sanctuary/NP OR Destroying habitat of any wild animal OR stop/divert/enhance flow of water into or outside sanctuary	:	29 (Except in accordance with a PERMIT from Chief Wildlife Warden granted under prior authorization of GOAP)
10	Setting fire/kindling or leaving fire in sanctuary to cause danger	:	30
11	Entry into sanctuary with any Weapon	:	31 (Except under permit from CWLW/AO)
12	Use of chemical, explosives, any other substances that endanger wildlife in Sanctuary	:	32
13	Taking inside any livestock without immunization/grazing in a sanctuary	:	33 A (2)
14	Possessing arms by persons residing with in 10 Kms. from Sanctuary, without registering by CWLW or A.O	:	34 (1), (2)
15	Grant of new licences without prior concurrence of Chief Wildlife Warden	:	34 (3)
16	Grazing of any livestock in a National Park (except when it is used as a vehicle by person authorized to move)	:	35 (7)
17	Teasing, molesting, injury, feeding and disturbing animals or littering in a Zoo	:	38 (J)
18	Acquisition, keeping, transferring destroying any wild animal, animal article/trophy/uncured trophy	:	39 (3) (Except under permission from CWLW/ A.O)
19	Acquisition, receiving, keeping, selling, offering for sale, otherwise transfer or transport an animal etc., specified in Sch-I/Part-II of Sch.II,	:	40 (2) (Except under permis[illegible] from [illegible])

Scanned with OKEN Scanner

20	Acquiring, receiving, keeping possession of scheduled animals/ trophies etc., except by way of inheritance under a certificate of ownership	:	40 (2-A)
21	Inheriting and possessing live elephant	:	40 (2-B)
22	Possessing or keeping wild animals/animal article/trophy/Uncured trophy without a certificate of ownership from Chief Wildlife Warden	:	42
23	Transferring by way of sale or offer for sale or by any other mode of commercial nature, a captive animal/AA/Trophy/Uncured trophy covered by Ownership Certificate	:	43 (1)
24	Dealing in trophy and animal article without a licence	:	44
25	Accepting for transport of any wild animal etc., which does not have a permit from CWLW/A.O	:	48 – A
26	Purchasing a captive animal, wild animal, animal article, trophy, uncured trophy from a person other than a licenced dealer	:	49
27	Dealings in trophies, animal articles etc., of scheduled animals by any one/licenced dealer	:	49 B (Except for Govt. purpose or Educational/Scientific purpose duly authorized by CWLW)
28	Abetment (Helping or assisting the offender)	:	52
29	Wrongful seizure	:	53

III) Activities PERMITTED under the Act

S No.	Activity	Permitting authority	Section/Sub-sec
1	Hunting schedule-I wild animal that became dangerous to human life or disabled/diseased beyond recovery	Written order from CWLW (permit)	11 (1)(a)
2	Hunting Sch.-II, III, IV wild animal, that became dangerous to Human [illegible], or to property [illegible] [illegible]ased	Written order from Chief Wildlife Warden, or the [illegible] Offer	11 (1)(b)

Scanned with OKEN Scanner

3	Killing or wounding in good faith of any wild animal in self defence or defence of any other person	Act	11 (2) (A person can no escape penalty if I kills/wounds thus, w committing an offe under the Act)
4	Hunting any wild animal for the purpose of education, scientific research, scientific management; specimen for Zoos/Museums and collection of snake venom for Manufacturing of drugs.	Permit from CWLW, upon a fee, under prior permission from GOI for Sch.I species and from GOAP for other schedule species	12 (a) (b) (bb) (c) (
5	Collection of specified plant for the purpose of education scientific research, display in herbarium of scientific institution, propagation by GOI approved Institution/individual	Permit from CWLW under prior permission of GOAP	17-B
6	***Entry/Residing in a Sanctuary by:-*** a) Public Servant on duty b) Person permitted by CWLW/AO c) Person having right over immovable property in Sanctuary d) Person passing through public highway in the Sanctuary e) Dependents on persons under (a) (b) (c) clauses above	Act	27 (1)
7	***Entry/residing in sanctuary for:-*** a) Study of Wildlife b) Photography c) Scientific research d) Tourism e) Transaction of Lawful business	Chief Wildlife Warden under permit covered by Fee	28 (1) (2)
8	Grazing and movement of live stock in Sanctuary	Act	Permitted U/s. 33 (d) b Chief Wildlife Warde

Scanned with OKEN Scanner

IV) Powers of Officers

Delegation of Powers:- Chief Wildlife Warden may delegate all or any of his powers/except those under Section 11 (1) (a) only with prior approval of State Government – (SECTION 5).

1	Collection of Entry fee, Film shooting fee etc., into sanctuaries & National Parks.	:	Managers (DFO) of Sanctuaries/National Park
2	Registration of Weapons, Fire arms within 10 Kms of sanctuary boundary	:	Managers (DFO) of Sanctuaries/National Park
3	Power of Entry, Stop vehicle, Search, Demand for permit or Licence, 'Arrest without warrant and detention	:	Any Forest Officer, Chief Wildlife Warden/Authorized Officer
4	Seize any captive animal, AA/meat/trophy/Uncured Trophy/Specified plant & derivatives, together with traps, tools, vehicle, weapon used for commission of offence	:	-do-
5	Execution of bond for safe custody of seizures and allow to keep until final orders.	:	ACF and above rank officer
6	Disposal of perishable animal article seized	:	Chief Wildlife Warden/Authorized Officer
7	Issue of search warrant, enforcement of attendance of witnesses, compel for production of documents/material objects and receiving/recording evidence in presence of the accused	:	ACF and above rank officer
8	Acceptance of composition money (compounding the offence)	:	Dy.CF and above rank officer
9	Cancellation of permit/licence under the Act	:	Compounding officer or Chief Wildlife Warden
10	Filing complaint for cognizance of wildlife offence by the Court	:	CWLW, any officer authorized in this behalf by State Govt. any citizen who has given notice under the Act.
11	Forfeiture of property derived from illegal hunting and trade (under chapter VI-A)	:	CCF and above rank officer authorized by the State Govt.

Scanned with OKEN Scanner

V) Certain Duties/responsibilities vested with people:-

1) A person who obtains by any means the wild animal, animal article, trophy, uncured trophy shall report within 48 Hrs. of such possession to nearest Police station or the authorized officer (Sec.39 (2)).

2) Every person having under his possession, control at the commencement of the Wildlife (Protection) Act, 1972 any captive animal/animal article/trophy/uncured trophy of Sch.-I or Part-II or Schedule-II, shall declare to the Chief Wildlife Warden or Authorized Officer within 30 days from commencement of Act (Sec.40 (1).

3) Every person inheriting any captive animal/animal article/trophy/uncured trophy under Sec.40 (2A) shall declare to Chief Wildlife Warden/Authorized Officer within (90) days of such inheritance (Sc.40 (2B).

4) A person who has Ownership Certificate, transfers or transports any wild animal, animal article, trophy, uncured trophy from One State to another Shall report about it to the Chief Wildlife Warden/Authorized Officer within (30) days of such transport/transfer (Sec.43 (2).

5) Licenced dealer in animal articles/trophies shall declare to Chief Wildlife Warden/Authorized Officer his stocks within (30) days from the Scheduled date (i.e. within 2 months of commencement of Amended Act, 1986 in case of scheduled animals and 6 months from the commencement of Amendment Act, 1991 incase of imported ivory) and get certificate of Ownership/Licence.

6) A person/dealer who has wild animal article/trophies etc., under Ownership Certificate shall not obliterate or counterfeit the Identification mark on it (under Chapter-V).

7) A dealer who has been issued a certificate of Ownership for the stocks declared by him and permitted by Chief Wildlife Warden to be retained for bonafide personal use shall report the transfer/transport if any of such items with in (30) days. {Sec.49(C) (6)}.

8) Every person whom the investigating officers under this Act, approach for assistance in prevention or detection of offence, in apprehension of suspects, or for seizures shall render assistance. {Sec.50 (7)}

VI) General information/orders of Government:-

1) All the Divisional Forest Officer are appointed as "Wildlife Wardens" in their jurisdictions for the purpose of the Wildlife (Protection) Act w.e.f. 1.8.1973, vide G.O.Ms.No.1017 Food & Agrl. (For-III) Dept., Dt:10.9.1973.

2) All the Conservator of Forests are appointed as "Deputy Chief Wildlife Wardens" in their respective jurisdictions w.e.f. 1.8.1973, vide G.O.Ms.No.158 Forests & Rural Development (For-III) Dept., Dt:18.3.1974.

Scanned with OKEN Scanner

3) Government of Andhra Pradesh has authorized the Chief Wildlife Warden, A.P. to delegate all or any of the powers and duties vested in him under Wildlife (Protection) Act, except those under Sec.11 (1) (a), to any officer subordinate to him, subject to such conditions to be specified if any, vide G.O.Ms.No.158 Forests & Rural Devl. (For-II) Dept., Dt:18.3.1974.

4) Conservator of Forests (Wildlife & Territorial) are declared as Competent Authorities to perform functions of the collector with respect to declaration of Sanctuaries & National Parks under Section 19 to 25 of the Act. Vide G.O.Ms.No.39 E.F.S. & T. (For-III) Department, Dt:17.4.1997.

5) All the officers of Forest Department not below the rank of forest Range officer can make complaint (under Section 55) in a Court of Law for Offences under Wildlife (Protection) Act, 1972. vide G.O.Ms.No.1270 Food & Agrl. (For-III) Dept., Dt;22.11.1974.

6) Government of Andhra Pradesh have appointed one "Honorary Wildlife Warden" for each District, to assist the department in Control of poaching, fervent habitat destruction, detection and prosecution of offence, payment of Wildlife compensations, vide G.O. Rt.No.136 E.F.S. & T. (For-II) Department, Dt:4.4.2002. Their term of office is 2 years.

7) Japanese Quails are placed under Sch.IV of the Act. Any trade in the species, including captive breeding without licence under Section 48 is illegal (GOI, MOEF F.No.3-22/84 (WL-1), Dt:2.11.1988.)

8) Export of all forms of Wild animals, parts, products, including peacock tail feathers and shed antlers of deer are prohibited under export & import policy 1997-2002 and vide Notification 12 (RE) 1997-2002 Dt:4.8.1998 of Government of India, Ministry of Commerce. Hence their collection has to be checked.

Scanned with OKEN Scanner

TYPE & DESIGN OF R.C.C. BOUNDARY PILLAR (RCC 1:2:4)

As per PCCF Circular No: 1/2011

PCCF Ref No: III 87/2011 / CAMPA

dt. 02.05.2011.



- Cement Concrete (1:2:4) 6mm to 20mm granite chips

plastering with 20mm thick in 2 coats in CM (1:6) & (1:4) 5/8" thick and 1/8" thick.

sponge finishing

- 8mm ϕ MS rods 9" c/c (Mesh) Both ways, 10mm ϕ main vertical bars 4 Nos ~~8mm ϕ~~ strings e 9" c/c 6 Nos.

NURSERY AND PLANTATION TIME TABLE (CALENDAR OF OPERATIONS)

Item of work	PERIOD
1. Selection of areas for all types of plantation activity (where planning is to be completed by July/August)	To be completed latest by August, September (At least 10 months before plantation
2. Survey demarcation and preparation of regeneration plans and treatment maps.	October/November
3. Approval of the plans by the D.F.O.	November/December
4. Selection of nursery site.	April/May
5. Procurement of materials such as seeds. poypots etc.	May/June/July onwards for Misc. Species depending on seed season, Sep-tember, October for Eugalyptus and others.
6. Cleaning ploughing making nursery beds, temporary huts, wells etc., and fencing.	June/July and November depending on the species
7. Sowing of seeds in beds or bags	April onwards for species other than Eucalyptus and for Eucalyptus January
8. Filling of polypots	April to July for sowing Misc. species and January for Eucalytus
9. Pricking out out seedings into bags	July for the seeds sown in October and February for the seed sown in January
10. Shifting of polypots in nurseries.	Once in every month, two months after pricking out
11. 1st poughing before planting.	July
12. 2nd ploughing during years of planting	October/November
13. 1st ploughing during the 1st year maintenance of plantations	July
14. 2nd ploughing during 1st year maintenance	October/November
15. Aligning of planting area.	May/June
16. Digging of pits in the planging area	June
17. Transportation of seedlings to the plantation.	July (Comencement of the monsoon season)
18. Planting of seedings	July / August
19. 1st weeding, mulching, muniring, and re-placement of casualties.	15th August - 15th September
20. 2nd weeding & soil working.	1st November - 30th November
21. 2nd ploughing in semi mechanical plantation	1st October - 31st October
22. 1st year cleaning, weeding & soil working	August / October
23. 2nd year cleaning, weeding & soil working (if provided)	August
24. 3rd year maintenance (if any)	July / August

Scanned with OKEN Scanner

చక్కని నర్సరీ పెంచుటకు సూచనలు

1) నర్సరీ పెంచుటకు మంచి ఆరోగ్యకరమైన, పండిన తరువాత బాగా ఎండిన విత్తనాలు ఎంచుకోవాలి.

2) విత్తనాలు బాగా మొలక వచ్చుటకు కొన్ని నీటిలో నానబెట్టి తదుపరి నారు బెడ్లలో ఎక్కువ లోతు లేకుండా ముందుగా మంచి ఎరువు, యిసుక, రాళ్లు లేకుండా మట్టిని పైకి ఎగదోసిన ప్రైమరీ బెడ్‌లలో వేసి, కొద్దిపాటి మట్టిని పైన చల్లాలి. ఎక్కువ మట్టి వేయరాదు. నీటిని రోజ్‌క్యాన్‌తోనే నిదానంగా తక్కువ నీరు పడేటట్లు నీరు నిదానంగా పట్టాలి. లేకున్నచో విత్తనం పైనున్న మన్ను ప్రక్కకి పోయి, విత్తనం బయటపడి, నారు సక్రమంగా రాదు. అప్పుడప్పుడు ఏవైనా తెగుళ్లబారిన పడకుండా బ్లైటెక్స్ గాని, వేపపిండి వేస్తూ ఉండాలి. వేపనూనె + నీరు పిచికారి అన్నిటికీ వుత్తమం. కావున వేపపిండి బాగా నూరినది కొంత కొంత వేస్తూ వుండాలి. నారు 3" – 4" ఎత్తు పెరిగిన తరువాత ముందుగానే రాళ్లు లేకుండా జల్లి పట్టిన ఎర్రమన్ను, చెరువు మన్ను, యిసుక, ఎరువు మొదలైనవి 2:1:1:1/2 మోతాదులో ప్లాస్టిక్ సంచులలో నింపి వుంచి బాగా నీరు పట్టి ఉంచుకోవాలి. ప్రైమరీ బెడ్‌కి నీరు బాగా పెట్టి, వేర్లు తెగకుండా వేలు లావు పుల్లతో ప్రక్కన మట్టి పెకలించాలి. అలా సేకరించిన నారుని, వేళ్లు తెగవు నీరు, బ్లైటెక్స్ కొద్దిగా కలిపిన నీటిని పాత్రలో ఉంచుకొని సాయంత్రం పూట ప్లాస్టిక్ సంచి మధ్యలో వేరు పొడవుకి సరిగా గల రంధ్రం చేసి, నారు మొక్కని అందులో వుంచి సదరు చెక్క పుల్లతో ప్రక్క నుండి గట్టిగా మన్నుని అదిమి, గాలి లేకుండా మరలా వేళ్లతో అదమాలి. తదుపరి రోజ్‌క్యాన్‌తో నీరు పట్టాలి. ఈ ప్రక్రియ ప్రతి రోజు సాయంత్రం చేయాలి. అలా చేస్తే రాత్రి అంతా చల్లని వాతావరణంలో మొక్క బాగా బ్రతుకుతుంది.

తదుపరి నీరు తగినంత ఉదయం, సాయంత్రం రెండు మార్లు పట్టాలి. సాధ్యమైనంత మేరకు మధ్యాహ్నం నీరు పట్టరాదు. నర్సరీని సాధ్యమైనంత ఎక్కువ మార్లు చీడ పీడలు ఉన్నయా చూడాలి. వెంటనే ఒక మొక్కని తీసుకొని అగ్రికల్చర్ అధికారికి చూపి ఆయన సూచన మేరకు తగిన మందును పిచికారి చేయాలి. బ్యాగులో మట్టి, నీరు అధిక పీడనంలో పట్టుట వలన ఖాళీ ఏర్పడి ఉంటుంది. కావున నర్సరీలో జల్లిపట్టిన మన్ను, యిసుక, ఎరువు మిశ్రమమును ఎప్పటికప్పుడు ఖాళీ బ్యాగులో నింపాలి. లేకున్నచో ప్లాస్టిక్ సంచులు మాసుకొని నీరు అందక ఏపుగా పెరగవు.

మొక్కలు ఏపుగా పెరుగుటకు చిట్కాలు

ఒక గంప పచ్చి పేడని 10 బిందెలు పట్టే తొట్టిలో నీరు కొద్దిగా వేసి బాగా నలిపి తదుపరి ఎక్కువ నీరు పోసి నింపాలి. 2 కేజీలు వేప పిండి కలిపి ఉంచాలి. ఒక కేజి డి.ఎ.పి. వేసి కరిగేటట్లు చెయ్యాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మూడు రోజులు మగ్గేటట్లు చేయాలి. మరుసటి రోజు సదరు తేటని మాత్రమే పలుచటి గోనె సంచి పట్టతో వడగట్టి బిందెలతో రోజ్‌క్యాన్ వద్దకి తీసుకొని పోయి, రోజ్ క్యాన్‌లో మెల్లగా నర్సరీ మొక్కలకి పట్టి అరగంట తరువాత సన్నగా నీరు పట్టాలి. రోజ్‌క్యాన్ నీటి రవాణాకు వాడవద్దు. అది విరిగిపోవును. పని భంగము. అలా నెలలో

రెండుమార్లు చేస్తే మొక్కకి ఎరువు నేరుగా చేరి, మొక్కలు ఏపుగా పెరుగుతాయి. పాలిథీన్ మొక్కలను నెలకి ఒక్కసారి ఎత్తువారిగా

షిఫ్టింగ్, గ్రేడింగ్ చెయ్యాలి. లేకున్నచో చిన్న చిన్నవి మధ్యలో నలుగుతూ ఉంటాయి. నర్సరీ సక్రమంగా రాదు. చిన్న మొక్కలు వేరు చేసి పైన తెలిపిన విధంగా పచ్చిపేడ, నీటిని పట్టి అన్నీ సమానంగా వచ్చేటట్లు చెయ్యాలి. నర్సరీలో బ్యాగులలో ప్రక్కన కలుపు మొక్కలు తొలగించి బ్యాగులలో కలుపును నివారించి, బాగా నీరు పట్టి వేరు

తెగకుండా లోతువరకు పెకలించి తీయాలి. లేకున్నచో మరలా మోసులు వచ్చును. పాలిథీన్ నర్సరీని జూన్ నెల నుండి నీరు తగ్గించి 2,3 రోజులకి తగ్గించి, అడవిలో నాటిన తరువాత వర్షము లేకున్న బ్రతికేదానికి అలవాటు చెయ్యాలి. రకాల వారీగా నేలకు అనువుగా నర్సరీ మొక్కలు విభజించుకొని, ప్లాంటేషన్‌లో ఏ మొక్కలు ఎక్కడ నాటాలి నిర్ణయించుకొని, ఆ మొక్కలు అక్కడ నాటే విధంగా సిద్ధం చేసుకొని బీటు/శిక్షను సిబ్బంది అందరూ మాట్లాడుకొని పనిచేయించాలి. ఎవరు రాకున్నా పని గూర్చి అందరికి తెలియాలి. పని కుంటు పడదు. నర్సరీని ప్రతి ఒక్కరూ గమనించాలి. యిది అందరి పని మరియు బాధ్యత.

<u>పనులు చేపట్టవలసిన కాల పట్టిక</u>

విత్తన సేకరణ మరియు నిల్వ	–	మార్చి - జూన్ నెలలు
ప్రైమరీ బెడ్	–	ఆగష్టు - సెప్టెంబర్ నెలలు
పాలిథీన్ నర్సరీ	–	సెప్టెంబరు - అక్టోబరు నెలలు

అప్పుడు వాతావరణం చల్లగా ఉండును. నర్సరీ బాగా వస్తుంది.

ఆలస్యం-అమృతం-విషం

మొక్క, పంట బాగా పెరగాలంటే అదును, పదును అవసరం

Scanned with OKEN Scanner

మంచి ప్లాంటేషను పెంచుట

మనం ప్లాంటేషను పెంచే ప్రదేశం కలియుతిరిగి, నేల స్వభావం తనిఖీ చేసి, ప్లాంటేషను పెంచుటకు అనువుగా వుందా లేదా చూడాలి. అందులో నేల స్వభావం మార్పును బట్టీ ఒక మీటరు లోతు గుంతలు త్రవ్వాలి. జి.పి.యస్.రీడింగు వ్రాసి ఉంచాలి. అందులో పై 10 సెం.మీ. విడిచిపెట్టి అచ్చటనుండి 30 సెం.మీ.లోతు నుంచి, 60 సెం.మీ.లోతు నుంచి తదుపరి 90 సెం.మీ.లోతు నుంచి పై మూడు లోతులనుంచి మన్నును వేరు వేరుగా సేకరించి అందులో బ్యాగుకి 30 సెం.మీ.లోతు, 60 సెం.మీ.లోతు, 90 సెం.మీ.లోతు అని సంచిపై స్కెచ్ పెన్‌తో వ్రాయాలి. సదరు గుంతవద్ద ఉన్న రాతిపైన, చెట్టుపైన గుంత నెంబరు వ్రాసి ఉంచాలి. సుమారు 10 హెక్టార్లకి ఒక గుంత తీసి, మట్టి నమూనాలు సేకరించాలి. ఈ పని ఎండాకాలంలోనే చెయ్యాలి. సదరు నమూనాలు సాయిల్ టెస్టింగ్ కొరకు నంద్యాల, కడప లేదా బయోటెక్నిక్ తిరుపతికి పంపి రిపోర్టులు తెప్పించుకోవాలి.

రిపోర్టు వచ్చిన తరువాత వారు సూచించిన మేర ఏవైనా నేలలో పోషక విలువల కొరకు కలుపవలసిన న్యూట్రిషన్ కలపాలి. అది నేల స్వభావం పట్టు మారుతుంది. కావున గుంత నెంబర్లు జి.పి.ఎస్.రీడింగులోనూ, సర్వే స్కెచ్‌లోనూ సూచించుకొని వుండాలి. తదుపరి మనము చేయు పద్ధతి ప్రకారం (1) మొక్కలు పెకలించడము ట్రాక్టరుతో దున్ని మొక్కలు నాటడం లేదా (2) ఖాళీ ప్రదేశంలో మొక్కలు నాటుట అను రెండు పద్ధతుల ప్రకారం పనులు చేయాలి. మొక్కలు తీసి దున్నునపుడు భూమిని సెక్టార్లుగా విభజించి వాలుకు అడ్డంగానే దున్నుకోవాలి. వాలుకు నిలువు అయితే మట్టి కొట్టుకు పోతుంది. కొలతల ప్రకారం గుంతలు త్రవ్వినపుడు త్రవ్విన మట్టిని గుంతకు వాలుకి క్రింది భాగంలో అడుగు దూరంలో అర్ధ చంద్రాకారంలో త్రవ్విన మట్టిని పోసుకోవాలి. యిక్కడ వాలుకి క్రింది భాగంలో కాకుండా పై భాగంలో వేస్తే నీరు గుంతలోనికి కాకుండా ప్రక్కకి పోతాయి. మేలు కన్నా కీడు ఎక్కువ. క్రింది ప్రక్కన అర్ధ చంద్రాకారం అయినచో తక్కువ వర్షం పడినా ప్రక్క నీరు కూడా గుంతలోనికి ప్రవహించి పదును బాగా అవుతుంది. మొక్కలు తక్కువ వర్షానికి కూడా నాట వచ్చును. మనకి వచ్చే వానలు తక్కువ కావున ఈ పద్ధతి పాటించినచో మంచిగా మొక్కలు పెరుగుతాయి. మొక్క నాటేటప్పుడు వాలుకి క్రింద అర్ధ చంద్రాకారంలో పోసిన మట్టిని వాడరాదు. మొక్క నాటేటప్పుడు పై భాగం దూరం నుంచి పారతో పైన వున్న మన్నును లాగి గుంత పూడ్చాలి.

పటము 1



వాలుకి క్రింద 30 సెం. మీ. దూరాన అర్ధ చంద్రాకారములో త్రవ్వి గుట్టముగా పోసిన మన్ను

దీనివలన మనకి భూమిపైన ఉన్న మట్టిలో పోషకాలు ఎక్కువ, ఆకు, అలుము, ఎరువు మొదలైనవి కుళ్లిన పదార్థాలు చాలా ఉండి సదరు మన్ను వాడుటవలన మొక్క బాగా పెరుగుతుంది. గుంత తీసిన మట్టిలో రాళ్లు వుంటాయి. పై పొర మట్టిలో పోషక లవణాలు ఎక్కువ. ముఖ్యంగా నీరు చెట్టుకి అందుతుంది. మొక్క నాటేటప్పుడు గుంతలోతు తక్కువగా వుండి మొక్క పెద్దదైనచో గుంత యింకా లోతు తీయాలి. గుంత పెద్దది, మొక్క చిన్నది అయినచో గుంతను తగుమాత్రం పూడ్చి, బ్యాగ్ గుంతలో పూడినట్లు వున్నదో లేదో చూచుకోవాలి. తదుపరి బ్యాగ్ క్రింద బ్లేడ్‌తో '+' ఆకారంలో కోసి, ప్లాస్టిక్ కవర్ క్రింది బాగం వెనకకి మడచి, ప్రక్కలకి 3 లేక 4 నిలువు చీలికలను చేసి, ప్లాస్టిక్ కవరుపైన మన్ను తక్కువలయి బ్యాగ్ మూసుకొని వుంటే దాన్ని కూడా 2, 3 చీలికలు చేసి వెనుకకు మడచి ఆ విధంగా చేసిన మొక్కను డస్సింగు అని అంటారు. మట్టిగడ్డ పగలకుండా గుంతలో ఉంచి పైన చెప్పిన విధంగా గుంతకి ఎగువ భాగంలోని మట్టిని పారతో గీకి తీసి మొక్కను నిటారుగా కాలు ఆన్చి పట్టి నాటాలి. బిగువుగా కాలితో మట్టిని తొక్కి మొక్కను నాటాలి. ఆ విధంగా చేస్తే ప్రతి చిన్న వర్షమైనా ఎక్కువ నీరు చేరి మొక్క ఏపుగా పెరుగుతుంది. మొక్క నాటేటప్పుడు 20 గ్రాముల డి.ఎ.పి. మరియు 10 గ్రాముల లిండేన్ లేదా 10 గ్రాముల పాలిడాల్ డస్టు గుంతలో అంతటా పడేటట్లు చుట్టూరా చల్లాలి. మొక్కకు వెంటనే ఎరువు అందుతోంది, ఏపుగా పెరుగుతుంది.

అలైన్‌మెంట్ : ముందుగా మనం మొక్కలు ఎంతదూరంలో నాటుకోవాలి, సాలుకి సాలుకి దూరం ఎంత నిర్ణయించుకొని, సాళ్లను వాలుకి అడ్డంగా ఉండునట్లు చెయ్యాలి. మొక్కల దూరం x సాలు దూరం మొత్తాన్ని హెక్టారు అనగా 10000 (పదివేల చదరం మీటర్లు) ను భాగించిన హెక్టారుకు ఎన్ని మొక్కలో వచ్చును. అప్పుడు నాటే ప్లాంటేషను ప్రదేశాన్ని క్రాస్ స్టాఫ్‌తో నాలుగు సెక్టార్లుగా ఉత్తర, దక్షిణ, తూర్పు, పడమరగా సెక్టార్లు చేసి తరువాత

మొక్కల దూరం ఎంతో అంత దూరం వుండునట్లు పొడవాటి బైండింగు వైరుపై గుర్తులు పెట్టుకోవాలి. ఆ బైండింగు వైరు చివరల గూటాలు అమర్చుకోవాలి. నాలుగు సెక్టార్ల మధ్య నుంచి, ఒక భాగం ఎంచుకొని బైండింగ్ వైరుపై ఎన్ని గుర్తులు ఉంటాయో అన్ని గుర్తులు 'X' ఆక్సిస్‌పై ఎంచుకొని, తరువాత 'Y' ఆక్సిస్‌పై అన్నే గుర్తులు ఎంచుకొని రెండు ఆక్సిస్‌లవద్ద ఆ గుర్తుల వద్ద నిలబడితే అప్పుడు బాక్సు ఏర్పడును. మరలా అన్నే గుర్తుల కొలతలు బైండింగు వైరుతో 'X' ఆక్సిస్ లేదా 'Y' ఆక్సిస్ నుంచి రూలు కర్రతో గీతలు గీసినట్లు గల్లు పూర్తించాలి. ఒక బ్యాచ్ అంటే ముగ్గురు బాక్సులు వేస్తూ ముగ్గుతో గుర్తులు వేస్తే వెనుక యిద్దరు బాక్సు నింపుతూ ముగ్గుల గుర్తులు పెట్టాలి.

Scanned with OKEN Scanner





పటము - 4



మొక్క నాటుట జూన్ చివరి వారం నుంచి చేపట్టాలి. ప్రతి వర్షానికి కొంత నాటుట చేయాలి. డి.ఎ.పి.,లిండేన్, పాలిడాల్, తట్ట, బుట్ట, పారలు, బ్లేడులు కావలసినన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. నర్సరీలో ఏ జాతి మొక్కలు ఎక్కడ నాటాలి, అక్కడ భూమి పరిస్థితిని, పెద్ద మొక్కలు తొలుత, తరువాత మొక్కలు చావునాట్లుకి సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఆ లోపు చిన్న మొక్కలు నర్సరీలో యింకనూ పెరుగుతాయి. చావునాట్లు కూడా కాలయాపన చెయ్యకుండా బాధ్యతగా

వెంట వెంటనే పూర్తి చెయ్యాలి. ప్లాటులోగాని, దగ్గరలో గానీ నీటి గుంతలు వుంటే మొక్కలు అక్కడ తోలించుకొని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. మొక్కలకి నీరు పోసే వీలుగా వరుసలలో నీటారుగా పేర్చాలి. పెట్టిన మొక్కలు పశువులు మేయకుండా కంపచెట్లు ఉంచాలి. నీరు ప్రతిరోజూ మనిషి ద్వారా పోయించాలి. వర్షము ముందురోజు కూలీలను సిద్ధం చేసుకోవాలి. అందరూ బాధ్యతగా పనిచేయాలి. లేకున్నచో ప్లాంటేషన్ సక్రమముగా రాదు. వర్షం వచ్చిన మరుసటి రోజు ఎక్కువ మంది సిబ్బంది ప్లాంటేషనులో వుండి ఒక్కొక్కరు ఒక పని చూచుకోవాలి. చెట్టు గంపలలో పెట్టునపుడు

Scanned with OKEN Scanner

మంచి మొక్కలు ఎత్తాలి. మొక్కలు గుంత దగ్గర సక్రమంగా దించాలి. కవరు సక్రమంగా బ్లేడుతో పైన చెప్పిన ప్రకారం డిస్పింగు చెయ్యాలి. సక్రమంగా నాటాలి. యివన్నీ బీటు / సెక్షన్ సిబ్బంది జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ కూలీలను గమనిస్తూ పదును, అదును, పదును వృధా కాకుండా చేస్తే ప్లాంటేషను దిగ్విజయం అవుతుంది.

ప్లాంటేషనులో వీడింగు మరియు సాయిల్ వర్కింగు : మొక్క చుట్టూ 50 సెం.మీ. లేదా ఒక మీటరు దూరం వరకు గడ్డిని పారతో తొలగించి, తదుపరి మొక్క చుట్టూ 10 సెం.మీ. వదలి మిగతా భాగంలో పికాసి, గుద్దేలుతో గడ్డి తొలగించిన భాగంలో గడ్డలు, గడ్డలు తిరిగి పడేటట్లు మట్టిని తవ్వకం చెయ్యాలి. ఈ పని నవంబరు నెలలో చెయ్యాలి. తదుపరి రెండవ వీడింగులో సాయిల్ వర్క్ జనవరి చివర ఫిబ్రవరి నెలలో పూర్తి చెయ్యాలి. అలా చేయడంలో భూమి బాగా గుల్ల అవుతుంది. భూమి లోపల పొరరలో నీరు కాపిలరీ సిస్టం ద్వారా బయటికి పోదు. గడ్డి మొక్కలు తొలగించి మొక్క ఏపుగా పెరుగుతుంది.అప్పుడు వర్షం వస్తే మొక్క ఎక్కువ నీరు తీసుకొని బాగా పెరుగుతుంది.

అంతర్గతంగా దుక్కి దున్నట : సాళ్ల మధ్యలో వాలుకు అడ్డంగా నాటిన చెట్ల వరుసలకి 50 సెం.మీ.ల దూరం వరకు 30 సెం.మీ.ల లోతుగా హెవీ డ్యూటీ ట్రాక్టరుతో దున్నట. ఈ పని అక్టోబరు - నవంబరులో చెయ్యాలి. వెను వెంటనే వీడింగు కమ్ సాయిల్ వర్కింగు చేస్తూ పోవాలి.

ఫైర్ ట్రేసింగు పనులు : ప్లాంటేషను చుట్టూరా మరియు మధ్యలో బేస్‌లైను మరియు సెక్టార్ లైన్లుగా 3 మీటర్ల వెడల్పులో గడ్డికోసి, పారతో చెక్కడం, ఫైర్ ట్రేసింగ్ గడ్డి ఉలి పచ్చగా ఉండగనే అనగా మకర సంక్రాంతి తరువాత ఎండలు ముదరడం మొదలు కాకముందే చెయ్యాలి. ఫైర్ ట్రేసింగ్ ఉదయం 10 గంటలలోపు సాయంత్రం 4 గంటల తరువాత గాలి వాటంకి ఎదురుగా చెయ్యాలి. గడ్డి కోసిన తరువాత లైన్లలో కాల్చవచ్చును. అప్పుడు గాలికి ఎదురుగా కాల్చుట చేసేటప్పుడు బకెట్లు రెండు మూడు పెట్టుకొని లీటరు డబ్బాలలో 3 మీటర్ల ఆవల నీరును పేడనీళ్లు చల్లినట్లు యిరువైపులా చల్లుకొంటూ తడి ఆరక ముందే సుమారు 10 మీటర్ల దూరం వరకు మనుషులు దగ్గరగా నీరు, పచ్చిమండలు లేదా పొడవాటి కర్రకి పచ్చి మండలు (బందారు లేదా ఈత ఆకులు) కట్టి దూరం నుంచే ఆర్పుటకు వీలుగా తయారు చేసుకొని పైన చెప్పిన ప్రకారం ఎండలు ముదరక ముందే 2-3 రోజులు ఎవరికి వారే పూర్తి చేసుకోవాలి. లేకున్నచో ప్లాంటేషను అగ్ని బారిన పడి కాలిపోతుంది. పై విధంగా బీటు సిబ్బంది వ్యవహరించినపుడు పని విజయవంతం అవుతుంది. మంచి పేరు వస్తుంది. నిర్లక్ష్యానికి జరిగే శిక్షల బారిన పడకుండా కాపాడుకొనవచ్చును.

బ్రతికిన చెట్లను లెక్కించుట : ప్లాంటేషను 10 - 20 హెక్టార్లు యింకా ఎక్కువ వున్నచో సెక్టార్లుగా విభజించే సున్నపురాళ్ల గుట్టలు సెక్టార్లలో సూమారు 60 మీటర్లకి దూరంలో ఉంచి విభజించుకోవాలి. తదుపరి ప్రతి సెక్టారు మధ్యలో బేస్‌లైను వరుసలను ఆసరా చేసుకొని యిరువైపులా చిన్న రాళ్లను ఉంచి సున్నం వేసుకోవాలి. తరువాత ప్రతి లైను వద్ద చిన్న రాయి వుంచి 1,2,3,4,5.... వరుస నెంబర్లు రంగులో వ్రాసి ఫీల్డులో వుంచుకోవాలి. లిస్టులో 1వ లైనులో ఎడమ (L), కుడి(R) అని ఎన్ని మొక్కలు బ్రతికినవో వ్రాసుకోవాలి. ఆ విధంగా ఏ సెక్టారులో ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నవి వ్రాసి కూడి మొత్తం మొక్కలు ఎన్ని బ్రతికినవో వ్రాయాలి.

యం.బుక్‌లో పై విధంగా సెక్షారు/వరుస నెంబరు ప్రకారం వ్రాయాలి. ప్లాంటేషను జర్నల్‌లో కూడా పై విధంగానే వ్రాయాలి. పై అధికారులు చెక్ చేసి యం.బుక్‌లో వరుస సంఖ్య అందులోని మొక్కలును చెక్ చేసి సంతకం చేస్తారు. ఈ పని యఫ్.బి.ఓ. చేస్తే FSO/FRO/DFO చెక్ చేసి సంతకం చేయాలి.

ప్లాంటేషన్ జర్నల్ చేసిన ప్రతి పని ప్లాంటేషను జర్నల్‌లో బీటు సిబ్బంది FSO/FRO/Divisional Forest Officer వారి తనిఖీకి చూపినది, జరిగినది వ్రాస్తే తదుపరి వచ్చే అధికారికి ఎలా జరిగినది తెలుసుకొనే వీలు అవుతుంది. బీటులో జరిగే ప్రతి పనికి బీటు గార్డుదే బాధ్యత . కావున ప్రతి నర్సరీ పని, ప్లాంటేషన్‌లో సకాలంలో అన్ని పనులు పూర్తి చేసి, పై అధికారల దృష్టికి పని వివరములు, కూలీల సేకరణ చేసి ఎప్పటిపని అప్పుడు చేసినచో నర్సరీ, ప్లాంటేషన్ విజయవంతంగా పూర్తి చేయవచ్చును.

విత్తన సేకరణ మనకు ప్రకృతిలో ఎన్నో రకాల విత్తనాలు లభించుచున్నాయి. కాని మనము సకాలములో **చెట్లుపై పండి, ఎండిన విత్తనములు** ఆలస్యం చెయ్యకుండా సేకరించి, విత్తన సేకరణలో సదరు కాయలు పక్వానికి వచ్చి విత్తనం పూర్తిగా ఏర్పడినదా లేదా , అవి ఎండబెట్టినచో మొలక వస్తుందా లేదా అని కొన్ని విత్తనాలు సేకరించి యింటివద్ద నారుమడి వేసి బాగా మొలక వచ్చినదా లేదా చూచి వితనాలు సేకరించాలి. లేకున్నచో పచ్చి విత్తనాలు సేకరించి వృధా అయినట్లేకదా. పాలిడాల్ పౌడి కలిపి నిల్వ ఉంచుకొన్నచో మనము జులై / ఆగష్టు నెలలో నారుమడులు వేసుకొనవచ్చును. ఏ ప్రాంతములో దొరికిన విత్తనం ఆ ప్రాంత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా బాగా వచ్చును. కావున విత్తన సేకరణ ప్రతి బీటు సిబ్బంది బాధ్యత. మన ప్రాంతములో రేల, ఏపి, నల్లమద్ది, ఏగి, నీరుద్ది, ఎర్రచందనం, బిల్లుడు, చందుగ, దిరిశనం, చింత, వేప, సండ్ర, జిమ్మి, తెల్ల తుమ్మ, నోమి, మొదలగు రకాలు విస్తారంగా లభించును.

అడవిలో విత్తనాలు నాటుట ప్రకృతిలో ఎన్నో విత్తనాలు రాలి, వాటి అంతట అవే బ్రతికి, పెద్ద వృక్షాలు అవుచున్నవి. కావున మనం కూడా సేకరించిన విత్తనాలను వర్షా కాలములో బాగా వాన వచ్చినపుడు దుక్కి దున్నిన ప్లాంటేషను లైన్లలో గాని, ప్లాంటేషను చుట్టూరా లేదా మొక్కకి మొక్కకి మద్యలో చిన్న రంధ్రము చేసి తగు మాత్రం లోతులో నాటినచో ఏపుగా పెరుగును. పడిన చెట్టు పదికాలాలు ఉండును. అంటే విత్తనం ద్వారా వచ్చిన మొక్క వేర్లు చాలా లోతువరకు పోయి అన్ని విధాలైన ఒడిదిడుకులు అధిరోహించి బ్రతుకుతుంది. కానీ మనం పాలీథీన్ బ్యాగ్‌లో పెంచి పోషించిన మొక్కకి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోకున్నచో చనిపోవును. ఖర్చు, శ్రమ ఎక్కువ కాని విత్తనం డి.ఎ.పి.తో కలిపి నాటినచో తక్కువ శ్రమ అధిక లాభం. కావున ప్రతి బీటు సిబ్బంది అడవిలో కొన్ని విత్తనాలు సేకరించి తప్పక నాటాలి. ఇది మనందరి బాధ్యత. నాటిన చెట్లు బ్రతికి వృక్షాలు అయితే మన పేరు నిలుస్తుంది. మనకి ఎవ్వరైనా చెబుతుంటే ఆనందం కాదా!

అడవిలో ఫైర్‌లైను ఏర్పాటు చేయుట : మన అడవులు ప్రతి సంవత్సరం తుంటరి వ్యక్తులు నిప్పు పెట్టడం లేదా రోడ్లపైన వాహనంలో పోతూ బీడి, సిగరెట్లు పడవేయడంతో బాగా ఏపుగా పెరిగి ఎండిన గడ్డి పైబడి వెంటనే కాలి అలాగే ఎంతో దూరం వ్యాపించి అడవులకి పాకి, ఆర్పుటకు వీలుకానంతగా విపరీతంగా వ్యాప్తి చెందుచున్నవి. దానివలన అడవిలో క్రింద పడి మొలక ఎత్తుటకు సిద్ధంగా వున్న విత్తనాలు మొలకెత్తి పెరుచుచున్న చిన్న మొక్కలు పెరిగి చెట్టుగా

పెరిగిన వృక్షాల బెరడు కాలి చనిపోవుట లేదా ఏపుగా పెరగక అలాగే ఉండును. ఎన్నో పక్షుల గుడ్లు, పిల్లలు, అడవి జంతువులు వాటి పిల్లలు, వాటి ఆహారం సర్వ నాశనం అవుతున్నవి. యిది అంతయు మానవుని అజాగ్రత్త కాదా? పై చర్య వలన మనం కొన్ని లక్షల కోట్ల విలువైన అడవి, గడ్డి, పక్షులు, అడవి జంతువులు కార్బన్‌డైఆక్సైడ్ విడుదల, అడవి జంతువుల ఆవాసం అన్నియు నాశనం చేయుచున్నాము. కానీ అడవి అధికారులమైన మనం ప్రజలకి తెలియజెప్పి, తెలుసుకొనేటట్లు ఒకరికొకరు చెప్పి చైతన్య పరచడం. అలాగే అడవిలో కొండకు నిలువుగాను, అడ్డంగాను 5 మీటర్ల వెడల్పుతో ఎక్కడైతే తక్కువచెట్లు ఉన్నాయో చూచి అక్కడ లైను చూచి ఆ మధ్య 5 మీటర్ల వెడల్పు ప్రదేశంలో అటువైపు మీటరు, యిటువైపు మీటరు గడ్డి పారతో చెక్కి మధ్యలో వేసి కాల్చవలెను. గడ్డి కోసి చల్లని పొద్దులో నీరు రెండూ వైపులా చల్లీ కోసిన మొదల్లు కాల్చాలి. నీరు, ఆకుపట్టలు సిద్దంగా ఉంచుకొని, ఉదయం సాయంత్రం పై పని చేస్తూ అడవిని అగ్ని నుండి ఎక్కడికి అక్కడ నిరోధించి వ్యాప్తి లేకుండా చేయువచ్చును. ఫైర్ ట్రేసింగ్ కాని, ఫైర్ లైను కాని ఉదయం నుండి 10 గంటల వరకు, సాయంత్రం 4 గంటల నుండి పొద్దుగూకేవరకు అనగా చీకటి పడేవరకు చెయ్యాలి. అప్పుడు ఎండ తీవ్రత తక్కువ, మనుషులు ఎండకూ, అగ్ని శగకూ అలసిపోరు. మరియు ఎండు గడ్డికి త్వరగా అగ్ని వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఫైర్‌ట్రేసింగు, ఫైర్‌లైను గాలికి ఎదురుగా చెయ్యాలి. ఎందుకనగా అగ్నిమంటలు గాలివాటం ఎదురు కనుక త్వరగా వ్యాప్తి చెందవు. మన అదుపులో అగ్ని మంటలు ఉంటాయి. వెంటనే మంటలు ఆర్పుటకు వీలు అవుతుంది.

Scanned with OKEN Scanner

Prl. C.C.F. Circular No. 7/91/83, Ref. No. 73553 190-S3 DL 16-05-91

STATEMENT SHOWING THE WEIGHT OF ALKATHENE BAGS IN NUMBER AND GUAGE.

Sl. No	Size of Bags	Conversion Factor	Formula	Weight of 1000 Bags	No.of Bags Per Kg	Remarks
1	4 X 7 X150 Guage	3,300	L X B X Guage = Weight of 1000 Bags	4 X7X150/330= 1.27 Kgs	787	A difference of 10% may be varied during production and processing
2	5 X 9 X200 Guage	3,300	L X B X Guage = Weight of 1000 Bags	4 X7X150/330= 1.27 Kgs	366	-do-
3	6 X 12 X300 Guage	3,300	L X B X Guage = Weight of 1000 Bags	4 X7X150/330= 1.27 Kgs	152	-do-
4	5 X 8 X200 Guage	3,300	L X B X Guage = Weight of 1000 Bags	4 X7X150/330= 1.27 Kgs	413	-do-
5	6 X 10 X300 Guage	3,300	L X B X Guage = Weight of 1000 Bags	4 X7X150/330= 1.27 Kgs	183	-do-
6	8 X 15 X300 Guage	3,300	L X B X Guage = Weight of 1000 Bags	4 X7X150/330= 1.27 Kgs	79	-do-
7	12 X 18 X400 Guage	3,300	L X B X Guage = Weight of 1000 Bags	4 X7X150/330= 1.27 Kgs	38	-do-

STATEMENT SHOWING THE ESPACEMENTS AND NUMBER OF PLANTS WITH FORMULA

Sl. No	Espacement	Unit	Formula	Calculation	No.of Plants per Ha/Km	Remarks
1	2.0 Mt x2.0Mt.	Ha	Area/Espacement	10.000/2.0x2.0 Sq.mt	2,500 Nos	For block plantations with Last growing species
2	2.5 Mt x2.5Mt.	Ha	Area/Espacement	10.000/2.5x2.5 Sq.mt	1,600 Nos	For block plantations with Misc. species and Red Sanders
3	3.0 Mt x1.5Mt.	Ha	Area/Espacement	10.000/3.0x1.5 Sq.mt	2,222 Nos	For Semi -Mechanical Method and Mechanised Plantations
4	3.0 Mt x2.0Mt.	Ha	Area/Espacement	10.000/3.0x2.0 Sq.mt	1,666 Nos	For Mechanised Plantations
5	3.0 Mt x3.0Mt.	Ha	Area/Espacement	10.000/3.0x 3.0 Sq.mt	1,111 Nos	For Mechanised Babul Red Sanders
6	5.0 Mt x 5.0Mt.	Ha	Area/Espacement	10.000/5.0x 5.0 Sq.mt	400 Nos	For Silvipasture Plantation
7	6.0 Mt x 6.0Mt.	Ha	Area/Espacement	10.000/6.0x 6.0 Sq.mt	277 Nos	For Silvipasture and podu plantation
8	10.0 Mt x10.0Mt.	Ha	Area/Espacement	10.000/10.0 x 10.0 Sq.mt	100 Nos	For Taramind Plantation

Scanned with OKEN Scanner

Conversion Factors

To Convert		To	Multiply by
1.	Acres	Hectares	0.405
2.	Centimeters	Inches	0.394
3	Cubic Centimeters	Cubic Inches	0.061
4	Cubic feet	Cubic Meters	0.028
5	Cubic feet	Liters	28.316
6	Cubic inches	Cubic Centimeters	16.387
7	Cubic meters	Cubic feet	35.315
8	Feet	Meter	0.305
9	Furlongs	Meters	20.117
10	Gallons (British)	Liters	4.545
11	Gallons (USA)	Liters	3.785
12	Hectares	Acres	2.471
13	Inches	Centimeters	2.54
14	Kilograms	Pounds	2.204
15	Kilometers	Miles	0.6214
16	Litres	Cubic feet	0.035
17	Meters	Inches	39.370
18	Meters	Feet	3.280
19	Meters	Yards	1.093
20	Miles	Kilo meters	1.609
21	Pound	Kilograms	0.453
22	Sq. Centimeter	Sq. inch	0.115
23	Sq. Feet	Sq. meters	0.092
24	Sq. inches	Sq. cm	6.451
25	Sq. Kilometers	Sq. miles	0.3861
26	Sq. meters	Sq. feet	10.764
27	Sq. miles	Sq. Kilometer	2.589
28	Sq. yards	Sq. meters	0.836

Scanned with OKEN Scanner

Espacement Table

Square Planting

Sl. No.	Espacement	No. of Plants per Ha.
1	2 mts x 2 mts	2500
2	3 mts x 3 mts	1111
3	4 mts x 4 mts	625
4	5 mts x 5 mts	400
5	6 mts x 6 mts	277
6	7 mts x 7 mts	204
7	8 mts x 8 mts	156
8	9 mts x 9 mts	123
9	10 mts x 10 mts	100
10	3 mts x 2 mts	1666
11	3 mts x 1.5 mts	2222

No. of Plants per Ha. = 10000 / Escapement

Ex. No. of plants per Ha in 5 mts x 5 mts Espacement = 10000 / 5 x 5 = 400

Calculation Formulas

(1) Area of Square = Side x Side

(2) Area of rectangle = Length x breadth

(3) Area of triangle = ½ x Base x Attitude

= Square Root of S(s-a) (s-b) (s-c)

Where S = (a+b+c)/2 and a,b,c are sides of the triangle.

(4) Area of parallelogram = base x altitude

(5) Area of trapezium = ½ (Sum of Parallel sides) x altitude

(6) Circumference of circle = $2\Pi r$ where r = radius

(7) Area of Circle = Πr^2

(8) Curved Surface of Cylinder = $2\Pi rh$, h=height

(9) Volume of Cylinder = $\Pi r^2 h$

(10) Surface of sphere = Πd^2 d = diameter

(11) Curved surface of Cone = Πrl

(12) Volume of pyramid = 1/3 A x h where A=area of base

Scanned with OKEN Scanner

కొలతలు మరియు సారూప్యత

1 హెక్టారు - 2.47 ఎకరములు
1 ఘన మీటరు - 35.31 ఘన అడుగులు
1 మైలు - 1.609 కిలోమీటర్లు
1 గజం - 90 సెం.మీ. లేదా 3 అడుగులు, 2 మూరలు
100 సెం.మీ. - 1 మీటరు లేదా 3.3 అడుగులు

1 ఇంచ్ - 2.5 సెంటీమీటర్లు
1 ఘన అడుగు - 28.316 లీటర్లు
1 చ.మైలు - 2.589 చ.కి.మీ.
1 అడుగు - 30 సెం.మీ.లేదా 12 ఇంచ్‌లు
1 హెక్టారు - 10000 చ.మీ.
1 ఎకరా - 4000 చ.మీ.
1 మూర - 45 సెం.మీ.

చదరపు వైశాల్యము - పొడవు x వెడల్పు
ఘనము అనగా పొడవు, వెడల్పు మరియు ఎత్తు
పొడవును మీటర్లలోను, వైశాల్యంను చదరపు మీటర్లలోను, ఘణపరిమాణంను ఘణమీటర్లలో కొలుస్తారు

1 గంటర్స్ చైను - 20 మీటర్ల పొడవు (66.6 అడుగులు) - 100 లింకులు
1 లింకు - 20 సెం.మీ.
1 కి. మీటరు - 50 గొలుసులు (1000 మీటర్లు)
1 మైలు - 80 గొలుసులు (1.6 x 50 = 80 కదా)
1 ఎకరా - 10 చదరపు గొలుసులు
1 హెక్టారు - 25 చదరపు గొలుసులు (2.5 ఎకరా x 10 = 25 చ.గొలుసులు)
1 ఘణ మీటరు - 35.3 ఘణ అడుగులు

ప్లాంటేషను యందు మొక్కలు నాటే విధానము

హెక్టారు = 10000 చ. మీటర్లు

ఉదా. 1. 5 మీ x 5 మీ = 25 చ.మీ. (సాలుకు సాలుకి 5 మీ., మొక్కకి మొక్కకి 5 మీ.)
అనగా హెక్టారుకు మొక్కలు 10000 / 25 = 400 మొక్కలు

ఉదా.2. 3 మీ x 3 మీ = ౧ చ.మీ. (సాలుకు సాలుకి 3 మీ., మొక్కకి మొక్కకి 3 మీ.)
అనగా హెక్టారుకు మొక్కలు 10000 / 9 = 1111 మొక్కలు

Espacement	No. of Plants
5 x 5	400
3 x 3	1111
3 x 2	1666
3 x 1.5	2222
2 x 2	2500

Scanned with OKEN Scanner

అటవీ కేసు పట్టుకున్నప్పుడు టింబర్ యొక్క వాల్యూమ్ & రేటు కనుగొనుటకు క్రింది ఫార్ములా వాడవలెను.

<u>వాల్యూమ్ కట్టుట</u>

గుండు మొద్దులు : పొడవు × (వలయం/4)^2

ఉదా : $1.20 \times \frac{0.90 \times 0.90}{4 \times 4}$

చెక్కుడు లేక సాన్ సైజులు : పొడవు × వెడల్పు × మందం

ఉదా : 1.20 × 0.20 × 0.15

<u>రేటు (విలువ) కట్టుట</u>

గుండు మొద్దులకు : Volume × FSR

చెక్కుడు మొద్దులకు : Volume × FSR (FSR కు 50% కలుపవలెను)

కోసిన మొద్దులకు : Volume × FSR (FSR కు 70% కలుపవలెను)

వాహనం కేసుకు : Volume × FSR (FSR కు 15% కలుపవలెను).

BEDS FORMATION IN NURSERY

Standard Bed Size - 1 Mt x 10 Mts	
4X7	2600 Bags
5X9	1700 Bags
6X12	1100 Bags
8X12	800 Bags
12X18	300 Bags

Scanned with OKEN Scanner

Classification of Timber

GIRTH	CLASS	LENGTH
Palaka = 1.20 Mts above	A = Sound	Length = 4.00 Mts above
Karra = 0.91 to 1.20 Mts	B = Partly sound	Medium = 2.00 – 4.00 Mts
Dulam = 0.61 to 0.90 Mts	C = Unsound	Short = 2.00 below
Baju = 0.45 to 0.60 Mts		

Classification of Poles

P. Pole	=	0.45 to 0.60 Mts Bottom Girth
P1 Pole	=	0.30 to 0.45 Mts Bottom Girth
P2 Pole	=	0.30 Mts below Bottom Girth
Long	=	4.00 Mts Above
Short	=	4.00 Mts below

Classification of Bamboo

Bottom Girth 15 Cms Above	-	Special Class
12 Cms – 15 Cms (Girth)	-	I Class
9 cms – 12 Cms (Girth)	-	II Class
Below 9 Cms (Girth)	-	III Class

Pattudu Karralu	-	2.00 Mts Length
Hand Stick	-	1.00 Mts Length

Scanned with OKEN Scanner

అడవిలో నీటి కుంటలు కట్టుటకు సూచనలు

అడవిలో అడవి జంతువులకు నీటి వసతి, వర్షపు నీటిని నిల్వ చేసి భూగర్భ జలాలు పెంచుటకు అడవిలో నీటికుంటలు ఏర్పాటు చేయుట ఎంతైనా అవసరమున్నది. సదరు కుంటలు ఏర్పాటు చేయుటకు చక్కని నీటి వాగులు వుండి, అందువెంట పై నుంచి క్రిందకు బాగా నడవాలి. ఎక్కడ అయితే వాగు రెండు గడ్డలు దగ్గర దగ్గరగా వుండి కుంట కట్ట తక్కువ దూరంలో ఏర్పాటుకు అనువుగా ఉన్నదో అక్కడ మంచిది. అందువలన చిన్న కట్టవలన కట్టకు బలం, తక్కువ ఖర్చు. రెండు భుజాలు దగ్గరగా వుంటే కట్టకు బలం. రెండవ నియమము కుంట నీటి నిలువ ప్రదేశం చాలా విశాలంగా వుండి, భూమి వాలు తక్కువగా వుండి, చదరంగా వుండాలి. అందువలన నీటి సామర్థ్యం ఎక్కువ. వాలు తక్కువ వలన కట్టపై నీటి ఒత్తిడి తక్కువగా వుండి కట్ట తెగిపోదు.

త్రవ్వుచున్న కుంట యొక్క నీరు నిల్వ ఉండే ప్రాంతములోనే కట్టకి కావలసిన మట్టిని త్రవ్వి తీసుకోవాలి. అందువలన అక్కడ గుంత ఏర్పడుతుంది. నీరు ఎక్కువ నిల్వ చేయుటకు అవకాశం ఉంటుంది. ఆ మట్టిని కట్టకి వాడాలి. కట్ట వోయుటకు ముందు కట్ట ప్రాంతములో మట్టిని ఒక అడుగు లోతు త్రవ్వి మట్టిని ప్రక్కన పోసుకోవాలి. ఆ మన్ను పై గడ్డి చెట్టు మొదలైనవి ఉంటాయి. వాటిని తొలగించుట, సచ్చు మన్ను తీయుట మొదలయినవి జరుగుతుంది. కుంట నీరు నిండిన తరువాత ఎక్కువ నీరు బయటికి పోయే మార్గాన్ని వియర్ అంటారు. కట్టకు ఉన్న రెండు భుజాల మాదిరి ఉన్న గడ్డలలో ఏ ప్రాంతం ఎత్తుగా ఉంటుందో అక్కడనే వియర్ ఉంచాలి. తగ్గులో వియర్ ఉంచితే నీరు తక్కువగా నిలుస్తుంది. ప్రాంతాన్ని బట్టి ఎక్కడ వియర్ పెట్టితే ఎక్కువ నీరు నిల్వ ఉంటుందో అక్కడ వియర్ ఉంచి వియర్ ఎత్తును నిర్ణయించి ఆ ఎత్తులో కట్ట నిర్మించే భాగంలో వెదుర్లు నాటి, ట్యూబ్ లెవెల్‌తో రంగుతో గుర్తులు పెట్టుకోవాలి. తదుపరి ఆ గుర్తుకన్నా ఒక మీటరు లేదా 1.3 మీటరు ఎత్తు కట్ట పెంచాలి. అది కట్ట పై ప్రాంతం. సామాన్యంగా కట్ట పై ప్రాంతం 3 మీటర్లు లేదా 3.5 మీటర్లు ఉంటుంది. కావున మనము కుట కట్ట నిర్ణయించే ప్రాంతములో ప్రతి 5 మీటర్ల దూరానికి 3 మీటర్లు లేదా 3.5 మీటర్లు దూరంలో రెండు కర్రలు లేదా వెదుర్లు నాటుకోవాలి. వాటిపై వియర్ ఎత్తుకు సమానంగా నీటి మట్టం ద్వారా గుర్తులు పెట్టుకోవాలి. అన్ని దూరాలలో గల కర్రలపై వియర్ ఎత్తులో ఒక రంగుతో గుర్తులు పెట్టుకోవాలి. తదుపరి 1.5 మీటరు ఫ్రీ బోర్డు గా నిర్ణయించి వియర్ ఎత్తు గుర్తు కన్నా 1.5 మీటరు ఎత్తున మరియొక గుర్తు పెట్టుకొన్నచో అది కట్ట మొత్తం ఎత్తు అవుతుంది. ఆ ఎత్తు 1:1.5 నిష్పత్తిలో కట్టవాలు ఉంటుంది. కావున కట్ట క్రింది భాగం వెడల్పు ఏర్పాటు చేయుటకు కట్ట ఎత్తు అంతకి 1.5 రెట్లు కట్ట క్రింది వెడల్పు వచ్చును. ఆ విధంగా కట్ట ఎంత దూరం వస్తుంది, కట్ట క్రింది భాగం వెడల్పు, కట్ట పై భాగం వెడల్పు, కట్ట ఎత్తు మొదలైనవి వచ్చును. అప్పుడు కట్ట వియర్ ప్రాంతములో 0.225 మీటర్ల రాళ్లను నిటారుగా ఉంచి రాళ్లను దగ్గర దగ్గరగా చాలా బిగుతుగా పేర్చాలి. రాళ్లు భూమి మట్టానికి దిగువగనే ఉండాలి. చుట్టూ 0.30 మీటర్ల రాతి గోడ ఉండాలి.

Scanned with OKEN Scanner

కట్టకి పిచ్చింగు : వియర్ దగ్గర ఒక మీటరు ఎత్తు నుంచి కట్ట పొడవునా రాతి పిచ్చింగు చేయాలి. కట్టకు నీరు నిల్వ ప్రాంతం వైపు తొలుత 0.30 మీటర్ల వెడల్పు లోతు పునాది తీసి అక్కడి నుండి పిచ్చింగు చేయాలి. అలా చేస్తే పిచ్చింగు జారి పడదు. వియర్‌కి రెండవ వైపు ఎత్తు ప్రదేశం వుంటే అక్కడ కొంత వరకు పిచ్చింగు చేయాలి. కుంట కట్టకి మన్ను వేయునపుడు ప్రతి అడుగు మన్ను వేసిన తరువాత కంకుల గుండుగాని, చెక్క దిమ్మితో దిమ్మీస్ చేస్తూ కట్ట పెంచుతూ పోవాలి. అపుడు కట్ట భద్రంగా వుంటుంది.

సిమెంట్ చెక్‌డ్యాం

నీటి కుంట మాదిరిగానే చెక్‌డ్యాం నిర్మించుటకు కూడా వంక ప్రదేశం అంతా బాగా తనిఖీ చేసి అనువైన ప్రదేశం అనగా తక్కువ వంక వెడల్పు, వంక స్లోపు తక్కువగా ఉండి నీరు నిలువ సామర్ధ్యం ఎక్కువగా ఉన్నచోట నిర్మించాలి. సైడ్‌వాల్స్ దగ్గర పునాది మన్ను, యింకనూ నీరు నిల్వ ప్రదేశంలో గుంత తీసి ఎక్కువ మన్ను సైడ్‌వాల్స్ దగ్గర ఎక్కువ కుప్పగా పోసి కొంతదూరం కట్ట బలంగా చేసినచో చెక్‌డ్యాంలో నీళ్ల ప్రక్కల గుండా పోవు. ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ఏదైనా సిమెంటు చెక్‌డ్యాం గానీ, సిమెంటు cairn గాని, ఏ సిమెంటు పని అయినా చేసినప్పుడు నీటి క్యూరింగు వారం రోజులు చాలా ముఖ్యం. అడవిలో నీరు చాలా యిబ్బంది కావున పాత సంచిపట్టలు పరచి దానిపై ఆకులు, అలుములు, గడ్డి వేసి నీరు వేస్తే ఎండకు ఎక్కువ సేపు నీరు ఆవిరి కాకుండా ఉంటుంది. బంకమన్ను కయ్యలు వేసి దానిపై సంచి పట్టలు, ఆకు అలుములు వేసి నీరు పోస్తే దినానికి ఒకతూరి పోసినా మేలు ఉంటుంది. లేకున్నచో సిమెంటు పని వ్యర్థము. అడవిలో చేసిన ప్రతి పని దగ్గర పెయింట్‌తో జి.పి.ఎస్.నెం., పని శాంక్షన్ ఆర్డరు నెం., స్కీము, సంవత్సరము తప్పక పెయింట్‌తో వ్రాయాలి. యం.బుక్‌లో కూడా పై వివరములు వ్రాయాలి. అప్పుడు తనిఖీ అధికారికి సులువుగా వుండును. ప్రతి యస్.యం.సి. అనగా అడవిలో కందకాలు, నీటి కుంటలు, చెక్‌డ్యాంల వద్ద ప్రక్క బండ్‌ల వద్ద, అడవిలో లభించే విత్తనాలు నాటాలి. అవి చెట్లుగా పెరిగి బండ్ బలంగా తయారవుతుంది.

కొండ ప్రాంతములో యస్.యం.సి. Structures Rdige to Valley అనగా కొండ ప్రాంతం నుంచి లోయ ప్రాంతానికి పైన చెప్పిన పనులు చెయ్యాలి. నీరు కొండ ప్రాంతములో నిల్వచేస్తే కొండ ప్రాంతముతో సహా క్రింది వరకూ నేలలో ప్రవహించి చెట్లు ఏపుగా, పచ్చగా ఉంటాయి. అందుకే లోయలలో చెట్లు అన్ని కాలాలలో పచ్చగా ఉంటాయి. కొండ ప్రాంతం ఎక్కువ వాలుగా ఉంటుంది. యస్.యం.సి. పనులు చేయుట చాలా కష్టం. కనుక చిన్న చిన్న పనులైన రాక్‌ఫిల్‌డ్యాంలు, సమాంతర ట్రెంచీలు, చెట్ల చుట్టూరా సెమి లూనార్ ట్రెంచీలు చేయాలి. కొండ క్రింది భాగాన పర్కులేషన్ ట్యాంకులు, మినీ పర్కులేషన్ ట్యాంకులు చెయ్యాలి. యింకా దిగువన సిమెంటు చెక్‌డ్యాంలు చేయాలి.

ఏ పని చేసినా తొలుత కొండ నుంచి వాగు వెంట నడచి ఏ పనులు ఎక్కడ చెయ్యాలి అనే జి.పి.యస్. రీడింగు రాతిపై వ్రాసి, నెంబరు వేసి, పేపరుపై వ్రాసుకొని, కొలతలు తీసుకొని పనులు చేయాలి. అప్పుడు పనులు సక్రమంగా జరుగుతాయి.

Scanned with OKEN Scanner

అటవీశాఖ పదకోశము

Afforestation	అడవుల పెంపకం
Alignment	వరుసలను ఏర్పరచడం
Allotment	కేటాయింపు
Ammunition	మందుగుండు సామాను
Arrears	బకాయిలు
Assault	దౌర్జన్యం, మీదపడి కొట్టడం
Auction	వేలం
Ball Planting	మట్టి గడ్డతో సహా నాటడం
Bamboo	వెదురు
Bark	బెరడు
Basal area	పీట వైశాల్యం
Beat	అటవీ సంరక్షక విభాగం
Bidding	వేలంపాట
Bole	కాండం
Boda grass	బొదగడ్డి
Boundary	సరిహద్దు
Browsing	ఇగుళ్ళు మేయడం
Burood	మేదరి వాడు
Cairon	సరిహద్దు దిమ్మె
Casuality replacement	మొలక చచ్చినచోట తిరిగి నాటడం
Cattle	పశువులు
Cattle fodder	పశుగ్రాసం
Cattle pound	బందెల దొడ్డి
Charcoal	బొగ్గు
Check post	ఠాణా
Classification	వర్గీకరణ
Clear bole	సాఫీ కాండం
Climber cutting	తీగ కత్తరింపు
Clump	వెదురు గుబురు
Compartment	అర, విభాగము
Compensation	నష్టపరిహారం
Competent authority	సమర్థఅధికారి
Compounding fee	రాజీ రుసుము
Coppice	చెట్లు నరుకుడు వలన వచ్చే చిగుళ్ళు
Creepers	లతలు
Crown	వృక్షశాఖ
Deciduous	ఆకురాల్చు
Deforest	అటవీ నిర్మూలన
Denudation	అటవీ ధ్వంసం
Destruction	వినాశనము
Deteriorated	క్షీణించు
Drift wood	నీటిలో కొట్టుకు వచ్చిన కలప
Encroachment	అక్రమ ఆక్రమణ
Enumeration	లెక్కించడం
Erosion	కోత
Espacement	మొక్కల మధ్య దూరం
Estimate	అంచనా
Evaluation	ప్రగతి నిర్ధారణ
Execution	నిర్వహణ, అమలు
Exotic	విదేశీయం
Extension	విస్తరణ
Extraction	వెలికి తీయడం
Endemic	దేశీయ
Environment	పరిసరము
Felling	నరకటం
Fence	కంచె
Fire tracing	అగ్ని నిరోధక చర్య
Flora and Fauna	వనాలు - వన్యప్రాణులు
Forest produce	అటవీ ఫలసాయం
Forestry	అటవీ శాస్త్రం
Forfeit	కోల్పోవడం
Form factor	స్వరూప గుణకం
Germination	మొలకెత్తడం
Girth	కైవారం
Goat browsing	మేకలు వేయడం
Grazing	పచ్చిక మేయడం
Gregarious	సాముహిక మైన
Habitat	ఆవాసం
Hammer mark	సుత్తి గుర్తు
Herb	మూలిక
Hide	జంతు చర్మం
Horn	కొమ్ము

Scanned with OKEN Scanner

Humidity	గాలిలో తేమ
Humus	ఆకు ఎరువు
Hybrid	సంకరం
Hypsometer	చెట్టు ఎత్తును కొలిచే సాధనం
Illicit	అక్రమ, దొంగబాటు
Kiln	ఆవం, బట్టీ
Knocked down	వేలంపాట ముగించడం
Live stock	పశు గణనం
Log	మొద్దు, దుంగ
Lop and Top	నరికిన కొమ్మలు, రెమ్మలు
Lotting	కుప్పలుగా పెట్టడం
Major Forest produce	ప్రధాన అటవీ ఫలసాయం
Minor Forest Produce	లఘు అటవీ ఫలసాయం
Mature tree	ముదురిన చెట్టు
Mid girth	మధ్య క్రైవారం
Mineral	ఖనిజం
Miscellaneous	వివిధ, నానాజాతి
Mother tree	తల్లి చెట్టు
Natural pruning	స్వాభావికంగా కొమ్మలు విరిగి పోవటం.
Notification	ప్రకటన
Over bark	బెరుడు పైన
Patrolling	గస్తీ
Perambulation	సంచరించడం
Permit	అనుమతి పత్రం
Pitting	గొయ్యి తవ్వడం
Plinth	అడుగు భాగము
Plus tree	మూల వృక్షం
Plywood	పొరల చెక్క
Preservation plot	పరిరక్షక స్థలం
Pre treatment	శుద్ధి
Prohibited	నిషేధించిన
Prosecution	అభియోగం
Pruning	కొమ్మలు నరకటం
Royalty	యాజమాన్య ప్రతిఫలం
Safe custody	సురక్షిత అధీనం
Sanctuary	అభయారణ్యం
Sapling	లేత మొక్క
Saw dust	రంపపు పొట్టు
Seedling	నారుమొక్క
Silviculture	అడవి పెంపకం, అటవీశాస్త్రం
Smuggling	దొంగ రవాణా
Soft wood	మెత్తని కర్ర
Species	జాతి
Spring	ఊట
Stream	వంక, వాగు, ఏరు
Staking	కొయ్యలు పాతడం
Stump	మోటు
Survey	భూమి కొలత, పరిశీలన
Survival	జీవించిన
Target	లక్ష్యం
Terms & conditions	నిబంధనలు, షరతులు
Transactions	లావాదేవీలు
Transit permit	రవాణా అనుమతి పత్రం
Transplanting	నాటడం
Tusks	దంతాలు
Under bark	బెరడు క్రింది
UDFO	ఆచూకి తెలియని నేరం, నివేదిక
Viability	మొలకెత్తే శక్తి
Weeding	కలుపు తీయడం
White ant attack	చెదలు పట్టడం
Wild life	వన్య ప్రాణి
Wind fall trees	గాలికి పడిన చెట్లు
Working plan	కార్యాచరణ ప్రణాళిక
Yearly	సాలుసరి, వార్షిక
Yield	దిగుబడి

4.5 అనుబంధం 5

4.5 Appendix 5: Tree species and Codes

వివిధ రకాల చెట్లయొక్క శాస్త్రీయ నామము, ప్రాంతీయ నామము మరియు కోడ్ నెంబరు

S.No	Scientific Name	Local Name	
1	Acacia auriculaeformis	Acacia auriculaeformis	ఆస్ట్రేలియా తుమ్మ
2	Acacia caesia	Yerra checki	ఎర్రచీకి
3	Acacia chundra	Sandra	సండ్ర
4	Acacia farnesiana	Acacia farnesiana	[illegible] తుమ్మ
5	Acacia ferruginea	An-Sandra	తెల్లతుమ్మ
6	Acacia latronum	Budajala	బుడజాల
7	Acacia leucophloea	Tella tumma	తెల్లతుమ్మ
8	Acacia nilotica	Nala tuma	నల్లతుమ్మ
9	Acacia planifrons	Godugu thumma	గొడుగుతుమ్మ
10	Acacia sinnata	Sikayi	సికాయి
11	Acacia suma	Tellachandra	తెల్లచండ్ర
12	Acalypha ciliata	Kukka Yegi	కుక్కయేగి
13	Acasia latronam	burrajala	బుర్రజాల
14	Acorus Calamus	Vasakoya	వసకోయ
15	Actinodaphene maderaspatana	Yenda Chettu	ఎండ చెట్టు
16	Adina cordifolia	Bandaru	బందారు
17	Aegiceras comiculatum	Guggilam (Mangrove)	గుగ్గిలం
18	Aegiceras corniculata	Dudumera	దుదుమెర
19	Aegle marmelos	Maredu	మారేడు
20	Aerva scandens	Pidi, Pindi kura	పిండికుర
21	Aglaia elaeagnoides	Yerra Adugu	ఎర్ర అదుగు
22	Agnosma dicotoma	Mala, Naga musti	నాగముస్తి
23	Ailanthus excelsa	Ailanthus excelsa	పెద్దమాను
24	Akabguyn svifolium	Othuku	ఒతుకు
25	Alangium salvifolium	Uduga	వుదుగ
26	Albizia amara	Albizia amara	[illegible]
27	Albizia lebbeck	Dirsanam	దిర్శనం
28	Albizia odoratissima	Chinduga	చిందుగ
29	Albizia procera	Albizia procera	[illegible]
30	Albizia stipulata	Albizia stipulata	
31	Alphonsea lutea	Muvva / Muvvi	మువ్వ / మువ్వి
32	Alphonsea sclerocarpa	Pulusu Mamidi	పులుసు మామిడి
33	Alstonia scholaris	Eddakla Pala	ఏడాకుల పాల
34	Anacardium occidentale	Jidi Mamidi	జీడిమామిడి
35	Anisochilus earnosus	Adusupundlaaku	అదుసు పుండలాకు
36	Annona squamosa	seethaphal	సీతాఫలం
37	Anogeissus latifolia	Velama/ Yalama	వేలమ
38	Anogeisus acuminata	Pasi	పసి
39	Anogeisus latifolia	Tiruman	తిరుమన్
40	Anthocephalus kadamba	Kadamba	కదంబం
41	Antidesma bunius	Janu Polari	జాను పొలారి
42	Antidesma diaesemblika	pulleru	పుల్లేరు
43	Antidesma ghaesembilla	Giridi chettu	గిరిడి చెట్టు

Scanned with OKEN Scanner

44	Antidesma menasu	Nakkaagadamu	నక్కగడము
45	Aphanostachys polystachya	Aphanostachys polystachya	
46	Arbus precatorius	Gorivi	గొరివి
47	Arisomelus malabarica	Maga Beera	మూగ బీర
48	Artocarpus heterophyllus	Panasa	పనస
49	Artocarpus hirsutus	Artocarpus hirsutus	అడవి పనస
50	Artocarpus lakoocha	Kammaregu	కమ్మరేగు
51	Atlantia monophylla	Karu Nimma	కరునిమ్మ
52	Atylosia lineata	Chinnangi	చిన్నంగి
53	Avicenia maxima	Tella Mada	తెల్లమాద
54	Avicenia officinalis	Nalla Mada	నల్లమాద
55	Azadirachta indica	Yepa	వేప
56	Balanites aegyptiaca	Gara	గర
57	Ballospermum montanum	Nelajeedi	నిలజీడి
58	Barringtonia acutangula	Kadimi	కడిమి
59	Bauhinia malabarica	Bauhinia malabarica	పెద్ద ఆరె
60	Bauhinia purpurea	Bauhinia purpurea	దేవకాంచనము
61	Bauhinia racemosa	Bauhinia racemosa	ఆరె
62	Bauhinia retusa	Bauhinia retusa	నీర్ల / గాడ్డారి
63	Bauhinia variegata	Bauhinia variegata	దేవకాంచనము
64	Beilschmedia roxburghiana	Beilschmedia roxburghiana	
65	Bischofia javanica	Panta	పంట
66	Blastania garcinii	Gudalaala	గుడలాల
67	Boethavia chinensis	Kanumasri	కనుముశ్రీ
68	Bombax ceiba	Buruga	బురుగ
69	Bombax religiosum	Adavi buruga	అడవి బురుగ
70	Borassus flabellifer	Borassus flabellifer	తాటి
71	Borassus flabellisformis	Adavi Thati	అడవి తట్టి
72	Boswellia glabra	Anduga	అందుగ
73	Boswellia ovalifoliata	Boswellia ovalifoliata	
74	Boswellia serrata	Gandru-chettu	గండ్రు చెట్టు
75	Breynia vitis-idaea	sitapalamu,bahuniyam,pandi barralu	
76	Bridelia cinerascous	Korra maddi	కొర్ర మద్ది
77	Bridelia hamiltoniana	Ponchothakam	పంచోతకం
78	Bridella Montana	Panchogi / Panchavoni	పంచవోని
79	Bridellia retusa	Nara madi	నారమడి
80	Broussonetia papyrifera	Broussonetia papyrifera	
81	Bruguiera cylindrica	Vurada	ఉరడ
82	Bruguiera gymnorrhiza	Kandiga	కండిగ
83	Buchanania axillaris	pandi porla chettu.	పండిపొర్ల చెట్టు
84	Buchanania lanceolata	Pandri kudula	పండ్రి కుడుల
85	Buchanania latiforia	Sara	సొర
86	Buchanclia la nzana	Sarapappu	సొర పప్పు
87	Buchnzan laanania	Morli, Mori	మొర్లి
88	Buddleia asiatica	Buddleia asiatica	
89	Bursera serrata	Yerra karra	ఎర్రకార
90	Bute monospema	Moduga Chettu	మోదుగ చెట్టు
91	Butea Frondosa	Palasa	పలస
92	Butea superba	Teega moduga	తీగ మోదుగ
93	Callicarpa arborea	Callicarpa arborea	[illegible]
94	Calophyllum ionophyllum	Pona	పొన
95	Calopropis gigantea	Jilledu (Adavi),Pala jilledi	జిల్లేడు

Scanned with OKEN Scanner

96	Calotyopis procera	Buggajilledu	బుగ్గ జిల్లేడు
97	Calycopteris floribunda	Adavi Jama	అదవిజామ
98	Canthium dicoccum	Nella Balusu	నెల్ల బలుసు
99	Canthium parviflorum	Gara	గార
100	Capparis grandis	Reguti	రెగుటి
101	Cappris divicata	Burtod	బుర్తోడ్
102	Carallia brachiata	Kaarali	కారలి
103	Cardia obligua	Saara papu	సారపప్పు
104	Careya arborea	Budadharimi	బుదదరిమి
105	Carissa carandas	Kalivi	కలివి
106	Carratia trifolia	Pulimeri (Pulimada)	పులిమెరి
107	Caryota urens	Caryota urens	
108	Casearia elliptica	Kannebisire	కన్నబిసిరె
109	Casearia esculenta	Gidugu	గిడుగు
110	Casia astoria	korandam	కోరాండం
111	Cassia fistula	Rela	రేల
112	Cassia siamea	Seema tangedu	సీమతంగేడు
113	Cassine glauca	Neridi	నెరిడి
114	Casuarina equisetifolia	Sarugudu	సరుగుడు
115	Catularegum spinosa	Manga	మంగ
116	Ceiba pentandra	Mulla Buruga	ముల్లబురుగ
117	Celastrus paniculata	Kasuru / Kassara	కసురు
118	Celosia argentea	Gunugu	గునుగు
119	Celtis australis	Celtis australis	
120	Celtis cinnamomea	Koti-Bira	కోటి బిర
121	Celtis tetrandra	Jabjabal	జబ్బబల్
122	Ceriops decandra	Gatharu	గతరు
123	Chloroxylon swietenia	Chloroxylon swietenia	[illegible]
124	Choclospermum gossipium	Konda Buruga	కొండ బురుగ
125	Chomelia asiatica	Kommi	కొమ్మి
126	Chukrasia tabularis	Konda Vepa	కొండ వేప
127	Cinnamomum zeylanicum	Dalchini chekka	దాల్చినచెక్క
128	Cipadessa baccifera	Chedumanu	చెడుమను
129	Cissus vitiginea	Teega gummudu	తీగ గుముడు
130	Citrus limon	Dabba	దబ్బ
131	Citrus Pseudolimon	Naradabba	నారదబ్బ
132	Cleistanthus collinus	Kodisha	కొడిష
133	Cleome gynandra	Vamu / Vaminta	వాము
134	Clerodendron phlomidis	Nelli	నెల్లి
135	Clerodendrum inceme	Pitchi putcha/Erru pucha	ఎర్రు పుచ్చ
136	Clitoria ternatea	Sankumanu	సంకుమను
137	Cluytia collina	Odisa	ఒడిశ
138	Cocculus hirsutus	Dusara teega	దూసర తీగ
139	Cochlo sperhun	gomu	గోము
140	Cochlospermum religiosum	Konda Gogu	కొండ గోగు
141	Coghlopermum pelaipim	Chinna balusu	చిన్న బలుసు
142	Colycopteris floribunda	Bontha	బొంత
143	Combretum ovalifolium	Potani,Putangi	పొటాని
144	Commelina benghalensis	Vennamaddi	వెన్నమద్ది
145	Commiphora berryi	Commiphora berryi	;
146	Commiphora caudata	Kondamamidi	కొండమామిడి
147	Corchorus aestuans	Kalasi	కలసి

148	Cordia dichotoma	Banka manu	బంక మును
149	Cordia macleodii	Pedda botuku	పెద్ద బొటుకు
150	Cordia myxa	Iriki	ఇరికి
151	Cordia walichii	Cordia walichii	చంకినక్కెర / బన్నబొటుకు
152	Costhi speciasus	kistayeti	కిష్టయేటి
153	Cratesia religiona	Usikamani	ఉసికమని
154	Cronton bonplandianus	Kukka mirapa	కుక్కమిరప
155	Croton Oblogifolium	Buthankush	బుతన్‌కుష్
156	Crotonseabiosus	Kondachilla / Verri chilla	కొండచిల్ల
157	Cucumis trigobus	Gummadu,Kodumanu	గుమ్మడు
158	Cucurbita maxima	Gummadi teku	గుమ్మడిటేకు
159	Curcuma pseudomontana	Pasupu manu	పసుపుమను
160	Cycas sphaericus	Cycas sphaericus	
161	Cycas beddomei	Cycas beddomei	సైకిటు
162	cycas carcinalis	Rangabulli	రంగబుల్లి
163	Dalbergia lanceolata	Patsari	పట్సారి
164	Dalbergia latifolia	Jitregi	జిట్రేగి
165	Dalbergia paniculata	Pachari	పచ్చరం
166	Dalbergia sissoo	Sissoo	సిసూ
167	Delonix regia	Gul Mohar	గుల్‌మోహార్
168	Dendro Calamas Strictus	Bamboo	బాంబూ
169	Dendrophthoe falcata	Jarri	జర్రి
170	Desmodium gangeticum	Kolamuku	కోలముక్కు
171	Desmodium hetrearpus	Adavichinta	అడవిచింత
172	Desmodium oojeinensis	Desmodium oojeinensis	
173	Dichrostachys cinera	Velthuru	వెల్తురు
174	Dillenia bracteata	Kalli Teak	కల్లి టేక్
175	Dillenia indica	Peda Kalinga	పెద్ద కలింగ
176	Dillenia pentagyna	Revadi Chettu	రేవడి చెట్టు
177	Dioscorea tomentosa	Teegadhari,Theega dumpa	తీగదారి
178	Diospuros melodubia	Tuki	తుకి
179	Diospyros candolleana	Diospyros candolleana	
180	Diospyros chloroxylon	Ullintha	ఉలింత
181	Diospyros cordifolia	Diospyros cordifolia	
182	Diospyros ebenum	Nalla utti	నల్లఉట్టి
183	Diospyros melanoxylon	Tuniki	తునికి
184	Diospyros montana	Erra gatha	ఎర్రగాత
185	Diospyros ovalifolia	Kuka tuniki	కుక్కతునికి
186	Diospyros peregrina	Racha tuniki	రాచతునికి
187	Diospyros sylvatica	Tella gatha	తెల్లగాత
188	Diospyros tomentosa	Peethi palaki,Kommi	కొమ్మి
189	Dodonaea viscosa	Pulivavili,Puli vavili	పులి వావిలి
190	Dolichandrone crispa	Niruddi	నిరుద్ది
191	Dolichandrone falcata	Oddi	ఒద్ది
192	Dolichos Uniflorum	Valuvalu	వాలువలు
193	Drris indica	Ganugu	గానుగు
194	Drypetes sepiaria	Bira	బీర
195	Eeretia acuminata var. serrata	Eeretia acuminata var. serrata	
196	Ehretia aspera	bappadam	బప్పదం
197	Ehretia laevis	Tella pisini	తెల్లపిసిని
198	Ehretia microphylla	Gomu chettu	గోము చెట్టు
199	Elaeobendron roxburgu	Butancus	

Scanned with OKEN Scanner

200	Elaeocarpus lucidus	Elaeocarpus lucidus	
201	Eluodendrum monogynum	Nerendra	నేరెండ్ర
202	Ephorbia prostrata	Aku kalli	అకు కల్లి
203	Eragistielia bifarice	Nuli	నూలి
204	Erianthus arundinaceus	Ponuga	పొనుగ
205	Erioglossum rubiginosum	Ishirashi	ఇషిరాషి
206	Eriolaena hookeriana	Nara Botka	నరబోత్క
207	Erythoina ludica	Bardoni	బర్దోని
208	Erythoxylum monogynum	Devadharu	దేవదారు
209	Erythrila variegata	Baridapu	బరిడాపు
210	Erythrina indica	Badida	బదిద
211	Erythrina suberosa	Muni-Modugu	ముని మోదుగు
212	Eucalyptus camaldulensis	Eucalyptus camaldulensis	నీలగిరి
213	Eucalyptus tereticornis	Eucalyptus tereticornis	నీలగిరి
214	Eugenia caryophilifolia	Kaki chettu	కాకిచెట్టు
215	Euphorbia antiquorum	Bontha jemudu	బొంత జెముడు
216	Euphorbia nivulia	Pedda ullinda,Chinna Ullinda	పెద్ద ఉల్లింద
217	Euphorbia tirucalli	Kalli	కల్లి
218	Exoccaria agallocha	Tella	తెల్ల
219	Feronia limonia	Velega	వెలగ
220	Ferronia Elephentam	Telka	తెల్క
221	Ficuilas tsiela	Ficuilas tsiela	
222	Ficus arnottiana	Kalla ravi	కల్లరావి
223	Ficus benghalensis	Mari	మర్రి
224	Ficus benjamina	Konda golugu	కొండగొలుగు
225	Ficus carica	Anjara	అంజార
226	Ficus heterophylla	Kuvu juvi	కువ్వుజువి
227	Ficus hispida	Bommudu	బొమ్ముదు
228	Ficus infectoria	Konda Mukkara	కొండముక్కర
229	Ficus krishnae	Ficus krishnae	
230	Ficus lucesens	BendaJuvvi	బెందజువ్వి
231	Ficus microcarpa	Konda Pillara	కొండ పిల్లర
232	Ficus mollis	Ficus mollis	కలజువ్వి
233	Ficus mysorensis	Goni Chettu / Mysore-fig:	గోనిచెట్టు
234	Ficus racemosa	Medi	మేడి
235	Ficus religiosa	Ravi	రావి
236	Ficus Tinctoria	Kappa	కప్ప
237	Fievs mollis	Jivvi / Juvvi	జివ్వి / జువ్వి
238	Firmiania colorata	Kharka	కార్క
239	Flacourtia indica	Mulla elaka	ముల్ల ఎలక
240	Flacoutia ramontchi	yerravaludu	ఎర్రవలుదు
241	Flemigia macrophylla	Andibhi	అందిబి
242	Fluggea leucopyrus	Pulugone	పులుగోనె
243	Garcinia spicata	Pidatha	పిదత
244	Garcinia xanthocymus	Iwara Mamidi	ఐవార మామిడి
245	Gardenia florida	Pedda Bikki	పెద్ద బిక్కి
246	Gardenia fragrans	Peddamanga	పెద్దమంగ
247	Gardenia gumnifura	Chitamata	చిటమట
248	Gardenia latifolia	Chit mit	చిట్ మిట్
249	Gardenia lucida	Kukka velega	కుక్క వెలగ
250	Gardenia resinifera	Kondamanga	కొండ మంగ
251	Gardinia turgida	Tella aluka	తెల్ల అలుక

Scanned with OKEN Scanner

252	Garuga pinnata	Garugudu గరుగుడు
253	Girardinia heterophylla	Gadda Neela గడ్డనీల
254	Givotia mollucana	Eldigamanu ఎల్డిగామను
255	Givotia rottleriformis	Konda Ponaku కొండ పొనాకు
256	Gliricidia maculata	Gliricidia maculata [illegible]
257	Glochidion zeylanicum	Pageri పాగెరి
258	Glochidium velutina	Glochidium velutina
259	Glycosmis arbonea	gamu గాము
260	Glycosmis pentaphylla	Gonji గొంజి
261	Gmelina arborea	Gmelina arborea గుమ్మడి టేకు
262	Golonium laccolatum	Velidebba వెలిదెబ్బ
263	Grevillea robusta	Grevillea robusta సిల్వర్ ఓక్
264	Grewelia hirsuta	Bontha chettu బొంతచెట్టు
265	Grewia aspera	Guvvanka గువ్వంక
266	Grewia bicolor	Muvvanchi మువ్వంచి
267	Grewia damina	Adavi Jaama,Anapa అడవిజామ
268	Grewia flavescens	Metaka మేతక
269	Grewia hirusta	Jibilika జిబిలిక
270	Grewia obutisifolia	Padata Yepi పాదత యేపి
271	Grewia rothi	Jama జామ
272	Grewia rotundifolia	Jana జాన
273	Grewia tiliaefolia	Tada తాడ
274	Guazuma ulmifolia	Bhadraksha బద్రాక్షక
275	Guettarda speciosa	Pedda ulimidi పెద్దఉలిమిడి
276	Gymnemasylvested	puttapatara పుట్టపాతర
277	Gymnosporia spinosa	Danti దంతి
278	Gymnostoreacmertanata	Dharami దరమి
279	Gyrocarpus americanus	Tella poniki తెల్ల పొనికి
280	Hardwickia pinnata	Nara Yepi నార యేపి
281	Hedychium coronarium	Dumpari దుంపరి
282	Helecteres isora	Thada తాడ
283	Hemidesmus indicus	Gudipala గుడిపాల
284	Heterophragam quadriloculare	Kala-Goru కాల గోరు
285	Heyna trijuga	Gore gudda గోరె గుడ్డ
286	Hibiscus tiliaceus	Hibiscus tiliaceus : [illegible]
287	Hibiscus vitifollus	Pedda benda పెద్దబెండ
288	Hibisum Pentanifolia	Kondagogu కొండగోగు
289	Hildegardia populifolia	Hildegardia populifolia : [illegible]
290	Hiptage madablota	Adavi putnangi అడవి పుత్నంగి
291	Holarrhena antidysenterica	Pala kodisha పాల కొడిష
292	Holarrhena pubescens/antidysenterica	Palachettu పాల చెట్టు
293	Holaryna pubesus	Estharipala ఇస్తరిపాల
294	Holoptelia integrefolia	Nemilinara నెమలినర
295	Holorina Antidecentrica	Gudipala గుడిపాల
296	Homalium nepalense	Homalium nepalense
297	Hydnocarpus alpina	Yeru Tunki ఏరుతుంకి
298	Hymenodictyon	Chedippa చెదిప్ప
299	Hymenodictyon orixense	Hymenodictyon orixense : బండారు చెట్టు
300	Hymenvictryn exceisum	Burija బురిజ
301	Icnocarpus frutescenes	No name : బ్లాక్ క్రీపర్
302	Impatiens balsamina	Kasi / Kasitumma కాసితుమ్మ

303	Indigofera palchella	Sirla	సిర్ల
304	Ipomoeapes tigridis	Mekadawada	మెకదవాద
305	Isocandra candolleana	Kondayippa	కొంద ఇప్ప
306	Ixora arborea	Koya	కోయ
307	Ixora parviflora	Korangi	కొరంగి
308	Ixora pavetta	Korivi	కొరివి
309	Jatropa gasifolium	Nelpula / Nepala	నేపాల
310	Jatropha curcas	kondayinam	కొండయిణం
311	Jatropha glandulifera	Adavi Amudam	అదవి ఆముదం
312	Jatropha gossypifolia	Sema nepali	సీమ నెపాలి
313	Kigellia africana	Yeugala	ఎవుగాల
314	Kydia calycina	Konda-Podari	కొండపొదరి
315	Lagerstroemia parvifolia	Chenangi	చెన్నాంగి
316	Lannea coromandelica	Gumpena	గుంపెన
317	Lantana chemera	Lantana chemera	
318	Lepisanthes tetraphylla	Lepisanthes tetraphylla	
319	Leucaena leucocephala	Subabul	సుభాబుల్
320	Limonia acidisima	Elaka	ఎలక
321	Limonia alata	Konda Nimma	కొండనిమ్మ
322	Limonia cenulata	Limonia cenulata	తురక వెలగ
323	Limonia elephantum	Velaga Chinta, Velaga	వెలగ చింత
324	Linociera malabarica	Punna gannu	పున్నగమ్ము
325	Linociera ramiflora	Satapala	శతపాల
326	Linociera zeylanica	Nellidabba	నెల్లిదబ్బ
327	Litsea decanensis	Nara mamidi	నరమామిడి
328	Litsea glutinosaNara-chettu	Litsea glutinosaNara-chettu	నరచెట్టు
329	Litsea monopetala	Meda	మేడ
330	Luffa acutangula	Adavi Beera	అడవిబీర
331	Lumintzera racemosa	Thanduga	తందుగ
332	Maba buxifolia	Uti	ఉటి
333	Macaranga peltata	Boddi	బొడ్డి
334	Madhuca indica	Ippa	ఇప్ప
335	Madhuca longifolia	Madhuca longifolia	
336	Mallotus philippensis	Sundari	సుందరి
337	Mangifera indica	Mamidi	మామిడి
338	Mangifera Sylvatika	Adavi mamidi	అదవి మామిడి
339	Manilkara hexandra	Pala	పాల
340	Manisurus mtyusus	Nalla ponugu	నల్ల పొనుగు
341	Maytenus emarginata	Donthi	దొంతి
342	Melia azedarach	Turka vepa	తుర్కవేప
343	Meliosma pinnata	Meliosma pinnata	
344	Memocylon umballatum	Alli, Nalli alli	అల్లి
345	Merremia emerginata	Yelika chevulu, Yelika chevulu teega	
346	Mesua ferrea	Naga Keshara	నాగకేషర
347	Michelia champaka	Champakamu	చెంపకము
348	Mikusa Tomentosa	Gadida Lotta	గడిద లొట్ట
349	Miliusa tomentosa	Barre Dudduga	బర్రె దుద్దుగ
350	Miliusa Velutina	Rachilaka	రాచిలక
351	Millingtonia hortensis	Akasa malli	అకాశ మల్లి
352	Mimusops elengi	Pogada	పొగడ
353	Mitragyna parviflora	Bataganapu	బటగనపు
354	Mitrayoua pavifolia	Borraganapa	బొర్రగనప

Scanned with OKEN Scanner

355	Mollugo disticha	Peddapalimota	పెద్దపాలిమోట
356	Monigga oleifera	Karumunaga	కరుమునగ
357	Morinda citrifolla	Maddi	మద్ది
358	Morinda tinctoria	Togara mogali	తొగర మొగలి
359	Morinda tomentosa	Bandapaki	బండపాకి
360	Moringa concanensis	Adavi munaga	అడవి మునగ
361	Mucuna pruriens	Dhoolmaddi / Dhooldhondi	దూలమద్ది
362	Mundulea sericea	Verri billu	వెర్రి బిల్లు
363	Munulea Suberosa	Nela Murri	నెల్లముర్రి
364	Murayya paniculata	Ganchi cheppu	గంచిచెప్పు
365	Mutingia calabura	Kukka Magi	కుక్కమగి
366	Mysistila firagrans / Woodfordia furticosa	Jagi	జగి
367	Naringi crenulata	Torri velaga,Munukudu	తొర్రివెలగ
368	Nauclea orientalis	Nauclea orientalis	
369	Neolitsea foliolosa	Buroyida	బురొఇడ
370	Nyctanthes arbortrists	Kithapu	కితపు
371	Ochna jabotapita	Janika / Tamni	జానిక
372	Ochna obtusata	Sonnari	సొన్నారి
373	Ochna squarrosa	Tammi, Sunari	తమ్మి
374	Ocimum sanctum	Tulasi	తులసి
375	Oegenia dalbergiodes	Anapa	అనప
376	Olax scandens	Elka thoka,Kurugodi	ఎల్కతోక
377	Olea dioica	Olea dioica	రోస్ శాండల్ వుడ్
378	Oroxylon indicum	Dundilam	దుండిలం
379	Others	Chicken kampa	చికెన్ కంప
380	Others	Chitapata	చితపట
381	Others	Kailepa, Kalivepa	కాలివేప
382	Others	Kandruka	కంద్రుక
383	Others	Rompi,Rompi theega	రొంపి
384	Others	Kallagedu	కల్లగేడు
385	Others	Chinugu	చినుగు
386	Others	Omme	ఉమ్మె
387	Others	Peddegi	పెద్దగి
388	Others	Soppera	సొప్పెర
389	Others	Bojja	బొజ్జ
390	Others	Pedda manu	పెద్దమను
391	Others	Bokka neredu	బొక్క నేరేడు
392	Others	Panchothkam	పంచోతకం
393	Others	Xylodebri formis	
394	Others	Bottakadimi	బొత్తకదిమి
395	Others	Emblica officnalisis	ఉసిరికాయ
396	Others	Nallaveni	నల్లవేని
397	Others	Pesari ginne	పెసరి గిన్నె
398	Others	Budippa	బుదిప్ప
399	Others	Tellamaddi	తెల్లమద్ది
400	Others	Nallagidi	నల్లగిడి
401	Others	Mendalsula chettu	మెండాసుల చెట్లు
402	Others	Ootika	ఊతిక
403	Others	Pasili gunna	పెసలి గున్న
404	Others	Polallal	పొలల్లాల్
405	Others	Togarumunuga	తొగరుమునుగ

Scanned with OKEN Scanner

406	Others	Gunguru	గుంగురు
407	Others	Dumpidi	దుంపిడి
408	Others	Aare	ఆరె
409	Others	Gundumukkedu	గుండుముక్కెడు
410	Others	Mabbu Nalla	మబ్బునల్ల
411	Others	Tella pulicheru	తెల్లపులిచెరు
412	Others	Penchuduchettu	పెంచుడు చెట్టు
413	Others	Gubba baravedu	గుబ్బబారవెడు
414	Others	Unknown	
415	Ougenia ojenencies	Daruga	దారుగ
416	Oxalis corniculata	Puliadugu	పులిఅడుగు
417	Pallaquium ellepticum	Pala	పాల
418	Pamburus missionis	Adavi nimma	అడవినిమ్మ
419	Panera vahlii	Parutaku chettu	పరుటాకు చెట్టు
420	Parviflorum lamk	Balsoni	బల్సోని
421	Pavetta candolleana	Peddamanga	పెద్దమంగ
422	Pavetta indica	Padava	పొడవ
423	Pavonia odorata	Pudumaddhi	పుడుమద్ది
424	Pedalium murex	Chalikokidi	చలికోకిడి
425	Peltophorum pteocarpum	Peltophorum pteocarpum	పచ్చ సుంకేసుల
426	Persea macrantha	Nara	నార
427	Phobe paniculata	Phobe paniculata	
428	Phoenix Loureirii	Adavi Eetha	అడవిఈత
429	Phoenix sylvestris	Phoenix sylvestris	
430	Phragmites karka	Korivelaga / Eela karra	ఎల కర్ర
431	Phyia nodiflora	Bokkedumanu	బొక్కెడుమను
432	Phyllanthus distichous	Racha usiri	రచ ఉసిరి
433	Phyllanthus emblica	Usiri	ఉసిరి
434	Phyllanthus reticulatus	Pulcheru	పుల్లెరు
435	Phyllanthus Virgatus	Gada usiri	గడ ఉసిరి
436	Pithecellobium dulce	Seema chinta	సీమ చింత
437	Pittosporum floribundum	Pittosporum floribundum	
438	Plectranthus fruticasus	Gaggera	గగ్గెర
439	Pleiospermum alatum	Muriki nimma	మురికి నిమ్మ
440	Pleurostylia opposita	Pyari	ప్యారి
441	Plumbago zeylanica	Chitramoola	చిత్రమూల
442	Polyalthia cerassoides	Chilikaduddi	చిలికదుద్ది
443	Polyalthia serasoides	Gotti	గొట్టి
444	Polyalthia suberosa	Eti Dudugs	ఏటి దుడుగ
445	Polythia longifolia	Devadari	దేవదారి
446	Pongamia pinnata	Kanuga	కానుగ
447	Premna latifolia	Takli	టక్లి
448	Premna tomentosa	Naguru	నాగురు
449	Prosophis juliferra	Karratumma	కర్రతుమ్మ
450	Prosopisspicigera	Jammi	జమ్మి
451	Prothium serratum	Unduruku	ఉందురుకు
452	Pterminelia tomentosa	nallamaddi	నల్లమద్ది
453	Pterocarpus marsupium	Yegisa	యేగిస
454	Pterocarpus santalinus	Yera chandanam	ఎర్ర చందనం
455	Pterospermum acerifolium	loliki	లోలికి
456	Pterospermum suberifolium	Narudu	నరుడు
457	Pterospermum xylocarpum	Lolugu	లొలుగు

Scanned with OKEN Scanner

458	Putranjiva roxburghii	Yenki/Venki,Danthi	ఎంకి
459	Radermachera xylocarpa	Naguru	నాగురు
460	Randia spinosa	Manga	మంగ
461	Randia uliginosa	Duddu Manga/Adavi Manga	దుద్దు మంగ
462	Rhizophora apiculata	Kakki ponna	కాకి పొన్న
463	Rhizophora mucronata	Upoo-ponna	ఉపూ పొన్న
464	Ricinus communis	Amudamu	ఆముదము
465	Sacco petalum tomentosa	Nalla manu,Danthi	నల్లమను
466	Salix tetrasperma	Iroda	ఇరోడ
467	Salvadora persica	Chekkera-chettu	చెక్కెర చెట్టు
468	Samanea saman	Nidra Ganeru	నిద్ర గనెరు
469	Santalum album	Sandalwood	చందనం
470	Sapindus emarginatus	Kunkudu	కుంకుడు
471	Sapium insigne	Garbhasula	గర్భాసుల
472	Saraca asoka	Asokamu	అసోకము
473	Sarcostemma acidum	Aku jamudu	ఆకు జముడు
474	Schefflera roxburghii	Purugodi	పురుగోడి
475	Schleichera oleosa	Pusuku	పసుకు
476	Schrebera swietinioides	Mokkem	మొక్కెం
477	Scolopia crenulata	Scolopia crenulata	కొరకంటి
478	Scurrula cordifolia	Badanika,Dadara	బదనిక
479	Scutia myrtina	Garika	గరిక
480	Scutina mystina	Korinda	కొరింద
481	Secuinega leucopyrus	Pulugodu	పులిగోడు
482	Semicarpus anacardium	Ndiala je	
483	Sesbania grandiflora	Tellaa Suimint	తెల్ల సోయిమింట్
484	Shorea falura	Thalari	తలరి
485	Shorea robusta	Gugal	గూగల్
486	Shorea roxburghii	Jalari	జలరి
487	Shorea tumbuggaia	Tamba	తంబ
488	Sida rhombifolia	Guba cheppali/Guba tada	గుబ్బతాద
489	Sonneretia apetala	Kalinga	కలింగ
490	Sonnerretia caseolaris	Kandla	కండ్ల
491	Sorghum halepense	chali kukudu,Adavi jonna	అడవి జొన్న
492	Soymida febrifuga	Somi	సోమి
493	Spermadictyon suaveolens	Yerra Yogi,Mabbu kukudu	మబ్బు కుకుడు
494	Spondias pinnata	Konda Mamidi	కొండ మామిడి
495	Spondious mangifera	Chali mamadi,Erra gorivi	చాలి మామిడి
496	Stenosiphonium russelianum	Ponteega	పొంతీగ
497	Sterculia foetida	Sterculia foetida	
498	Sterculia urens	Tapasi	తపసి
499	Sterculia villosa	Vakkunara	వెక్కునార
500	Sterospermum personatum	Isikarasi	ఇసికరసి
501	Sterospermum suaveolens	Paatala	పాతల
502	Sterospermum xylocarpum	Addaaiku	అడ్డాయకు
503	Streblasusper	Barinka	బరింక
504	Strychnos nux-vomica	Mushti	ముష్టి
505	Strychnos patatorum	Chila	చిల
506	Sulvadora persica	Vara gogu chettu / Polimeta	పొలిమెట
507	Suregada multiflorum	Surugata	సురుగట
508	Syzygiumlternifolium	Jinna	జిన్న
509	Syzygium cuminii	Neredu	నేరెడు

Scanned with OKEN Scanner

510	Syzygium jambos	Alla Neredu అల్ల నేరేడు
511	Tabernaemontana divaricata	Govardnam / Nandivardanam నంది వర్ధనం
512	Tamarindus indica	Chinta చింత
513	Tamarix dioica	Penpa పెన్ప
514	Tectona grandis	Teku టేకు
515	Teminalia alata	Dudamaddi దుడమద్ది
516	Teminalia paniculata	Neemeeri నీమిరి
517	Tephrosia purpurea	Tella vempalli తెల్ల వెంపలి
518	Terenna astatica	Papidi పాపిడి
519	Terminalia arjuna	Arjuna అర్జునా / తెల్లమద్ది
520	Terminalia bellirica	Terminalia bellirica తాని / తాండ్ర
521	Terminalia Catappa	Adavibadam అడవిబాదం
522	Terminalia chebula	Terminalia chebula
523	Terminalia pallida	Tella karaka తెల్ల కరక
524	Terminalia tomentosa	Terminalia tomentosa నల్లమద్ది
525	Tetrameles nudiflora	Tetrameles nudiflora
526	Thespesia populnea	Ganga-ravi గంగ రావి
527	Toona ciliata	Gli manu గ్లిమను
528	Trema orientalis	Boggu chettu బొగ్గు చెట్టు
529	Trewia nudiflora	Botku బొట్కు
530	Tribulus terrestris	Palleru పల్లేరు
531	Trichilia connaroides	Gavada manu గావద మను
532	Tridax procumbens	Bellam బెల్లం
533	Vicoa indica	Kukka Modi కుక్క మొడి
534	Vigna trilobata	Konda pesara కొండ పెసర
535	Viscum orbiculatum	Pullurivi పుల్లురివి
536	Vitex altissima	Mayurapau మయురాపౌ
537	Vitex leucoxylon	Konda Vavili కొండవావిలి
538	Viptex eduncularis	Vitex peduncularis
539	Vitex pinnata	Nemali Adugu నెమలి అడుగు
540	Vitex pubescens	Vitex pubescens నెమలి అడుగు
541	Vitex sp	Jonna జొన్న
542	Walsura trifoliata	Walsuri వల్సురి
543	Webera corymbosa	Nemmi నెమ్మి
544	Wendlandia corymbosa	Wendlandia corymbosa
545	Wrightia arobrea	Tellakula తెల్లకుల
546	Wrightia tinctoria	Ankudu, Repala రేపల
547	Wrightia tomentosa	Tella Pala తెల్లపాల
548	Xantolis tomentosa	Xantolis tomentosa
549	Ximenia americana	Billidithilli బిల్లిదితిలి
550	Xylia xylocarpa	Konda tangedu కొండ తంగేడు
551	Zanthoxylum rhetsa	Rhetsa-man రెప్సామన్
552	Zanthxylum armatum	Kondakasima కొండకసిమ
553	Zizyphus mauritiana	Regu రేగు
554	Zizyphus oenoplea	Pariki పరికి
555	Zizyphus xylopyrus	Gotiki,gotti chettu,Danthi గొట్టిచెట్టు
556	Zyzyphus nummu laria	Kakireni కాకిరేని
557	Zyzyphus rugosa	Dumpareni దుంపరేని

Scanned with OKEN Scanner

INSTRUCTIONS FOR THE MAINTENANCE OF MEASUREMENT BOOK (M-BOOK)

The measurement book must be looked upon to a most important record since it is the basis of all accounts of quantities, whether of work done by daily labour, or by the piece or by contract, or of materiasl received which have to be counted or measured The discription of the works must be such as to admit of easy identification and check, Before the book is brought Into use, the pages should be examined and any serious defect such as the tearing off or the subetitution of pages brougnt to notice stonca.

2. All entries in measurement books should it possible. be mede in Ink if this is not possible they should at least be written in inderible pencil. The entries in the contents or ears column should however always be made in ink in the firit instance and not inked over.

3. Detailed measurements should be recocded only by Executive or Assistant Fnginecrs or by executive subordinate specially authorized to whom measurement book have been supplied for the purpose Divisional store keepers or stors clerks my in cases where there are no executive sucordinates on the spot clerks my in class where the evecutive sucordinates on the spot, and in speciol cases where the Evecutive Engineer considers that the sxieencies of the service require it record their measurements in measuremeat book.

4. Hll measurements houid be neatly entered directly in the measurement book, issued for the purpose and nowhare else.

5. At the head of each set of measurement there shouid be entries stating.

(I) In the case of bills for works done ___

(a) Full neme of work as given in the estimate.

(b) Situation of work (c) Name of contractor.

(d) Number and date of his agreement, and

(e) Dste of measnrement

(II) In the case of bills for supply of meterials___

(a) Name of supplier, (b) Number and date of his agreement or order, (c) puryoses of supply in one of the following forms applicable to the cose (i) stock, (ii) purchase, for direct issue (here enter the full name of work as given in estimate)______________(iii) purchases, for (here enter the full name of work as given in estimate)_________ issued to dontractor ________ on ____________ and (d) dated of measurement ____________ and the measurements should and with the dated signature and designation of the officer marking the measurements A suitable abstract should then be prepared which should collect in the case of measurements for work done the total quantities of each district item of work relating to each sanctioned sub head.

6. As all payments for work or suppkies must be based on the quantities recoreded in the measurement book It is incumbent upon the person taking the measure to record the quantities clearly and accurately. If the measurements are taken in connection with a runnina contract account on with work has been previously measured, he is further responsidle (1) the areference to the last set of measurements be recorded and (2) that enire joy or contract has been completed the fact recorded promlnently just above his initials

7 Entries snolb be recorded csntinously the measurement book No biack page may be left and no page torn out, Any page left blank Inadvertently must be cancelled by diagonal lines, the cancellation being attested No entry should be effected so as to be illegible if a mistake be made, it should cortected by crossing out the incorrect words or figures and rewriting the words of figures and the corrections thus made should be initalled. When any measurements are canceiled

the cancellation must be supported by the dated initals of the officer bredeing the cancellation or by a reference to his orders intalled by The Officer who made the measurements In eitheir case, the reason for cancellation should be recored. A reliable record is the obiect to be aimed at as it may have to be produced as evidence a Court or Law.

8. No lines may be left blank Any lines not required should be carefully corssed out In ink in order to preyent additional entries being made afterward The total brought forward from the previous page of a measurement book should be entered above the top line. similarly the total at the foot of each page should be entered below the bottom line.

9. Each measurement book should be provided with an iddex which should be kept up to dyte.

10. The signature of the contractor of his akent should be obtoned in measurement book after each set of measurements with the addition I accept all measurements In the case of illiterate men their marks be attested by one independent witness,

11. Copying into measurement book from a note-book of other shorce is strictly drohibitod. All measurements in a measurements book must be an should not be copied into another.

12. Subdivisional Officers are responsible for the correctness of the entries in toe 'contents' column of measurement books.

13. Check measurements should be noted in measurement books the items actually check - measured being distinguished by the initials of the the checking officer on the left sidh of the column 'Particulars' in line with the item check-measured.

14. From the measurement books all quantities should be clearly traceable into the documents on which payment are mede "When a bill is prepared for work or eupplies measured, a remark to the effct.

Subdivisional Officer

"bill submitted to ______________________ on ______________ "shold endorsed on the abstract of measurements, The Officer who signs the parorder should immediatly on signing it sross cut every page for containing the detailes the measuroments of the work or supplies paid for, by a diagonalred ink line, The officer who actually disbu se the amount should entre the number and date of the voucher of payment with the mark paid on ______________ by voucher No______ on the abstract of measurements

Scanned with OKEN Scanner

కొలత పుస్తకాల నిర్వహణ కోసం సూచనలు

రోజువారి పనివారు లేదా శాశ్వత పనివారు లేదా కంట్రాక్టు పనివారు చేసిన పని లెక్కలకు గాని, అందినట్టి సామాగ్రి పరిమాణాల లెక్కలకు గాని కొలత పుస్తకం ప్రాతిపదికగా ఉంటుంది. జరిగిన పని లేదా అందిన సామాగ్రికి సంబంధించి లెక్కించవలసి వుంటుంది లేదా కొలవ వలసి ఉంటుంది. కావున కొలత పుస్తకాన్ని అతి ముఖ్యమైన రికార్డుగా పరిగణించాలి. పని వివరాలు సులభంగా గుర్తు పట్టే విధంగాను, తనిఖీ చేసే విధంగాను వుండాలి. పుస్తకాన్ని ఉపయోగంలోకి తీసుకువచ్చే ముందు పుటలను పరిశీలించి పుటలు చినిగిపోయి ఉంటే లేదా మారిపోయి ఉంటే ఆ విషయాన్ని వెంటనే అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావాలి.

కొలత పుస్తకాలలో అన్ని నమోదులను వీలయితే సిరాతో వ్రాయాలి. సిరాతో వీలు కానట్లయితే, ఆ నమోదులను కనీసం చెరగని పెన్సిలుతోనయినా వ్రాయాలి. అయితే, ''అంశాలు లేదా వైశాల్యం'' గడిలోని నమోదులను అన్ని సందర్భాల్లోను సిరాతోనే వ్రాయాలి. ఆ తరువాత దిద్దనవసరం లేదు.

సవివరమయిన కొలతలను ఎగ్జిక్యూటివ్ లేదా అసిస్టెంటు ఇంజనీర్లు రికార్డు చేయాలి. ఈ కార్యం కోసం ప్రత్యేకంగా అధికారము పొంది కొలత పుస్తకాలు పొందిన ఎగ్జిక్యూటివ్ సబార్డినేట్లు రికార్డు చేయాలి. పని జరిగే చోట ఎగ్జిక్యూటివ్ సబార్డినేట్లు లేని సందర్భాలలో డివిజనుల స్టోరు కీపర్లు లేదా స్టోరు గుమాస్తాలు కొలత పుస్తకాలలో కొలతలు వ్రాయడం అత్యవసరమని ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీరు భావించిన ప్రత్యేక సందర్భాలలో డివిజనుల స్టోరు కీపర్లు లేదా స్టోరు గుమాస్తాలు కొలత పుస్తకాలలో కొలతలు రికార్డు చేయవచ్చును.

కొలతలన్నిటినీ అందు నిమిత్తం జారీ అయిన కొలత పుస్తకంలోనే నేరుగా చక్కగా నమోదు చేయాలి. మరోచోట ఎక్కడా నమోదు చేయకూడదు.

కొలతలు ఒకొక్క వరుస శీర్షిక క్రింద ఈ క్రింది వాటిని తెలియజేస్తూ నమోదులు వ్రాయాలి :-

(I) జరిగిన పనికి చెందిన బిల్లుల విషయంలో :-

(ఎ) అంచనాలో చూపిన విధంగా పని పూర్తి పేరు :

(బి) పని స్థితి :

(సి) కాంట్రాక్టరు పేరు :

(డి) అయిన ఒప్పందం నెంబరు, తేది :

(ఇ) కొలత తేది :

(II) సామాగ్రి సరఫరాకు చెందిన బిల్లు విషయంలో :-

(ఎ) సరఫరాదారు పేరు :

(బి) అయిన ఒప్పందం లేదా ఉత్తరువు నెంబరు, తేది :

(సి) వర్తించదగు ఈ క్రింది నమూనాలు ఏదైనా ఒక దానిలో సరఫరా ఉద్దేశ్యము గురించి తెలియజేయాలి. నేరుగా జారీ చేయడానికై (i) స్టాకు (ii) కొనుగోలు (ఇక్కడ అంచనాలో ఇచ్చిన విధంగా పని పూర్తి పేరును నమోదు చేయండి).

....

(iii) .... పని.కోసం (ఇక్కడ అంచనాలలో ఇచ్చిన విధంగా పని పూర్తి పేరు నమోదు చేయండి) .... తేదీన కంట్రాక్టరుకు జారీ చేసిన కొనుగోళ్లు.

(డి) కొలత తేదీ .... కొలతలు నమోదు చేసిన అధికారి వాటి చివరన సంతకం చేసి తేదీ వ్రాసి తన హోదాను వ్రాయాలి. ఆ పిమ్మట తగు విధంగా సంక్షిప్తిని తయారు చేయాలి. దీని వలన ప్రతి జిల్లాలోను మంజూరయిన ప్రతి ఉపపద్దు క్రింద జరిగిన పనికి సంబందించి కొలతల మొత్తం పరిమాణాల వివరాలను సేకరించడానికి వీలవుతుంది.

Scanned with OKEN Scanner

పనికి సంబంధించిన అన్ని చెల్లింపులు లేదా సరఫరాలు కొలత పుస్తకంలో రికార్డు చేసిన పరిమాణాల ప్రాతిపదికగా ఉండాలి. కనుక గతంలో కొలతలు తీసికొన్న పనిపై కంట్రాక్టు అకౌంటు జరుగుతున్న దానికి సంబంధించి మరల కొలతలు తీసుకున్నట్లయితే కొలతలు తీసుకుంటున్న వ్యక్తి పరిమాణలను స్పష్టంగా, ఖచ్చితంగా రికార్డు చేయాలి. అంతేకాకుండా, ఆయన (1) కడపటి కొలతల వరుసను రికార్డు చేయడానికి సంబంధించిన విషయాలకు బాధ్యుడై వుండాలి. (2) మొత్తం పని లేదా కంట్రాక్టు పూర్తి అయినట్లయితే ఆ విషయాన్ని సక్రమంగా రికార్డు చేసి సంతకం పెట్టాలి.

కొలత పుస్తకంలో నమోదులను ఎప్పటికప్పుడు రికార్డు చేయాలి. ఏ పుటనూ ఖాళీగా వదిలి వేయకూడదు. ఏ పుటనూ చింపి వేయరాదు. ఏ పుటనయినా ఏమరిపాటున వదలి వేసినట్లయితే, ఒక మూల నుండి ఇంకొక మూలకు గీతలు గీసి ఆ పుటను రద్దు చేయాలి. ఆ విధంగా రద్దు చేసినట్లు సంతకం చేసి ధృవీకరించాలి. నమోదును స్పష్టంగా కనిపించకుండా చేయడం కోసం దానిని చెరిపి వేయడం గాని, తుడిచి వేయడంగాని చేయకూడదు. ఏదయినా పొరబాటు జరిగినట్లయితే, సక్రమంగా లేని అక్షరాలను లేదా అంకెలను కొట్టివేసి వాటిని తిరిగి సరిగా వ్రాసి పొడి సంతకం చేయాలి. ఏవేని కొలతలను రద్దు చేసినట్లయితే, రద్దుకు ఉత్తరువు చేసే అధికారి అందుకు ఆధారంగా ధృవీకరణ సంతకం చేసి, తేదీ వ్రాయాలి. లేదా ఆయన ఉత్తరువులను పేర్కొంటూ కొలతలు తీసుకొనే అధికారి పొడి సంతకం చేయాలి. ఏ సందర్భంలోనయినా రద్దు చేయడానికి గల కారణాలను రికార్డు చేయాలి. రికార్డును సాక్ష్యాధారంగా న్యాయస్థానంలో సమర్పించవలసి ఉంటుంది. కనుక దాన్ని విశ్వశనీయమైన రికార్డుగా సిద్ధం చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.

గీతలను వేటిని ఖాళీగా వదిలి వేయరాదు. అవసరం లేని గీతలను సిరాతో జాగ్రత్తగా కొట్టివేయాలి. దీనివల్ల ఆ పిమ్మట అదనపు నమోదులను చేయడాన్ని నివారించడానికి వీలవుతుంది. కొలత పుస్తకంలోని ముందు పుట నుండి తీసుకువచ్చిన మొత్తాన్ని మీది గీతపై నమోదు చేయాలి. అదే విధంగా ప్రతి పుట అడుగున వచ్చిన మొత్తాన్ని క్రింద దిగువన నమోదు చేయాలి.

ప్రతి కొలత పుస్తకానికి అనుక్రమణ సూచి సమకూర్చాలి. ఇందులో ఎప్పటికప్పుడు నమోదులను చేస్తూ వుండాలి.

ప్రతి కొలతల వరుస తరువాత కొలతల పుస్తకంలో కంట్రాక్టరు లేదా ఆయన ఏజెంటు సంతకాన్ని తీసుకోవాలి. అందులో ''అన్ని కొలతలకు అంగీకరిస్తున్నాను'' అనే విషయాన్ని అదనంగా చేర్చాలి. నిరక్ష్యరాస్యుల విషయంలో వారి గురుతులను ఒక స్వతంత్ర సాక్షి ధృవీకరించాలి.

నోటు పుస్తకం నుండి లేదా ఇతర ఆధారాలనుండి కొలతల పుస్తకంలోకి వ్రాయడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించడమైనది. కొలచిన పని లేదా సరఫరాలకు కొలతల పుస్తకంలో నమోదు చేసే సమయంలో కొలతల పుస్తకంలోని కొలతలన్నీ వాస్తవ రికార్డుగా వుండాలి. కొలత పుస్తకంలోని ఒక పుట నుండి కొలతలను ఇంకొక దానిలోకి కాపీ చేయకూడదు.

కొలత పుస్తకంలోని విషయాల గడిలో చేసిన నమోదులు యదార్థతకు సంబంధించి సబ్‌డివిజనుల అధికారులు బాధ్యత వహించాలి.

కొలతలను వాస్తవంగా తనిఖీ చేసినట్టి ప్రతి అంశానికి సంబంధించి ఆ కొలతల తనిఖీ వివరాలను కొలత పుస్తకంలో వ్రాయాలి. మేరకు వివరాలు గడికి ఎడమవైపున తనిఖీ అధికారి పొడి సంతకం చేయాలి.

కనుక కొలత పుస్తకంలో పేర్కొన్న పరిమాణాలన్నీ పత్రాలలో స్పష్టంగా పత్రాల ఆధారంగానే చెల్లింపులు చేయడమవుతుంది. కొలతల సంక్షిప్తిలో బిల్లును నమోదు అయి ఉండాలి. కొలత చేసిన పని లేదా సరఫరాలకు సంబంధించి బిల్లును తయారు చేసినపుడు సమర్పించడమయిందని వ్రాయాలి. చెల్లింపు ఉత్తరువుపై .... న సబ్‌డివిజనులు అధికారికి/ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీరుకు కొలతల సంక్షిప్తిపై ఓచరు సంతకం చేసే అధికారి సంతకం చేసిన వెంటనే చెల్లింపు కోసం కొలతలు చేసిన పని లేదా సరఫరాల వివరాలు వున్న ప్రతి పుటలో ఎర్ర సిరాతో ఒక మూల నుండి ఇంకొక మూలకు గీతలు గీయాలి. వాస్తవంగా పైకాలను పంపిణీ చేసే అధికారి కొలతల సంక్షిప్తిపై ఓచరు నెం...................... ద్వారా ....న చెల్లించినట్లు గురుతుగా చెల్లింపు ఓచరు నెంబరును, తేదీని నమోదు చేయాలి.

Scanned with OKEN Scanner

VARIOUS SCHEDULES IN WILDLIFE (PROTECTION) ACT, 1972

Schedule No.	Part No.	Category of Animals
Schedule – I	Part – I	Mammals
	Part – II	Amphibians and Reptiles
	Part – IIA	Fishes
	Part – III	Birds
	Part – IV	Crusvacea & Insects
	Part – IVA	Coelenterates
	Part – IVB	Mollusca
	Part – IVC	Echirodermata
Schedule – II	Part – I	---
	Part – II	Beetles
Schedule – III	--	---
Schedule – IV	--	---
Schedule – V	Vermin	Common Crow, Fruit Bats, Mice, Rats
Schedule – VI	--	---

LIST OF ANIMALS

Sl.No	Telugu Name	English Name	Zoological Name	Schedule	Part
1.	మగ పులి	Tiger	Panthera tigris	I	I
2.	ఆడ పులి	Tigress	Panthera tigris	I	I
3.	పులి పిల్ల	Cub	Panthera tigris	I	I
4.	చిరుత పులి	Leopard / Panther	Panthera pardus	I	I
5.	తోడేలు	Indian Wolf	Canis lupus pallipes	I	I
6.	ఎలుగు బంటి	Sloth Bear	Melursus ursinus	I	I
7.	కృష్ణ జింక	Black Buck	Antelope cervicapra	I	I
8.	బుర్ర జింక	Mouse deer	Tragulus meminna	I	I
9.	కొండ గొర్రె	Four horned Antelope	Tetraceros quadricornis	I	I
10.	కొండ మేక	Chinkara / Indian gazella	Gazella guzella bennetti	I	I
11.	బెట్టుడుత	Giant squirrel	Ratufa macroura	I	I
12.	చేపలు వేటాడే పిల్లి	Fishing Cat	Felis viverrina	I	I
13.	ఏనుగు	Indian Elephant	Elephas maximus	I	I

Scanned with OKEN Scanner

14.	చిరుత పిల్లి	Leopard Cat	Felis bengalensis	I	I
15.	దేవాంగ పిల్లి	Loris	Loris tardigradus	I	I
16.	కలివి కోడి	Jordon cursor	Cursorius bitorquatus	I	II
17.	ఉడుము	Monitor Lizard	Varanus bengalensis	I	II
18.	బట్టమేక పక్షి	Great Indian Bustard	Choriotis nigriceps	I	III
19.	మగ నెమలి	Peacock pheasant	Polyplectron bicalcaratum	I	III
20.	ఆడ నెమలి	Peafowl	Pavo Cistatus	I	III
21.	రేచు కుక్క	Wild Dog / Dhole	Cuon alpinus	II	I
22.	కొండ ముచ్చు	Common Langur	Presbytis entellus	II	I
23.	నక్క	Common Fox	Vulpes bengalensis	II	II
24.	ముంగిస	Mongoose	Herpestes species	II	II
25.	గుంట నక్క	Jackal	Jackal	II	II
26.	దుమ్మల గొండి	Hyaena	Hyaena hyaena	III	--
27.	అడవి పంది (మగ)	Wild boar	Sus scrofa	III	--
28.	అడవి పంది (ఆడ)	Wild pig	Sus scrofa	III	--
29.	మను బోతు	Nilgai	Boselaphus tragocamelus	III	--
30.	కణితి	Sambar	cervus unicolor	III	--
31.	చుక్కల దుప్పి	Chital / Spotted deer	Axis axis	III	--
32.	ముళ్ళ పంది / ఏదు పంది	Indian Porcupine	Hystrix indica	IV	--
33.	కుందేలు	Black Naped Hare	Lepus nigricollis	IV	--

Scanned with OKEN Scanner

ముందుమాటః

అటవీశాఖనందలి బీటు మరియు తదితర క్షేత్రాధికారులకు ప్రామాణికరించి సులభతరమైన మార్గనిర్దేశకాలు అందించటం ఈ క్షేత్ర మార్గదర్శిని యొక్క ముఖ్య ఉద్ధేశ్యము. ఇందు సూచించిన ప్రకారము సేకరించిన సమాచారము శాస్త్రీయ విశ్లేషణ పులి, చిరుతపులి మిగతా సహమాంసాహార జంతువులు వాటి ఆహార ప్రాణుల యొక్క స్థితిని అంచనా వేయటానికి మూలము అవుతుంది. ఆ విధంగా 2005సం.లో ప్రచురించిన క్షేత్రమార్గదర్శినిలో పొందుపరచిన విషయాలు ఇంతవరకు ఉపయోగపడినవి. 2005-06లో దేశవ్యాప్తంగా జరిపిన అంచనా కార్యక్రమములో గడించిన అనుభవాలను ఈ రెండవ ప్రచురణలో పొందుపరచటం జరిగినది.

దేశం మొత్తం మీద వాస్తవానికి 3,00,000చ.కి.మీ. పైబడి విస్తీర్ణంలో పులుల ఆవాసము నమోదు చేసినప్పటికి, ప్రస్తుత అంచనా ప్రకారం 94,000చ.కి.మీ విస్తీర్ణంలో మాత్రమే పులులు సంచరిస్తున్నట్లు గుర్తించటం జరిగినది. పులుల సంఖ్య భౌగోళికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి కావలసిన మూలాధార (Source Population) సంతతి అతి తక్కువగా వుండటము మరియు అవి కేవలం సంరక్షిత ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితమై వుండటం గమనించదగ్గ విషయం. ఈ మూల సంతతి యొక్క సంఖ్యలో ఎక్కడైనా తగ్గుదల కనిపిస్తే తగు చర్యలు తీసుకోవడం అవసరం. నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి జరుగు పులులు, చిరుతపులులు మిగతా సహ మాంసాహార జంతువులు వాటి అనుబంధ ఆహార ప్రాణులను దేశవ్యాప్తంగా అంచనా వెయ్యడంలో మూలసంతతి పర్యవేక్షణ కష్టతరమగుచున్నది. కావున మూలసంతతిని ప్రతిసంవత్సరము పర్యవేక్షించే విదానాన్ని పాటించవలసినదిగా (సంరక్షణా కేంద్రాలు మరియు రక్షిత ప్రాంతాలలో) సూచిస్తున్నాము. గత అనుభవాల ద్వారా లభించిన సమాచారం మరియు అవసరాలను బట్టి పులుల మూల సంతతి పర్యవేక్షణ కొరకు కొన్ని వివరణ పట్టికలను పాక్షికంగా మార్చడమైనది. పులుల మూలసంతతి పర్యవేక్షణ ప్రతి సంవత్సరము నమూనా పత్రాలలో సూచించిన విధముగా నమోదు చేయవలెను. మిగతా నమూనా పత్రాలు (Protocol) నాలుగు సంవత్సరములకు ఒక్కసారి జరుగు పర్యవేక్షణలో నమోదు చేయాలి.

ఈ క్షేత్ర మార్గదర్శిని క్షేత్రాధికారులకు సిద్ధపరచబడిన వాచకమువలె, వివిధ రకాల మాంసాహార జంతువుల ఉనికి (నమోదు పత్రము-1), వాటి ఆహారప్రాణులు సమృద్ధి (నమోదు పత్రము 2&4), ఆవాసాలపై మానవ ప్రభావము (నమోదు పత్రము 3బి), ఆవాస స్థితిగతుల (నమోదు పత్రము 3ఆ & 3ఇ సమాచారాన్ని సేకరించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

సమాచార నమోదు మరియు విశ్లేషణము ఉపయుక్తమైన సాఫ్ట్‌వేర్ మార్గదర్శినితో జతపరచడమైనది. దీనివలన కంప్యూటరు నందు సమాచారము ఏ పొరపాట్లు లేకుండా భర్తీ చేయవచ్చును, అధికారులకు ఈ సమాచారము ప్రాంతీయ వన్యప్రాణి నిర్వహణ విధులకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ మార్గదర్శిని సూచించిన విధానాలు మరియు విశ్లేషణ వన్యప్రాణి విభాగపు అధికారులకు మాంసాహార జంతువుల ఉనికి, వాటి అనుబంధ శాకాహార సాపేక్ష సమృద్ధి, వాటి సంఖ్యా మార్పు, మానవ ప్రభావము వలన కలుగు మార్పులు, ఆవాస స్థితిగతులను ఒక బీటు పరిమాణముకో గాని, అంతకంటె ఎక్కువ స్థాయి ప్రమాణ్యంతో నమ్మకమైన సమాచారముగ ఉపయోగపడుతుంది.

Scanned with OKEN Scanner

పరిచయం :

పులులపై పర్యవేక్షణ ఒక సంవిధానం - దీని తుదిఫలం పులుల సంఖ్య మాత్రమే కాదు, పులు సంఖ్యలో మార్పు వచ్చిందన్న సూచనతోపాటు ఈ మార్పునకు గల అంశాలను అర్థం చేసుకోగలగటం కూడా. కాబట్టి ఈ మార్పును, దీని దిశ, విస్మృతి, స్పష్టత నిర్ధారించడం వంటి అంశాలను శోధించేందుకు ఒక పద్ధతిని రూపొందించటం మాకు ప్రధానమయింది. పర్యవెక్షణ అంటే ఏదో ఒక పద్ధతిని అనుసరించి సమాచారము నమోదు చేయుటయేనని తరచు పొరబడుతుంటారు. గత మూడు దశాబ్దాలుగా వన్యప్రాణికి సంబంధించి ముఖ్యంగా రక్షిత ప్రాంతాల్లోంచి క్షేత్ర సమాచారం నమోదు చేయడం గణనీయంగా జరిగింది. ఒకసారి సమాచారం సేకరించిన తరువాత గణాంక నిపుణులు దీన్ని విశ్లేషించి ఆ ఆధారం మీదే నిర్ధారణలు చేయటం, అది వైజ్ఞానిక సంరక్షణ, నిర్వహణకు వాడటం అనే ఒక దురభిప్రాయం కలదు. సమాచారం సేకరించే పద్ధతి, సమాచారం లోప భూయిష్టము వలన అటువంటి డేటా సమాచారం నుంచీ సరిపోల్చి చూడటం, అభిప్రాయాలు ఏర్పరచుకోవటం గాని కష్టం. లక్ష్య సాధన ఉద్దేశ్యంతో, సక్రమంగా రూపొందించిన పర్యవేక్షణ కార్యక్రమానికి ప్రత్యామ్నాయం వేరొకటి ఏదీ ఉండదు. ఇక్కడ సమాచార విశ్లేషణలో ప్రదాన పాత్ర వహిస్తుంది. ఇది ఇంతకు ముందుగానే నిర్ణయించుకున్న రూపకల్పన, లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న విధి విభాగము.

పులుల సంఖ్య రాబట్టేందుకు వాటి స్థితిగతులను అంచనావేయటానికి గతంలో అనేక కరదీపికలు లభ్యమయ్యాయి. వీటి ద్వారా సేకరించిన సమాచారం 'నిపుణుల నైపుణ్యం' మీద మాత్రమే ఆధారపడినవి కాగా, మిగతా విషయం తెలుసుకోవడానికి వున్నతస్థాయి. శాస్త్రీయ, సాంకేతిక నైపుణ్యం అవసరం వుంటుంది. పులుల వాటి ఆవాస ప్రాంతాల గురించి సమర్థవంతమైన శాస్త్రీయమైన పర్యవేక్షణ విధానం అమలు కావాలంటే ఒక ప్రామాణికమైన వైజ్ఞానిక విదానానికి ప్రత్యామ్నాయం అంటూ వుండదు. అయిన ఈ పథకం జాతీయ స్థాయిలో గాని, ఆయా క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రకృతి పరిసరాల్లో గాని, విజయవంతంగా అమలు కావాలంటే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, ఆటవీశాఖ సిబ్బంది వనరులను పరిపూర్ణంగా ఉపయోగించుకోవలసిన అవసరం ఎంతైనా వుంది. శాస్త్రవేత్తలు, జీవావరణ నిపుణులు, అలాగే వైజ్ఞానిక సంస్థలు, ఆయా పులుల సంరక్షణ కేంద్రాలలో వున్న పులుల సంఖ్యను గురించిన అంచనా పద్ధతులను సమర్థవంతమైన పర్యవేక్షణా పథకాలను, విదానాలను రూపొందించినప్పటికి ఇవి కేవలం అధ్యయనా అవసరాలకు తప్ప, పులుల సంరక్షణకు ఉపయోకరంగా ఉండవు. పులుల సంరక్షణార్థం ఏర్పడే వ్యవస్థ సంవిధానంలో అవి సంస్థాగత రూపం సంతరించుకుంటే తప్ప ఉపయోగం వుండదని భావిస్తున్నాం. ఈ విదానంలో అటవీశాఖ ప్రధాన భాగస్వామిగా పైన వుంటూ పై సూచించిన పర్యవెక్షణ నమూనా, సంస్థాగత పద్ధతులు, కలసి ఒక వ్యవస్థగా అమలుకాగల అవకాశం ఉంటుంది.

ఈ పరిస్థితులలో ఒక సరళ క్షేత్రానుకూలం అయినా నియమావళి అవసరం ఉంది. దీనికి కావలసిన కార్యక్రమ లక్ష్యాలు సాధించడానికి కావలసిన సమాచారం సేకరించేందుకు కనీస సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కావలసి ఉంటుంది. ఈ పర్యవేక్షణ విధానము అన్ని పులుల ఆవాస ప్రాంతాల్లో రక్షిత అడవులు, రెవిన్యూ, అడవులలో

Scanned with OKEN Scanner

నిర్వహించాలి కనుగ సమాచార సేకరణ కోసం సమయాన్ని, కృషిని, ఎక్కువ ఖర్చు చేయవలసి ఉంటుంది. అయితే ఇది భారం కాకుండా వుండి ఆసక్తితో ముందుకు సాగే విధంగా ఉండాలి. ఈ సరళమైన నియమావళి ద్వారా రూపొందించిన సమాచారము, విశ్లేషణకు, నిర్ధారణకు అవసరమైన శాస్త్రీయ వైజ్ఞానిక సత్తా వుండాలి. ఇప్పటికీ కూడా అనేక అటవీ ప్రాంతాలు పోవు సాంప్రదాయ పద్ధతిలో కంపార్టుమెంట్లు అనే సరిహద్దులతో వుండి బీటు గార్డులు వాటికి కాపలాగ కొనసాగుతుండటం వలన, నమూనాకోసం ఒక బీటును ఒక యూనిట్‌గా పంచుకున్నాము. (బీట్ అంటే ఒకటి అంతకన్నా ఎక్కువ కంపార్టుమెంట్లతో కూడుకున్నది). దీని ద్వారా ఒక మొత్తం పులుల ఆవాస ప్రాంతాల్లో ఒక పద్ధతి ప్రకారం నమూనా యూనిట్లుగా విస్తరింపజేయడం జరుగుతుంది. ఎక్కడైతే బీట్ వ్యవస్థ సరిగ్గా లేదో అక్కడ సహజ సరిహద్దుల మీద ఆధారపడి 1,50,000 స్కేలు మ్యాప్ ప్రకారం 15-20చ.కి.మీలను పులుల సంచార ప్రాంతాల్ని నమూనా యూనిట్లుగా గుర్తించడం జరుగుతుంది.

ఈ క్షేత్ర దర్శినిలో వివరించిన నియమావళి పద్ధతులు సులువైనవే కాకుండా వీటిని అనుసరించడానికి వున్నత స్థాయి సాంకేతిక నైపుణ్యం అవసరం లేదు. అయితే సమాచార సేకరణకు నియమించు వ్యక్తులకు వ్రాయటం, చదవటం మరియు విశ్లేషించే సామర్థ్యం వుంటే చాలు. వీరిలో జి.పి.ఎస్. యూనిట్ పని చేయు విదానము మరియు దానిలోని సూచనలను నమోదు చేయడం తెలిసి వుండాలి. ఈ విధానంలో సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా పులుల సంఖ్య, స్థాయి, సంఖ్య తీరు, ఆవాస ప్రాంతం వాటి ఆహార జంతువులపై ప్రాధమిక స్థాయిలో, వైజ్ఞానికంగా, శాస్త్రీయంగా, విశ్వసనీయమైన నిర్ధారణకు రాగలిగే వీలు ఏర్పడుతుంది.

పై విధానం నుండి సేకరించిన సమాచారం దాని నుండి చేసిన నిర్ధారణ అనేది శ్రద్ధతో ప్రామాణికంగా రాబట్టిన సమాచార సేకరణ నివేధికలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. తద్వారా పరిశీలకుడు నేరుగా సమాచారాన్ని నింపగలిగే విదంగా జంతువుల సంఖ్య లేక పులుల సంఖ్యపై కాకుండా వాటి గుర్తులపైనే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండేలాగ నియమావళి, సమాచార పత్రాలు సరళంగా సులువుగా రూపొందించడం జరిగింది. దీని ద్వారా పులుల సంఖ్యను పెంచే నివేధికలు వచ్చే తీరును తగ్గించి వేసేందుకు ప్రయత్నించాము. దీని ద్వారా ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని సాధించే నివేదిక విలువకు ప్రాధాన్యతను సిబ్బంధిలో ఏర్పడే విధంగా పర్యవేక్షత అధికారులకు ఒక సూచనను కూడా జతపర్చాము.

ఈ క్షేత్ర దర్శిలో పేర్కొన్న నియమావళి ద్వారా సాధించే సమాచారాన్ని కొన్ని నమూనా యూనిట్ల ద్వారా వచ్చిన సమాచారంతో సరిచూసి విశ్లేషించడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు నమూనాగా తీసుకున్న బీట్‌లో పులులున్నాయని ఖచ్చితంగా మీకు అనిపిస్తున్నా సరియైన సమాచారం ప్రకారం పులుల గుర్తులు లేవని మీరు చెబుతుంటే అప్పుడు పులుల గుర్తులేవి నమోదు కాలేదని నివేదించడం ముఖ్యం. నమూనా పరిశోధనలో పులుల గుర్తులు లేనందుమాత్రాన ఆ నమూనా బీటులో పులులు లేవని అర్థం కాదు. ఈ విధానం సమాచారంపై విశ్లేషణ అంశానికి అనుగుణంగా మాత్రమే పరిశీలిస్తుంది. ఇది ఈ క్షేత్ర దర్శిని పరిధిలోనిది కాదు. పైన పేర్కొన్న నియమావళి స్వల్ప విరామంలో జరిపిన నమూనాలలో (వార్షికంగా లేక కాలానుగుణంగా) జరిపిన పులుల మూల సంతతుల పర్యవేక్షణకు (పులుల సంరక్షణ కేంద్రం - రక్షిత ప్రాంతాలలో) వుపయోగపడుతుంది.

Scanned with OKEN Scanner

పులుల ఆవాస ప్రాంతం వాటి స్థాయి సంఖ్యతీరు, పర్యవేక్షించటానికి అవసరమైన సమాచార సేకరణ, సరళమైన బాషలో బొమ్మలతో నియమావళిని నమూనా సమాచార వివరాలతో సహా అధికారులకు ప్రధానంగా బీటు గార్డులకు ఉపయుక్తంగా వుంటుంది. ఈ క్షేత్ర దర్శినితో పేర్కొన్న నియమావళి దేశంలో పులుల నివాస ప్రాంతం వాటి మూల్యాంకన వ్యవస్థకు కావలసిన సమాచార సేకరణకు తొలిమెట్టు. దీని ద్వారా పులులు వాటి నివాస ప్రాంతాలపై పర్యవేక్షణే కాక ఈ పద్ధతి ద్వారా అడవులు వాటి విస్తృతి ప్రమాదాలు వగైరా పర్యవేక్షించడానికి కూడా వినియోగ మవుతుంది ఈ విధంగా పులులు కీలకమైన అటవీ వనరుల మొత్తాన్ని అంతరించిపోతున్న అనేక రకాల ప్రాణుల స్థితి ఆవాస ప్రాంతాల నిర్ధారణను పర్యవేక్షించేందుకు వీలు కలిగిస్తాయి. ఈ పద్ధతిలో ప్రాధమిక పెట్టుబడి, కృషి స్థిరంగా వుందనిపిస్తోంది. కాని ఈ వ్యవస్థను ఒకసారి అభివాద్ధిచేశాక అది తగిన ప్రయోజనాన్ని ఇస్తుంది. అయితే దీనికోసం కనీస వనరుల అవసరం ఉంటుంది. ఇది కేవలం అటవీ వనరుల పర్యవెక్షణ పనిముట్టుగానే కాక ఇతర అవసరాలకు అనగా వ్యవసాయం భూవినియోగ ప్రణాళిక సమాచార నిర్వహణ వ్యవస్థ ఖనిజాల సాదన మరియు వేల కిలోమీటర్ల విస్తృతి వుండే ప్రతి పులుల సంరక్షణ కేంద్రం, మొత్తం ప్రాంతానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. భూవినియోగ ప్రణాళికలో ఆయా ప్రాంతల్లోని ఆర్థిక, సామాజిక, సంరక్షణ తదితర విలువలు దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎలాంటి మార్పును ప్రవేశ పెట్టాలనుకున్నా దాని సమగ్ర మాల్యాంకన అంచనాలను ఈ పద్ధతి నిర్థారించగలదు.

పులుల నివాస, వాటి మూల్యాంకన వ్యవస్థ భావితరాలకు పులుల సంఖ్య వాటి నివాస ప్రాంతాల అంచనా సమాచారము అందించగలదు. ఈ పద్ధతి ఒక వైజ్ఞానిక మార్గంలో సమాచారాన్ని సేకరించి సమకూరుస్తుంది. ఈ పద్ధతి సూక్ష్మ స్థాయిలో అడవిలో చిన్న చిన్న బాగాలలో సమగ్ర విశ్లేషణ జరపడానికి అలాగే విస్తృత స్థాయిలో ఉదా:- ఒక సంరక్షణ ప్రాంతం లేక దేశవ్యాప్తంగాను విశ్లేషించడానికి సహకరిస్తుంది. నిర్వాహకులకు, శాస్త్రవేత్తలకు విధాన కర్తలకు సమాచారము సిద్ధంగా ఈ వ్యవస్థ అందించగలదు. విద్యాపరమైన ఊహలు, విశ్వసనీయం కాని సమాచారం లేక ఇతర నైపుణ్యం గల వ్యవస్థ మీదనేగాక ఆయా ప్రాంతల వాస్తవ అంశాలపై నిర్ణయాలు తీసుకునేలా చేస్తుంది. జి.పి.ఎస్. పరిధిలోని ఉపగ్రహ సమాచారాన్ని వినియోగించే ఆధునిక సాంకేతిక వ్యవస్థ విస్తృత ప్రాంత సమాచారంతో కలసి భూమి మీద ఉన్నటువంటి పులి, దాని మిగిలిన నివాస ప్రాంతాలను సంరక్షించాలనుకున్నా, మన కట్టుబాటులో వ్యక్తమయ్యే ఏ అనుమానాన్నయినా ఇది తొలగించేందుకు సహాయపడుతుంది.

Scanned with OKEN Scanner

బొమ్మ 1. పులి గుర్తుల నమూనా

Scanned with OKEN Scanner

1. పులి, చిరుతపులి ఇతర మాంసాహార జంతువుల గుర్తులను గణించేందుకు నమూనా

ఒక బీటులో పులులు, చిరుతపులులు, ఇతర మాంసాహార జంతువుల యొక్క సంచారము విస్తారముగా వున్నది లేనిది ఆయా బీట్‌లో జాడలను బట్టి, పరిమాణమును బట్టి నిశ్చయించుకొనుటకు వాటి వివరములు పొందుటకు అనుసరించవలసిన సూచనలు ఈ క్రింద ఇవ్వబడినవి. వాటిని అనుసరించి, పద్ధతి ప్రకారము వివరములు సేకరించాలి.

1) ఒక బీటును ఒక సమానాంశముగా తీసుకొనవలను.

2) ఆ బీట్‌లోని ప్రదేశములో అత్యధికంగా పులులు సంచరించే ప్రదేశమును గుర్తించి నిశ్చితంగా వెతకవలసి ఉంటుంది.

3) పులులు, చిరుతపులులు, వాటి అలవాటు ప్రకారం మట్టిరోడ్డు, కాలిబాటలు నదిఒడ్డు, కాలువలు దాటుకొంటు తిరిగే తీరు వుంది. కనుక బీట్‌లోని ఈ లక్షణాలున్న ప్రాంతాలను శ్రద్ధగా అన్వేషించవలయును. (బొమ్మ.1)

4) బీట్ యొక్క పరిమితి, పరిసరములు, జంతు ఆవాస స్థావరములు తెలిసిన ఒకరిద్దరు (లేక) ముగ్గురు ఒక జట్టుగా పులుల జాడల గుర్తులను అన్వేషణ చేయవలెను.

5) బీట్‌లో వివిధ భాగములలో కనీసము 3-5 సార్లు అన్వేషణ వివిధ సమయములలో జరుపవలెను. (అన్వేషణకు మధ్యాంతరము 1-5రోజుల ఎడంలో వివిధ సమయాల్లో/బీట్‌లలోని వివిధ కంపార్ట్మెంట్‌లో ఒక్కొక్క అన్వేషణలో 5కి.మీ తిరిగి పూర్తి చేయవలెను. ప్రతి అన్వేషణలో తిరిగిన దూరము, అన్వేషణలో పట్టిన కాలము సమాచార పత్రము-1లో విడివిడిగా ఖచ్చితంగా నమోదు చేయ్యాలి. వెదకడంతో విశ్రాంతి తీసుకున్నాక ఇతర సమయాలలో వున్నా అటువంటి సమయాన్ని విడిగా పేర్కొనాలి. వీలైతే పరిశోధనా మార్గంలో ఆరంభమయినచోట జి.పి.ఎస్. సమాచారం నమోదు కావాలి. మూల సంతతుల పర్యవేక్షణకుగాను, జి.పి.ఎస్.సమాచారం నిర్ధేశకాలను ప్రతి 20ని.లకు ఒకసారి నమోదు చేయ్యడం అవసరం.

6) బీటులో పులులు, ఇతర మాంసాహార జంతువుల జాడలను అన్వేషణకు తిరగవలసిన కనీస దూరం బీట్‌కి 15కి.మీ. చొప్పున ఉండాలి.

7) పులి చిరుతల గుర్తులను ఈ క్రింది తరగతులుగా వర్గీకరించవలెను.

1) పగ్‌మార్క్ (పంజాగుర్తులు), 2) స్కాట్‌లు (విసర్జనలు), పాతవి : బొచ్చు, ఎముకలు కనిపిస్తూ వుండి ఎండినవి. తాజావి : మెరిసే ఉపరితలం స్థిరంగా వున్నవి. మరీ తాజాగా వున్నవి : మొత్తగా, తేమగా, వాసనగలవి 3) గీరలు, 4) వాసనగుర్తులు (మూత్ర వెదజల్లిన) 5) చెట్ల కాండాల పై చారలు, 6) నిజంగా కనపడినవి, 7) అరుపులు (గొంతులు గుర్తించడం)

Scanned with OKEN Scanner

8) కనుగొన్న ప్రతి గుర్తుని క్లుప్తంగా ఆ ప్రాంతాన్ని వర్ణించాలి, ఏ రకం అడవి అన్నది నమోదు చేయాలి.

9) పంజాగుర్తు (పగ్‌మార్క్) విషయంలో పగ్‌మార్కులున్న దారి అంతటిని ఒక గుర్తుగా గుర్తించాలి. (ఒక్కొక్క పగ్‌మార్క్ ఒక్కొక్క గుర్తుగా) ఒకవేళ పులి (లేక ఇతర మాంసాహార జంతువు) అయినా మట్టిరోడ్డు మీద చాలా దూరం నడచి వెళ్ళినచో (ఉదా: 1కి.మీ.) ఆ దూరమంతయు ఒక జాడగా గుర్తించి, ఒక్కొక్క పులి, అడుగు గుర్తులు వాటి దూరమును కూడా సమాచార పత్రములో రిమార్కు కాలంలో వివరముగా వ్రాయవలెను.

10) నమూనాగా ఎంచుకున్న మార్గానికి బయట పులిగాని, చిరుతపులి గాని వెళ్ళిన గుర్తులు కనిపిస్తే వాటి వివరములు జి.పి.ఎస్.ను ఉపయోగించి నమోదు చేయాలి.

11) ఆడపులి, ఆడచిరుతపులి, వాటి పిల్లల గుర్తులను కూడా ప్రత్యేకముగా పరిగణించాలి. గడచిన పన్నెండు నెలల్లో పులి పిల్లలు కనిపించిన గట్టి ఆధారాలు వుంటే వివరణ పట్టికలో పేర్కొనాలి. (పిల్లలు, పాలిచచే ఆడపులులు వాటి రహదారులు మొదలగువని కూడా)

12) పులి చిరుతపులి జాడల అన్వేషణ సమయంలో ఇతర మాంసాహార జంతువుల జాడలు కనబడినచో, వాటి వివరములు కూడా నమోదు చేయవలెను.

13) గడచిన మూడునెలల్లో మృగాల చేత చంపబడిన పశువుల సంఖ్యను వివరణ పట్టికతోపాటు వున్న ప్రశ్నాప త్రములో నమోదు చేయాలి.

14) డేటాను శ్రద్ధగా సేకరించడం ముఖ్యం. ఎంచుకున్న బీటులో పులి/చిరుతపులి వున్నట్లు నమ్మకమైన సమాచారము ఉండవచ్చును. కొన్ని సమయములలో వాటి జాడలు కనబడకపోవచ్చును. అటుంటి సందర్భాల్లో వివరణ పట్టికలోని రిమార్కు కాలములో పేర్కొనవలసి ఉంటుంది. అయితే పులి/చిరుతపులి గుర్తులను నమోదు చేసినట్లుగానే గుర్తులు ఒక బీటులో సాధించలేకపోవడం కూడా అంతే ప్రధానం. ఈ డేటాపై తగిన విశ్లేషణ జరగడానికి ఖచ్చితమైన డేటాను నివేదించాలి.

15) కాలగతి: పులుల భౌగోళిక పరిసరాల నందలి అన్ని బీట్లలో (పులులు సంరక్షణ కేంద్రాలు, రక్షిత ప్రాంతాలు మరియు రిజర్వ్ అడవులు, సంరక్షణ అడవుల, రెవెన్యూ అడవులు) ప్రతి నాలుగు సంవత్సరములకొకసారి నమూనాలను సేకరించాలి. అన్ని పులులు మూల సంతతుల (పులుల సంరక్షణ కేంద్రాలు, రక్షిత ప్రాంతాలు) ఈ నియమావళిని వుపయోగించి రెండుసార్లు (వేసవికాలం మరియ శీతాకాలంలో) నమూనాలను సేకరించాలి.

Scanned with OKEN Scanner

వివరణ పట్టిక-1

పులి, చిరుత, ఇతర వేటాడే జంతువుల గుర్తులు గణించేందుకు వివరణ పట్టిక

పరిశీలకుని పేరు : .... మొదలుపెట్టిన సమయం : ....
తేదీ : .... పూర్తయిన సమయం : ....
జిపిఎస్ మొదలు అక్షాంశము ....ఉత్తరం రేఖాంశము...తూర్పు
ఫారెస్ట్ సర్కిల్ : .... ఫారెస్ట్ డివిజన్ : ....
రేంజి : .... బీటు : ....
మొత్తం నడచిన దూరం : ....కి.మీ. ఇతర పనుల్లో గడచిన సమయం : ....నిమిషములు

వ. నెం.	*వేటాడే జంతువుల రకాలు	⊗ గుర్తు రకం	అడవిరకం	ప్రాంతం రకం	వ్యాఖ్యలు
1					
2					
3					

* రికార్డు కావలసిన మాంసాహార జంతువుల రకాలు : పులి, చిరుత, అడవి కుక్క, ఎలుగు బంటి, హైనా, తోడేలు, నక్క.
⊗ రికార్డు చేయాల్సిన గుర్తులు : పగ్ మార్క్, విసర్జనలు (స్థితిని బట్టి), గీరలు, చారికలు, ధ్వనులు, ప్రత్యక్షంగా చూసినవి.

1) గడచిన 12 నెలల్లో ఏదయినా చిరుత, పిల్లలతోసహా వున్నట్టు నివేదించడం జరిగిందా?
అవును................. కాదు .... సమీప తేదీ / నెల...........................
(ఎ) సిబ్బంది చూసినది (బి) పగ్‌మార్క్‌లు
(సి) స్థానికుల సమాచారము (డి) అధికారులు చూసినవి(సరయినది √ గుర్తుపెట్టండి)
(ఎన్ని పిల్లలు - పిల్లల సమీప వయసు ....)

2) బీట్‌లో పులులున్నాయని తెలిసినప్పటికి, నమూనాకు తీసుకున్న కాలంలో అటువంటి గుర్తు ఏదీ సాధించని పక్షంలో ఏ ఆధారంపై ఈ నిర్ధారణ జరిగింది(పగ్‌మార్క్, ప్రత్యక్షంగా చూడటం, విసర్జనలు, సంచరిస్తున్న గుర్తులు, ఇతర గుర్తులు) .... సమీప తేదీ / నెల .... బీట్‌లో పులి వున్నదన్న అంశం చివరగా రికార్డయినది.

3) గడచిన 12 నెలల్లో ఏదయినా చిరుతపిల్లలతో కనిపించిన సమాచారం వుందా?
అవును .... కాదు .... సమీప తేదీ -
ఎ. సిబ్బంది చూశారు బి. పగ్‌మార్క్‌లు
సి. స్థానిక వ్యక్తులు నివేదించినది డి. అధికారులు చూసినవి (సరయినది √ గుర్తుపెట్టండి)
ఎన్ని పిల్లలు .... పిల్లల వయసు ....

4) బీట్‌లో చిరుతలు వున్నట్టు తెలిసి, నమూనా కాలంలో ఏ గుర్తులభ్యం కాకపోతే ఈ నిర్ధారణకు వచ్చినా ఆధారం ఏమిటో పేర్కొనాలి (పగ్‌మార్క్, ప్రత్యక్షంగా చూసినది, విసర్జనలు, ఇతర గుర్తులు)...... సమీప తేదీ / నెల .... బీట్‌లో చివరిసారి చిరుత వున్నట్టు రికార్డు చేసినది........

5) గడచిన 3 నెలల్లో పశువులు చనిపోయిన సంఘటనలు ఎన్ని నమోదయ్యాయి :
పులులు చేత........... చిరుతల చేత............. అడవి కుక్కల చేత........... ఇతరమాంసాహార జంతువులు ....ఏ మాంసాహార జంతువు అన్నది తెలిస్తే వివరించాలి..............

6) వ్యాఖ్యలు :
....

Scanned with OKEN Scanner

బొమ్మ 3. శాకాహార వన్య జంతువులను గణించుట

Scanned with OKEN Scanner

2) శాఖాహార వన్యజంతువులను గణించేందుకు నమూనా

నిర్ణీత మార్గాల్లో నడిచేటప్పుడు ఒక ప్రాంతంలో ఎక్కువగా కనిపించే శాఖాహార జంతువులను గణించటానికి ఒక సులభమైన పద్ధతిని ఇక్కడ నియమావళిలో ఇవ్వడం జరిగింది. డేటా సేకరణ కోసం ఈ క్రింద పద్ధతులను అనుసరించాల్సి ఉంటుంది.

1) నమూనా కోసం ఒక బీటును ఒక యూనిట్‌గా పరిగణించడమైనది.

2) బీట్ యొక్క పరిమాణము, భౌగోళిక స్వరూపము, ఆకారము, వృక్షసంపద మొదలగునవి పరిగణలోనికి తీసుకొని కనీసం రెండు నుండి నాలుగు కి.మీ. మించని కనీస దూర మార్గాన్ని నమూనాగా గుర్తించడం జరుగుతుంది.

3) పై మార్గంలో (మార్గరేఖను) ఒకే రకమైన అటవీ ప్రాంతము నందు తప్పక పయనించాలి. ఒకవేళ బీటు నందు రెండుగాని, అంతకంటే ఎక్కువగాని ప్రస్ఫుటమైన అటవీ రకాలు వున్నట్లయితే రెండు వేరు వేరు మార్గాలను నమూనాగా బొమ్మ-2బిలో వలె గుర్తించాలి.

బొమ్మ 2. బీట్‌లో నడకదారి గుర్తించడం

ఎ) బీట్‌లో ఒకేరకం ఆవాసప్రాంతాల్లో మార్గరేఖ



బి) బీట్‌లో 2 రకాల ఆవాస ప్రాంతాల్లో మార్గరేఖ



4) బొమ్మ-2బిలో చూపినట్టుగా ఒక బీట్‌లోని మార్గరేఖ 2 లేక ఎక్కువ భాగాలుగా చీలి ప్రతిభాగంలో ఒకే రకం ఆవాస ప్రాంతంలో కనీసం 2కి.మీ. దూరం వుండేలా ఒకే అటవీ వైవిధ్యం గల అడవి నందు పయనించాలి.

5) ఎంచుకున్న మార్గం (Transact Line) రహదారికి సమీపంగా వుండకుండా చూసుకోవాలి అలాగే జంతువులు కనబడటానికి వీలవని ప్రాంతాల మీదుగాగాని నదీ ప్రవాహము, సెలకు సమాంతరంగా వుండకూడదు.

6) ఎంచుకున్న మార్గపు మొదట చివరి స్థానాలను జి.పి.ఎస్. ద్వారా అక్షాంతరం, రేఖాంతరం గుర్తించి రికార్డు చేయాలి.

7) మార్గంలో విశాల అటవీరకం, ప్రాంతీయ రకాలను రికార్డు చేయాలి.

8) ప్రతిమార్గంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉదయం 6.30 నుండి 8.30గం.ల వరకు నడువవలయును. వీరిలో ఒకరు వన్యప్రాణుల గురించి మరియు పరిసరాల గురించి పూర్తి పరిజ్ఞానము కలిగినవారై వుండవలయును.

Scanned with OKEN Scanner

9) నడిచేటప్పుడు దారిలో కనిపించే క్షీరదాలను, నెమళ్ళను నిర్దేశించిన పద్ధతిలో (వివరణ పట్టిక-2 చూడండి) నమోదు చేయాలి.

10) చూసిన ప్రతి జంతువును గురించి క్రింది విధంగా నమోదు చేయాలి.

1) ఎన్నిసార్లు చూశారో వరుస సంఖ్య పేర్కొనాలి.

2) చూసిన సమయం

3) చూసిన రకం, జాతి (ఉదా:- సాంబార్ చీతల్, అడవిపంది, నెమలి, లంగూర్ మొదలగువి)

11) వీలైతే గుంపులో చిన్న వయస్సుగల జంతువుల సంఖ్యను కూడా నమోదు చేయాలి. (ఒక ఏడాది లోపు వయస్సుగలవి)

12) నడచివెళ్ళే మార్గం నందు జంతువులు కనబడినచోట గల ప్రదేశములో గల వృక్షజాతులు మరియు భౌగోళిక స్థితిగతులను నమోదు చేయవలెను. ఉదా:- క్రమసంఖ్య 5 నందు, ఉదయం 6.40గంటలకు పన్నెండు చీతల్ చూసిన యెడల (పది పెద్దవి, రెండు చిన్నవి) మిశ్రమ టేకు అడవి నందు, సామాన్యమైన వాలుగల ప్రదేశంలో చూసిన యెడల వాటిని అదేవిధముగా నమోదు చేయవలెను.

13) గిట్టలుండే క్షీరదాలు - జంతువులు ఎదురైన సంఖ్యను తెలుసుకునేందుకే కనీసం మూడుసార్లు ఉదయం వేళల్లో గుర్తించిన మార్గం వెంట నడవవలసి ఉంటుంది.

14) ఇది దేశవ్యాప్తంగా నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుపు పర్యవేక్షణ శాఖాహార వన్యజంతువుల పర్యవేక్షణ కొరకు (పులులు సంరక్షణ కేంద్రాలు మరియు రక్షిత ప్రాంతాలు) నిర్ధారించుకున్న దారి నడకలో వేసవి మరియు శీతాకాలంలో కనీసం ఎనిమిదిసార్లు నడవవలెను.

వివరణ పట్టిక-2

నిర్ధారించుకున్నదారి నడకలో వన్యజంతువులను గణించడం

పరిశీలకుని పేరు : .... మొదలయిన సమయం : ....

తేదీ : .... పూర్తయిన సమయం: ....

ఎంచుకున్న మార్గం ఐ.డి.నెం : .... మొత్తం దూరం: .... కి.మి.

ఫారెస్టు సర్కిల్: .... ఫారెస్టు డివిజన్...

రేంజి: .... బీటు...

నడచినప్రాంత అడవి రకం.. ప్రాంతం తీరు...

జిపిఎస్ ఆరంభ అక్షాంశము.................ఉత్తరము రేఖాంశము.....................................తూర్పు

జిపిఎస్ చివర అక్షాంశము....................ఉత్తరము రేఖాంశము.....................................తూర్పు

వాతావరణపరిస్థితులు: మేఘావృతం / మబ్బులేని ఆకాశం

వ.నెం.	సమయం	*జాతులు	మొత్తం సంఖ్య (పెద్దవి మరియు చిన్నవి)	చిన్నవి	అడవి రకం	ప్రాంతం రకం	వ్యాఖ్యలు
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

*నడకలో ఎదురయ్యే జంతువులు- రికార్డు చేయవలసినవి: చీతల్, సాంబార్, నీల్‌గాయ్, గౌర్, బార్కింగ్ డీర్, ఏనుగు, రైనో, అడవిదున్న, స్వాంప్‌డీర్, హాగ్‌డీర్, చౌసింగా, బ్లాక్‌బక్,చింకారా, అడవిపంది, లంగూర్, నెమలి,కుందేలు, పశువులు మరియు ఇతర క్షీరదములు.

Scanned with OKEN Scanner

బొమ్మ-4 సడక దారిలో ప్రతి 400 మీ॥ చొప్పున 15 మీటర్ల పరిధిలో చెట్లు, పొదలు గణించేందుకు నమూనా

Scanned with OKEN Scanner

బొమ్మ-5 చెట్ల పై ఎత్తున పరుచుకొన్న భాగాన్ని అంచనా వేయడం

Scanned with OKEN Scanner



Figure 6. Estimating ground cover in a 1m radius circular plot

బొమ్మ-6 ఒక మీటరు వ్యాసార్థం గల నేలపై విస్తరించిన మొక్కల నమూనా

Scanned with OKEN Scanner

3) వృక్షజాతులు, మనుష్యుల ప్రభావము మరియు శాఖాహార జంతువుల పెంటికలు కోసం నమూనా

శాఖాహార జంతువుల సాపేక్ష ఉనికిని నిర్ధారించుటకు నమూనా పద్ధతిని పాటించవలయును. సమయాభావాన్ని మరియు మానవ వనరులను పొదుపుగా వాడుకొనుటకు మొదటగా ఉదయము శాఖాహార జంతువులు కనబడు స్థితిని (Encounter Rate) నిర్ధారించిన తదుపరి తిరిగి అదే మార్గంలో (Transect) నందు వచ్చునప్పుడు వివిధ వృక్షజాతులు, శాఖాహార జంతువుల పెంటికలు మరియు ఆవాసములపై మనుష్యుల ప్రభావమును అంచనావేయవలెను.

- బీట్ నమూనా యూనిట్‌గా వుంటుంది. నిర్ణయించిన నడకదారిలోనే (Transect line) నమూనాలు తీసుకోవడం జరగాలి.
- నడక దారి చివర, మొదలు వివరణ జి.పి.ఎస్. యూనిట్ వినియోగిస్తూ నమోదు చేయాలి. వీలుంటే జి.పి.ఎస్. నిర్దేశకాలను ప్రతి ప్లాట్‌కు నమోదు చెయ్యాలి.
- శాఖాహార వన్య జంతువులను గణించేటప్పుడు నడక దారిలో నిర్ణయించే సూత్రాలే ఇక్కడ వర్తిస్తాయి. (పటము-2 చూడుము)
- నడకదారిలో (Transect Line) ప్రతి 400మీటర్లకు చెట్లకు సంబంధించి నమూనా తీసుకోవాలి.
- ప్రతి ప్లాట్ నందు వృక్షజాతులను ఈ క్రింది విధంగా నమోదు చేయాలి.

15 మీ వ్యాసార్థము కలిగిన వృత్తాకారపు స్థలము నందు

- చాంపియన్ మరియు సేత్ లు 1968లో ప్రవేశపెట్టిన వర్గీకరణ ఆధారంగా విస్తారమైన చెట్లరకాలు వాటి భౌగోళిక స్వరూపము. ఉదా:- కొండ ప్రాంతాల్లో మిశ్రమ టేకు అడవి, సమతల నేలపై సాల్ చెట్ల అడవి మొదలైనవి.
- ఈ వృత్తాకార ప్లాటు నందు పరిశీలకునికి 15మీ. దూరంలోపు ఐదు ప్రధానమైన చెట్లు అధికంగా కనిపించే వాటిని వరుస జాబితాలో నమోదు చేయాలి. ఎత్తైనవి, 6 అడుగుల కన్నా ఎత్తు గలవి, వెదురుతో సహా నమోదు చేయాలి. పటము-4లో గమనించవలెను).
- అదే మాదిరిగా ఆ ప్రాంతంలో 15 మీ. లోపు 5 ప్రధానమై పొదల రకాలను ఎక్కువగా కనిపించే వాటిని వరుస ప్రకారం జాబితా చేయాలి. (పొదలు 20సెం.మీ కన్నా ఎక్కువ మరియు 6 అడుగుల కన్నా తక్కువ ఎత్తుగలవి నమోదు చేయాలి). వీటితో పాటు పొదల సాంద్రతను వర్గీకరించవలసి ఉంటుంది. పొదలు అసలు లేకపోవటం, చాలా తక్కువగా వుండటం, తక్కువగాను, మధ్యస్తంగా , చిక్కగా వత్తుగా వుండటం, ఇళ్లా పొదల్ని వాటి సాంద్రత అంచనా కోసం 5 శ్రేణుల వరుసలలో గణించాలి. (0-4 వరకు, అంటే ఏమి లేని స్థాయి నుండి అత్యధికంగా వుండే వాటి వరకు)
- ఒకవేళ బాహ్యంగా కలుపుమొక్కలు వున్నట్లయితే వాటి ఆధిక్యత అసలులేని స్థితి నుండి అత్యధిక స్థాయి వరకు నమోదు చేయాలి అనగా 0 నుండి 4 వరకు. అలాగే 15మీ వ్యాసార్థంలో అతి సాధారణంగా కనిపించే రకాల కలుపులను వాటి ఆదిక్యత స్థాయి వరసన పేర్కొనాలి.

Scanned with OKEN Scanner

5) బీటులో స్థిరపడిన మానవ నివాసాలు, జనసంఖ్య, పశుగణాల సంఖ్య వివరణ పట్టికలో (Data Sheet) నమోదు చేయాలి.

6) 15మీ వ్యాసార్థంలోపు దూరంలో చెట్లు కొట్టివేయడం, మనుషుల అడుగుజాడలు వుండటం/లేకపోవడం వంటి అనేక గుర్తులు నమోదు చేయాలి.

7) పరిశీలకుడు చెట్ల తలావరణము (Canopy) సాంద్రతను (0.1 నుండి 0.8వరకు) గల స్కేలుపై నిర్ధారించవలెను.

8) బీట్‌లో స్థిరపడ్డ మానవ నివాసాలు, జనసంఖ్య, పశుగణాల సంఖ్య వివరాలు వివరణ పట్టికలో (Data Sheet) లో నమోదు చేయాలి.

9) అలాగే పరిశీలకుడు బీట్‌లో కలపేతర అటవీ ఉత్తర్వులు ఏమైనా సేకరణ జరుగుచున్నది/లేదా వివరాలు సేకరించాలి. ఒకవేళ సేకరణ జరుగుచున్నట్లయితే స్థాయికి బట్టి 0-5 పాయింట్ల స్కేలు నందు (0 సేకరణ లేదు, 4-ఉన్నతస్థాయిలో సేకరణ జరగడం)

10) ఒకవేళ బీట్‌లో అగ్నిప్రమాదము సంభవించినచో (సహజంగా లేదా సిబ్బంది చర్యల వలన) గత 3సం.రాలలో ప్రమాదము సంభవించిన ప్రదేశాన్ని గుర్తించి వివరణ పట్టికలో నమోదు చేయాలి.

ఒక మీటరు వ్యాసార్థము గల వృత్తాకారపు స్థలములో పరిశీలించవలసినవి

ఒక మీటరు వ్యాసార్థము గల వృత్తాకార స్థలము నందు పరిశీలకుడు 2మీ పొడవుగల కర్ర సహాయంతో వృత్తమును తన చుట్టూ ఊహించి భూమి మీద

A. మూలికలు, గడ్డి, పొద, ఖాళీ ప్రదేశ శాతం పేర్కొనాలి.

B. ప్రధానమైన గడ్డిరకాలు, గుబుర్ల రకాలు వాటి ఆధిక్యతను బట్టి నమోదు చేయాలి. (పటము-6 చూడుము)

Scanned with OKEN Scanner

వివరణ పట్టిక-3ఎ

పచ్చదనం, చెట్లు (15 మీ. స్థలం)

పరిశీలకుని పేరు : .... తేది : .... ఫారెస్టు సర్కిల్: ....ఫారెస్టు డివిజన్...............................

రేంజ్: .... బీటు.. ఐడి.నెం. మార్గరేఖ : ....

నడకదారి ప్రారంభం నుండి ప్లాట్ దూరం మీటర్లలో	పచ్చదనం చెట్లవిస్తరణ (0-1)	చెట్ల రకాలు (అధిక్యత స్థాయి వరుసన) (6 అడుగులు, మరియు ఎక్కువ గలవి)					పొదల రకాలు (అధిక్యత స్థాయి వరుసన) (20 సెం.మీ. నుండి 6 అడుగుల వరకు)					పొదల చిక్కదనం 0 నుంచి 4 (0 లేని స్థాయి నుంచి 4-బాగా చిక్కదనం)	కలుపు రకాలు (అధిక్యత స్థాయి వరుసన)			వ్యాఖ్యాలు (రిమార్కులు)
		అధిక్యత					అధిక్యత						అధిక్యత			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		1	2	3	

Scanned with OKEN Scanner

వివరణ పట్టిక-3బి

మనుషుల తాకిడి (15 మీ. స్థలం)

పరిశీలకుని పేరు : .... తేదీ : .... ఫారెస్టు సర్కిల్: ....ఫారెస్టు డివిజన్...................................

రేంజి: .... బీటు.. ఐడి.నెం. మార్గరేఖ : ....

నడకదారి ప్రారంభం నుండి ప్లాట్ దూరం మీటర్లలో	మనుషుల తాకిడి, 0 నుండి 4, 0 - లేని స్థాయి నుంచి 4 - ఎక్కువ తాకిడి						
	చెట్ల నరికివేత 0-4	కొమ్మలు విరచటం 0-4	గడ్డి / వెదురు నరికివేత 0-4	జీవుల ప్రభావం మనుషులు/పశువులు/దారులు 0-4	కలుపు చిక్కదనం 0-4	మనుషులు కనిపించినవి అ/కా	పశువులు కనిపించినవి అ/కా

బీట్‌లో స్థిరపడ్డ మానవ ఆవాసాలు ఏమైనా వున్నాయా? (అవును/లేదు), వుంటే ఎన్ని? .... జనాభా దాదాపు ....పశుగణాల సంఖ్య- దాదాపు:................

పశువులు .... మేక/గొర్రె.............. ఇతర జీవులు

బీట్‌లో కలపేతర ఆటవీ ఉత్పత్తుల సేకరణ వుందా........... వుంది/ లేదు ఉంటే సేకరిస్తున్న ఎన్‌టిఎఫ్‌పి (NTFP) ఏమిటి.........................

వీటి సేకరణ స్థాయి 0-4, 0 = లేదు 4 = చాలా ఎక్కువ.......

దహింపబడిన అడవి ప్రదేశం యొక్క శాతం మొదటి సంవత్సరంలో............2వ సంవత్సరంలో.............3వ సంవత్సరంలో...................

Scanned with OKEN Scanner



బొమ్మ-7 శాకాహార వన్యజంతువుల పెంటికలను లెక్కించడం

Scanned with OKEN Scanner

వివరణ పట్టిక-3సి

నేలమీద విస్తరణ - నమోదు (1 మీ. వ్యాసార్థం, లేక 2 మీ. వ్యాసం గల ప్లాటు)

పరిశీలకుని పేరు : .... తేదీ : .... ఫారెస్టు సర్కిల్: .... ఫారెస్టు డివిజన్..............................

రేంజి/సర్కిల్ .... బీటు.. ఎడి.నెం. మార్గరేఖ : ....

పథకరేఖ ప్రారంభం నుండి ప్లాట్ దూరం మీటర్లలో	ఎండు టాకుల చెత్త శాతం	నేలమీద విస్తరణ (కింది 5 పట్టికలమొత్తం వందశాతంవుండాలి)					గడ్డిరకాలు (ఆయా రకాలు పైనుంచి కిందికి)			గుబురు రకాలు (ఆయా రకాలు పై నుంచి కిందికి)			వ్యాఖ్యాలు (రిమార్కులు)
		ఎండు గడ్డి శాతం	పచ్చ గడ్డి శాతం	గుబురు మొక్కల (చిన్న మొక్కలు)శాతం	కలుపు మొక్కల శాతం	ఖాళీ నేల శాతం	1	2	3	1	2	3	

Scanned with OKEN Scanner

4 శాఖాహార వన్య జంతువుల పెంటికల కోసం నమూనా

వన్య జంతువుల సంఖ్యాస్థాయిని అవి విసర్జించే పెంటికలను గణించటం ద్వారా సూచించవచ్చు. గుర్తించిన దారిలో ఈ జంతువుల కోసం నడుస్తూ నమూనా సేకరించవచ్చు. ఈ ప్రక్రియను ఉదయం వేళల్లో ప్రారంభించి జంతువుల పరిశీలన కోసం నడచిన తర్వాత, ఆ దారిలో ఈ నమూనాను సేకరించవచ్చును.

- మార్గరేఖ (Transect) కు లంబకోణంలో ప్రతి 400మీ దూరము నందు పరిశీలకుడు, 2 మీ వెడల్పుతో ప్రతి 20మీ పొడవు గల ప్రదేశము నందు ఒకవైపు జంతువుల పెంటికల సాంద్రతను నమోదు చేయాలి. ఈ పనికి 2మీ పొడవు గల కర్రను క్షితిజ సమాంతరముగా మధ్యన పెట్టుకొని మెల్లగా నడుస్తూ నమోదు చేయాలి. ఈ ప్రక్రియను మార్గరేఖకు (Transect Line) మీద ప్రతి 400మీ దూరంలో కుడివైపుకు ఒకసారి, ఎడమవైపుకు ఒకసారి వచ్చు విధంగా నమోదు చేయాలి. (పటము 7ను చూడుము)
- వివిధ జాతుల పెంటికలను గుర్తించి వాటి సంబంధిత కాలం నందు నమోదు చేయవలెను. (అనుబంధము-3 చూడుము)
- జంతువులు విసర్జించిన పెంటికలను లెక్కించాలి. ఎక్కడైనా ఈ పెంటికలు కుప్పలుగా కనిపిస్తే అప్పుడు వాటిని ఈ క్రింది విధముగా పరిగణించవలెను.

  ఎ. 50 నుండి 100 వరకు.

  బి. 100 నుండి 200 వరకు.

  సి. 200 నుండి అంతకు మించి
- గొర్రెలు, మేకలు వంటి పెంపుడు జంతువుల యొక్క పెంటికలు కూడా వన్యజంతువుల పెంటికలుగా పొరబడే వీలుంది. ముఖ్యంగా చితల్ కి చెందినవిగా పొరబడవచ్చును. అలాంటప్పుడు ఆ ప్రాంతాల్లో మేకలు, గొర్రెలు మేస్తున్నట్లు విషయం పేర్కొనాలి.
- ఒకవేళ పరిశీలకుని పరిజ్ఞానములో జంతువులు వున్నవి అని బావించినచో వివరణ పట్టిక ఆఖరి వరుస నందు నమోదు చేయవలెను.

Scanned with OKEN Scanner

<u>వివరణ పట్టిక-4</u>

శాకాహార వన్యజంతువుల పెంటిక లెక్క

పరిశీలకుని పేరు : .... తేదీ : .... ఫారెస్టు సర్కిల్: ....ఫారెస్టు డివిజన్.................................

రేంజి/సర్కిల్ .... బీటు.. ఐడి.నెం. మార్గరేఖ : ....

నడకదారి ప్రారంభం నుండిప్లాట్ దూరం మీటర్లలో	అడవి రకం	ప్రాంతం తీరు	చుక్కల దుప్పి	కణుజు	అడవి దున్న	మనుబోతు	అడవి దున్న	బారసింగ	బుర్ర జింక	కొండ గొర్రె	మూస డీర్	కుందేలు	కృష్ణజింక	అడవి దున్న	ఏనుగు	నైగె	కొండ ముచ్చు	[illegible]	ముళ్లపంది	మేక/గొర్రె	పశుగణం	ఇతర జంతువులు
ఉన్నాయి																						
లేవు																						

* ఆయా జంతువుల పేడ. పెంటికలు రికార్డయినా, కాకున్నా నమూనా షీట్‌లో పైన పేర్కొన్న రకాలు మీకు బాగా తెలిసినదాన్నిబట్టి పేర్కొనాలి.

1. నమూనా ప్రాంతంలో మేకలు/గొర్రెలు మేయటం జరుగుతోందా? అవును / కాదు

2. పెంటికలు ఎక్కువగా లభ్యమయితే వాటిని క్రింది విధంగా వర్గీకరించాలి :

పెంటికల సంఖ్య	వర్గీకరణ
50-100	ఎ
100-200	బి
200 అంతకుమించి	సి

Scanned with OKEN Scanner

5 మూల సంతతులు, పులుల సంరక్షణా కేంద్రాలు, రక్షిత ప్రాంతాలు యొక్క నమూనా

1) ప్రతి బీట్‌లో కనీసం 5 పి.ఐ.పి. లను శాశ్వతంగా వుండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్రతి పి.ఐ.పి. యొక్క పొడవు 6 మీటర్లు కంటే తక్కువ వుండకూడదు. మరియు వెడల్పు కాలిబాట వెడల్పుతో సమానం వుండాలి. ప్రతి పి.ఐ.పి. యొక్క జి.పి.ఎస్. నిర్ధేశకాలను నమోదు చేయాలి.

2) బీటు పరిధిలో మాంసాహార జీవులు ఎక్కువ సంచరించే మార్గాలలో పి.ఐ.పి.లను ఏర్పాటు చేయాలి. రెండు పి.ఐ.పి.ల మధ్య కనీసం 1.5 కి.మీ కంటే ఎక్కువ దూరం వుండాలి.

3) చెత్త, ఎండుటాకులు, గులకరాళ్ళు లేకుండా ఉండేలా పి.ఐ.పి.లను శుభ్రంగా ఉంచాలి. పి.ఐ.పి.లపైన 0.5 సెం.మీ మందం మొత్తటి మట్టిని చల్లాలి. పి.ఐ.పి.లను పై విధంగా తయారు చేసిన మరుసటిరోజున వివరాలు సేకరించాలి. ఒకవేళ వాహనాలు, వర్షం కారణంగా పి.ఐ.పి. చెదిరిపోయినట్లయితే వివరాలను సేకరించే ముందు మరలా పి.ఐ.పి.ని సిద్ధం చేయాలి. ఈ పి.ఐ.పి.ని శీతాకాలంలో మరియు వేసవికాలంలో నెలలో మూడుసార్లు పర్యవేక్షించవలెను.

4) మాంసాహార జీవులు, శాఖాహార జీవులను జాతులవారిగా నమోదు చేయాలి. ఉదా:- పులులు ఒక ట్రాక్ సెట్ చిరుతపులులు రెండు ట్రాక్ సెట్స్ అడవి కుక్కలు ఎక్కువ ట్రాక్‌సెట్ (ఎందుకంటే గుంపులలో గుర్తించలేము) ఒక చిన్న పిల్లులు ట్రాక్‌సెట్ (జాతుల వారిగా అంచనా వేయడం వీలుకాదు కాబట్టి)

5) ఒక జంతువు యొక్క పంజాగుర్తు (పగ్‌మార్క్) ఒకే ట్రేకులోనివి (ఒక పి.ఐ.పి.లోనివి) ఒక సెట్‌గా గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. ఆ జంతువు ఆడా లేదా మగా అని (పులి విషయంలో) గుర్తించవలసిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ తెలిసినట్లయితే రిమార్కు కాలంలో వ్రాయవలెను. ఒకవేళ ఒకే జంతువు అదే ట్రేకు పైన క్రిందకు పైకి నడిచి నట్లయితే అవి విడివిడిగా వేరు వేరు ట్రేకులుగా రికార్డు చేయాలి.

Scanned with OKEN Scanner

వివరణ పట్టిక - 5

మాంసాహార జీవులు మరియు పెద్దశాఖాహార జీవుల యొక్క ట్రేకు ప్లాటులు

(ప్రేషరు ఇంప్రేషను పేడు) (P!P)

పరిశీలకుని పేరు :........................ .... తేది: .... ఫారెస్టు సర్కిల్ : ....

ఫారెస్టు డివిజన్ : .... రేంజి మరియు సర్కిల్ : .... ఇ.డి.నం. మార్గరేఖ: ....

ప.ము.ప. నం.	అడవి రకం	ప్రాంతం రకం	పులి	చిరుతపులి	ఎలుగుబంటి	అడవికుక్క	హైనా	నక్క	చిన్న పిల్లులు	అడవి దున్న	ఏనుగు	[illegible]	[illegible]	ఇతర జంతువులు	ఇతర జంతువులు	ఉ.డిగ్రీ	జి.పి.యస్.నిర్దేశకాలు				
																	ఉ.సెకండ్లు	ఉ.నిమిషం	తూ.డిగ్రీ	తూ.నిమిషం	తూ.సెకండ్లు
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					

చిన్న మాంసాహార జీవులు (పయసులో) గుర్తులు ఏమైనా గుర్తించనట్లైతే రిమార్కు కాలంలో నమోదు చెయ్యాలి.

రిమార్కులు .

Scanned with OKEN Scanner

6) పెట్రోలింగ్ డేటా (విధానము) సమాచార సేకరణ విధానము

బీటు మరియు తదితర క్షేత్రాధికారుల పెట్రోలింగ్ చేసే సమయంలో ఈ విధానమును వుపయోగించవలెను. పెట్రోలింగ్ విదానము యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యము ఏమనగా వన్యప్రాణి సంరక్షకుని పర్యవేక్షణలో నేరాలు జరిగిన ప్రదేశాలు, వన్యప్రాణులు మరణాలు గురించిన వివరాలను నమోదు చేసి, సమాచారాన్ని సేకరించవలను. ఒకసారి సేకరించిన సమాచారాన్ని కంప్యూటర్ నందు భద్రపరచి, రాబోవు కాలంలో వచ్చే వన్యప్రాణుల రేటులో వచ్చే మార్పులను మనము విశ్లేషణ చేసుకోవచ్చు.

1) పెట్రోలింగ్‌కు వాహనం, కాలినడక, పడవపైన మొదలైనవి సమాచారాన్ని సేకరించవలెను. పెట్రోలింగ్ రహదారిని ఒక చేతితో వాడే జి.పి.ఎస్.ను వుపయోగించి అక్షాంశాలను మరియు రేఖాంశాలను నమోదు చేయవలెను.

2) ఒకవేళ జి.పి.ఎస్. వాడుకలో అనుభవజ్ఞుల లేకపోతే కాలిబాటలో ప్రతి అరగంటకు జి.పి.ఎస్. నిర్ధేశకాలను నమోదు చేయాలి. వాహనం ద్వారా నిర్వహించే పెట్రోలింగ్‌లో వాహనం వాడిన మార్గాన్ని పార్క్ మ్యాప్ మీద గుర్తించాలి.

3) పెట్రోలింగ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా చట్టవిరుద్ధమైన చర్యలేదా నేరమును గుర్తించినట్లయితే దాని జి.పి.ఎస్.నిర్ధేశకాలను నమోదు చేయాలి. ఏదైనా చర్యతీసుకున్నట్లయితే దానిని కూడా నమోదు చేయాలి.

4) అక్రమ కలప నరికివేత (WC) పసుగ్రాసం కోసం కొమ్మల నరికివేత (o) గడ్డి లేదా వెదురు నరికివేత (GC), పశువులు గడ్డివేయడం (LVST) ఏదైనా క్యాంపు స్థలం (CS), స్నేరు (SN), ట్రేపు (TP), వేటగాళ్ళు కనిపిస్తే (PO) తుపాకి గుళ్ళ శబ్దం వింటే (GS), చేపలు పట్టడం (F) కలపేతర అంటవీ సంపదను పోగు చేయ్యడం (NTFP). ఒకవేళ అలా సేకరించబడుతుంటే ఏ రకమైన కలపేత కూడా సూచించాలి. ఈ పైన పేర్కొన్నవన్నియు చట్టవిరుద్ధమైన చర్యలు.

5) ఏదైనా వన్యప్రాణి మరణం సంభవించి వుంటే ఆ స్థలం యొక్క జి.పి.ఎస్. నిర్ధేశకాలతో సహా నమోదు చేయాలి. మరియు మరణానికి సంబంధించిన కారణాలు కూడా నమోదు చేయాలి.

Scanned with OKEN Scanner

వివరణ పట్టిక - 6

పెట్రోలింగ్ ఫారము

గార్డు పేరు .... తేది .... ఫారెస్టు సర్కిల్ ....

ఫారెస్టు డివిజను .... రేంజి............. .... బీటు ....

పెట్రోలింగ్‌లో పాల్గొన్న వ్యక్తుల సంఖ్య .... ఆయుధ రహితు / ఆయుధ సహిత

పెట్రోలింగ్ రకం : సాధారణ విధులు/విచారణ కొరకు/ నిఘా కొరకు/ మరేదైనా

పెట్రోలింగ్ విధానం : కాలి నడక, జీపు, మోటారు సైకిలు, ఏనుగుపైన మరియు మరేదైనా

తేది	సమయం	అక్షాంశము			రేఖాంశము			స్థలం	చట్ట విరుద్ధమైన చర్యలు				వన్యప్రాణి మరణాలు				
		డిగ్రీ	ని	సెకెండ్లు	డిగ్రీ	ని	సెకెండ్లు		రకం	గడిచిన సమయం	వివరాలు	తీసుకొన్న చర్యలు	జాతి	లింగం మగ ఆడ	కళేబరం యొక్క స్థితి	మరణానికి గల కారణం	సేకరించిన నమూనాలు

M = మగ
F = ఆడ
Un = తెలియని పక్షంలో
Y = వయస్సులో చిన్న జంతువులు
A = వయస్సులో పెద్ద జంతువులు

Scanned with OKEN Scanner

Appendix-II : Tracks of major carnivores

మాంసాహార జంతువుల పాదముద్రలు

Tiger పులి

Leopard చిరుత



Hyaena హైనా

Dhole అడవి కుక్క

Jackal నక్క

Sloth Bear ఎలుగుబంటి

Scanned with OKEN Scanner

అనుబంధం -3
శాఖాహార జంతువుల పెంటికల లక్షణములుః

కణితిః

సాధారణంగా కణితి కొండవాలు యందు నీరు సమృద్ధిగా లభించు ప్రదేశములందు సంచరించును. వాటి యొక్క అడుగుభాగం చదునుగా ఉంటూ, కుంభాకార ఆకృతిలో ఉంటుంది. ఈ యొక్క అడుగు భాగం చదునుగా ఉంటూ కొన మొనదేలి ఉంటుంది. పెద్ద కణితి పెంటికలు - 1.5 -2 సెం.మీ పొడవు మరియు 0.8 - 1.4 సెం.మీ వ్యాసము కలిగి ఉంటుంది. చిన్న కణితుల పెంటికలు చిన్నవిగా ఉండి కొన్ని సమయాలలో చుక్కల దుప్పి పెంటికల మాదిరిగా కనబడుట వలన గుర్తింపు కష్టసాధ్యము. అందువలన పరిశీలకుడు నిశ్చితముగా పరీక్ష చేయవలయును.

చుక్కలదుప్పిః

చుక్కల దుప్పులు సాధారణముగా పచ్చిక మైదానములు మరియు అప్పుడప్పుడు తక్కువ ఎత్తుపల్లాలు గల ప్రదేశములో సంచరించును. ఇవి ఎక్కువ వాలు ప్రదేశములలో సంచరించుటకు ఇష్టపడవు. వీటి పెంటికలు స్థూపాకారముగా ఉంటూ క్రింద భాగము గుండ్రముగా ఉంటూ శీర్షభాగము కొద్దిగా మొనదేలి ఉండును. పెద్ద దుప్పుల పెంటికలు 1.2 - 1.08. సెం.మీ కలిగి, కణితులు, మనుబోతుల పెంటికల కంటే సన్నగా ఉండును. బయలు ప్రదేశాలలో ఈ పెంటికలు మేక పెంటికలుగా అపోహపడే అవకాశము కలదు.

మనుబోతుః

మనుబోతు బయలు ప్రదేశము, ముళ్లతో కుడిన పొదలు, మరియు క్షీణదశలో ఉన్న అటవీ ప్రదేశములలో కనబడును. దట్టమైన అడవులలో వీటి సంచారము తక్కువగా ఉంటుంది. మనుబోతులు, పెంటికలను ఒకే ప్రదేశము నందు విసర్జించుట వలన కుప్పలుగా కనబడును. వీటి పెంటికలు కణితి పెంటికల మాదిరిగా ఉంటూ కొద్దిగా స్థూపాకారము కలిగి ఉండి చివరి భాగాలు చదునుగా గాని కొద్దిగా మొనదేలి ఉండును. కాని కణితి పెంటికలంత చదునుగా ఉండదు. ప్రౌఢ మనుబోతుల పెంటికలు - 1.5 -2సెం.మీల పొడవు కలిగి 1-1.4సెం.మీల వ్యాసము కలిగి ఉండును. వీటి రంగు సాధారణముగా కాఫి రంగు లేదా నలుపు రంగు కలిగి ఉంటుంది.

బార్కింగ్ డీర్ కొండగొర్రె ః

దీని పెంటికలు అన్ని రకాల అడవులలో కనబడును. తక్కువ వర్షపాతము గల అడవులలో కనబడవు. వీటి పెంటికలు పొడవుగా ఉండి కుంచించుకుని, కొద్దిగా మెలిక తిరిగి, ఉపరితలము నొక్కులుగా ఉండును. ఈ పెంటికలు రెండువైపులా వాలు కలిగి కండెనల మాదిరి గా కనబడును. కొనలు ఒక్కొక్కసారి పొడవుగా, కొక్కెలములవలె ఉంటూ మొద్దబారి ఉండును. ఒక్కొక్కసారి పెంటికల మధ్య సారూప్యత లేకుండా కనబడును. వాటి పరిమాణము 1-1.8సెం.మీ.ల పొడవు 0.4-0.7సెం.మీల వ్యాసము కలిగి ఉండును.

చౌసింగ్ (కొండమేక) (Four Horned Antelope):

వీటి పెంటికలు చిన్నవిగా ఉండును. ఇవి అండాకారముగా గానీ దీర్ఘవృత్తాకారముగా గాని ఉండును. వీటి పొడవు 0.6 - 1.2సెం.మీ.లు కలిగి ఉండును. కృష్ణజింకలు, కొండమేకల ఆవాసాలు పూర్తిగా విరుద్ధమైన ప్రదేశాలు కాబట్టి, ఒకదాని పెంటికలు మరొకదానిగా భ్రమపడే అవకాశము లేదు. చాలాసార్లు చుక్కలదుప్పి, కొండమేక, ఆవాసాలు కలిసి ఉండును.

Scanned with OKEN Scanner

అనుబంధం - 5
రాబందుల వివరణ పట్టిక

పరిశీలకుని పేరు మరియు సంతకం : .... తేదీ: ....

ఫారెస్ట్ డివిజన్ : .... రేంజ్..

బీట్.. ప్రాంతం రకం : ....

వరుస సంఖ్య	కనబడిన రాబందు రకం (వీలైతే)*	సంఖ్య	చేస్తున్న పని (ఎగరడం / చెట్లపై కూర్చోవడం / శవాలపై వాలడం)	రిమార్కులు
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

*గుర్తించినది ఖచ్చితమైతేనే నమోదు చేయవలెను. లేనిచో పెద్దవి / చిన్నవి అని, ఎర్ర తలగలది లేదా శరీర భాగాల రంగుల వివరణను రిమార్కు కాలంలో పేర్కొనవలెను.

1. గత మూడు సంవత్సరాలలో బీట్‌లో మీకు తెలిసి ఏదైనా రాబందు మరణించినదా?

   అవును / కాదు

2. బీట్‌లో ఏవైనా రాబందుల గూళ్లు ఉన్నాయా? అవును / కాదు

   అవును అయినచో ఎన్ని .... చెట్లపై.. కొండలపై ....

Scanned with OKEN Scanner

అనుబంధం - 6

జి.పి.యస్.ను ఉపయోగించడానికి ప్రాథమిక సూచనలు

1. జి.పి.యస్.ను ప్రారంభించడానికి రెడ్ బటన్ నొక్కవలెను.
2. చాలా రోజుల వ్యవధి తర్వాత వాడుతున్నట్లైతే జి.పి.యస్. యూనిట్‌ను ఆకాశంవైపు నుంచి 15-20 ని.ల వరకు ఆగాలి.
3. యూనిట్‌ను బట్టి ''మెనుబటన్'' లేదా ''పేజ్ బటన్''ను నొక్కడం ద్వారా మెయిన్ మెనులోనికి వెళ్ళవలెను.
4. సబ్‌మెను నుండి సెటప్‌ను ఎన్నుకోవలెను
5. సెటప్ మెను నుండి 'నావిగేషన్'ను ఎన్నుకోవలెను.
6. పొజిషన్ / లోకేషన్ మెనును ఎంటర్ బటన్‌ను నొక్కడం ద్వారా హైలెట్ చేయవలెను.
7. ఆప్షన్‌లను ఎన్నుకోవడానికి యారో కీలను ఉపయోగించవలెను. పిదప hdddo mm'.s" ను సరిచేయాలి.
8. మాప్ డేట ను హైలైట్ చేసి, ' ఎంటర్ బటన్' నొక్కి యారో కీలనుపయోగించి W.G.S.84 ను ఎన్నుకోవలెను.
9. యూనిట్‌లను హైలైట్ చేసి మెట్రిక్ యూనిట్‌లను ఎన్నుకోవలెను (పైన చేసిన విధంగా)
10. హెడ్డింగ్‌ను హైలైట్ చేసి 'ట్రూ' లేదా 'ఆటో' ను ఎన్నుకోవలెను.
11. నావిగేషన్ మెను నుండి బయటకు రావలెను.
12. 'సిస్టం సెటప్'ను ఎన్నుకొని తేది, సమయంను సరి చేయవలెను (భారత కాలమానం గ్రీన్‌విచ్ కాలమానం కన్నా 5.30 గంటలు ముందు ఉంటుంది). బదులుగా మనదేశ సమయం కొరకు ఆఫ్‌సెట్‌లో 5.30 గంటలు కలపాలి.
13. జి.పి.యస్.నిర్దేశకాలను ఎల్లప్పుడు డిగ్రీలు, నిమిషాలు, సెకండ్లు మరియు డెసిమల్ స్థానాలలో తెలియపర్చవలెను.

Scanned with OKEN Scanner

రీయిన్‌స్టేట్‌మెంట్ బెనిఫిట్స్

వగిడిమర్రి విశ్వం, అడ్వకేటు

సి.సి.ఏ రూల్స్‌లో ఉద్యోగులపై మేజరు శిక్షలు విధించుటకు రూల్ 20లోను, మైనరు శిక్షలు విధించుటకు రూల్ 22లోను విధి విధానాలు రూపొందించారు. అనగా ఆరోపించబడిన అభియోగాల ఆధారంగా ఏ శిక్ష వేయాలో క్రమశిక్షణాధికారి ముందే ఒక నిర్ణయానికి రావాలి. మైనరు శిక్షల ప్రొసీజరు పాటించి మేజరు శిక్షలు విధించకూడదు. మేజరు శిక్షలు విధించుటకు రూపొందించిన ప్రొసీజరు ననుసరించి విచారణ నిర్వహించి తేలిన నిజానిజాల ఆధారంగా మైనరు శిక్షలు విధించినచో సస్పెన్షన్ కాలాన్ని డ్యూటీగా పరిగణించాలని మొదట కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. దాని పర్యవసానంగా ఉద్యోగిని ఏండ్ల తరబడి సస్పెన్షన్‌లో ఉంచి మైనరు శిక్ష విధిస్తే సస్పెన్షన్ కాలానికి పూర్తి జీతం ఇవ్వవలసి వస్తుందని విచారణలో తీవ్రమైన ఆరోపణలు నిరూపితం కాకున్నా మేజరు శిక్షలే విధించేవారు. ఆ తరువాత ఈ విషయం సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్ళింది. సస్పెన్షను పూర్తిగా సమర్థనీయం కాని సందర్భాలలోనే సస్పెన్షన్ కాలాన్ని డ్యూటీగా పరిగణించాలే తప్ప మైనరు శిక్ష విధించినంతమాత్రాన సస్పెన్షను సంపూర్ణంగా సమర్థనీయం కాదని చెప్పడానికి వీలులేదని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పిన దరిమిలా మేజరు శిక్షల ప్రొసీజరు పాటిస్తే చివరకు ఏ శిక్షయైనా నిరభ్యంతరంగా విధించవచ్చునని ప్రతి చిన్న విషయానికి రూల్ 20లోని ప్రొసీజరునే అనుసరించి సాధారణంగా మేజరు శిక్షలే విధిస్తున్నారు. దీనితో ఉద్యోగి భద్రతకు నష్టం వాటిల్లింది.

ఉద్యోగం నుండి తొలగింపు, బర్తరఫ్ లేక నిర్బంధ పదవీ విరమణ శిక్షలు విధించడం సర్వసాధారణమైపోయినది. అప్పీలు, రివిజన్, లేక రివ్యూలోగాని కోర్టు తీర్పు ద్వారా కాని విధించిన శిక్షలు సమర్థనీయం కాదని నిర్ణయించిన సందర్భాలలో ఆ ఉద్యోగిని రీయిన్‌స్టేట్ చేయాలి. విచారణకు పూర్వం సస్పెండు చేసిననూ విధించిన శిక్ష కొట్టివేయబడితే ఉద్యోగంలో పునర్నియామకం చేయాలి. అయితే ఈ సందర్భాలలో సంబంధిత అధికారులు ఆ ఉద్యోగికి ఆ తదనంతరం పర్యవసాన ప్రయోజనాలు కల్పించడంలో అనాసక్తత, నిరపేక్షతో ఉదాసీన వైఖరి వహిస్తున్నారు. రీయిన్‌స్టేట్‌మెంటు ఆ తర్వాత ఉద్యోగికి లభించాల్సిన బెనిఫిట్స్ గురించి ఈ వ్యాసంలో ప్రస్తావిస్తాను.

1) జీతభత్యాలు

వివిధ సందర్భాలలో చేసిన రీయిన్‌స్టేట్‌మెంట్ దరిమిలా అంతకు పూర్వపు కాలానికి అర్హతగల జీతభత్యాల వ్యవహారాలు ఫండమెంటల్ రూల్స్‌లో ప్రస్తావించబడినవి.

ఎ) అప్పీలుతో లేదా రివ్యూలో ప్రభుత్వమే ఉద్యోగం నుండి తొలగింపు, బర్తరఫ్ లేదా నిర్బంధ పదవీ విరమణ శిక్షలను రద్దు చేసినపుడు (ఎఫ్.ఆర్. 54). బి) పైన పేర్కొన్న శిక్షలను కోర్టు కొట్టివేసినపుడు (ఎఫ్.ఆర్.54-ఎ), సి) పైన పేర్కొన్న శిక్షలు విధించకున్నా సస్పెన్షన్ నుండి రీయిన్‌స్టేట్ చేసినపుడు (ఎఫ్.ఆర్.54-బి).

అప్పీలు రివ్యూలో జారీచేసిన ఉత్తర్వుల ఆధారంగా తదుపరి విచారణకు ఆదేశించకుండా రీయిన్‌స్టేట్ చేసేటపుడు సస్పెండ్ చేసి ఉన్నచో సస్పెన్షన్ కాలంలోనూ, సస్పెన్షన్‌లో ఉంచకయే ఉద్యోగం నుండి తొలగింపు, బర్తరఫ్, నిర్బంధ పదవీ విరమణ శిక్ష విధించిన కారణంగా రీయిన్‌స్టేట్‌మెంటు వరకు విధులు నిర్వహించని కాలంలోనూ ఆ ఉద్యోగికి చెల్లించవలసిన జీతభత్యాల విషయం ఆ ఉత్తర్వులో విధిగా పేర్కొనాలి. ఆ గైరుహాజరు కాలాన్ని డ్యూటీగా గాని నాట్ డ్యూటీగా కాని పరిగణించాలో స్పష్టం చేయాలి. సంబంధిత అధికారి నిందిత ఉద్యోగిని పరిపూర్ణంగా నిర్దోషిగా ప్రకటించినచో ఏ శిక్ష విధించలేదని భావించి గైరుహాజరు కాలాన్ని డ్యూటీగా పరిగణించి అర్హత గల జీతభత్యాలు పూర్తిగా చెల్లించాలి.

అయితే కేసు విచారణ సత్వరంగా పూర్తి చేయుటకు ఉద్యోగి సహకరించక జాప్యానికి కారకులైన సందర్భాలలో పూర్తి జీతభత్యాలు ఇవ్వకూడదు. జీవనభృతి కన్న తక్కువ కాకుండా కొంత భాగమే అనుమతించాలి. ఈ అనుమతి ఇచ్చే ముందు ఉద్యోగికి 60 రోజుల నోటీసు ఇచ్చి, ఆ ఉద్యోగి ఇచ్చిన సంజాయిషీని పరిశీలించి సహేతుకంగా తగు ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలి. రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ 311 (2)లో నిర్దేశించిన అవకాశాలు ఉద్యోగికి కల్పించలేదని రీయిన్‌స్టేట్ చేసిన సందర్భంలో కూడ ఈ విధానమే పాటించాలి. ప్రత్యేక కారణాలు చూపి ఆ గైరుహాజరు కాలాన్ని డ్యూటీగా పరిగణించవచ్చును. ఉద్యోగి కోరికపై ఆ గైరుహాజరు కాలాన్ని సెలవుగా మార్పిడి చేయవచ్చును. గరిష్ట పరిమితికి మించిన కాలానికి సెలవు మంజూరు చేయడానికి ఉన్నతాధికారుల మంజూరీ తీసుకోనవసరం లేదు.

పైన తెలిపిన అర్హత గల జీతభత్యాల నుండి సస్పెన్షన్ కాలంలో చెల్లించిన జీవనభృతి, గైరుహాజరు కాలంలో ఇతర ఉద్యోగం పొంది సంపాదించిన మొత్తం మినహాయించాలి. అర్హత గల మొత్తము కన్న ఎక్కువే సంపాదించినచో ఏమి చెల్లించనవసరం లేదు. (ఎఫ్.ఆర్.54 (8), ఎఫ్.ఆర్.54-ఎ (5), ఎ.ఐ.ఆర్. 1984, సుప్రీంకోర్టు 320, 1301, (1996), 2 ఎస్.సి.సి. 69). షోకాజ్ నోటీసు ఇవ్వకుండా ఉద్యోగి నుండి ఎట్టి సంజాయిషీ కోరకుండా ఆ ఉద్యోగిని ఆర్థికంగా నష్టపెట్టకూడదు. అలా చేసినచో ఆ ఆర్డరు చెల్లదని కోర్టు కొట్టి వేస్తుంది. (ఎ.ఐ.ఆర్. 1968, సుప్రీంకోర్టు 240, ఎ.ఐ.ఆర్. 1987, సుప్రీంకోర్టు 2257).

తదుపరి విచారణ అవసరంలేకుండా కోర్టుతీర్పు దృష్ట్యా ఉద్యోగిని రీయిన్‌స్టేట్ చేసిన సందర్భంలో కూడ కోర్టు తీర్పు వెలువడిన తేదీకి ముందున్న గైరుహాజరు కాలాన్ని పైన పేర్కొన్న విధంగానే క్రమబద్ధీకరించాలి.

సస్పెన్షన్ నుండి రీయిన్ స్టేట్ చేసినపుడు కూడ ఈ పద్ధతినే పాటించాలి. విచారణకు పూర్వమే లేక కోర్టు ఉత్తర్వుకు ముందే సస్పెన్షను ఉపసంహరించుకుని రీయిన్‌స్టేట్ చేసినచో కేసు ముగిసిన తరువాత సస్పెన్షన్ కాలాన్ని పైన పేర్కొన్న విధంగా పరిగణించాలి.

రూల్స్‌కు విరుద్ధంగా సస్పెండ్ చేసి లేదా ఉద్యోగం నుండి తొలగించిన అధికారి నుండి ఉద్యోగికి గైరుహాజరు కాలంలో చెల్లించిన జీతభత్యాలు వసూలు చేయాలి. (ఎ.ఐ.ఆర్. 1994 ఎస్.సి. 23).

రూల్స్‌లో ఏమి తెలిపినప్పటికి గైరుహాజరు కాలంలో జీతభత్యాలు చెల్లించే విషయంలో కేసు స్వభావాన్ని బట్టి కోర్టులు భిన్నమైన తీర్పులు ఇస్తున్నాయి.

సముచిత మంజూరు లేని కారణాన ఉద్యోగిని క్రిమినల్ కోర్టు విడుదల చేసిన కేసులో సస్పెన్షన్ కాలంలో పూర్తి జీతభత్యాలు ఇవ్వాలి. (1996) 1 ఎస్.సి.సి. 296.

ఉద్యోగం నుండి తొలగింపు శిక్ష సమర్థనీయం కాదని తక్కువ శిక్ష విధించి రీయిన్‌స్టేట్ చేసిన కేసులో ఆ ఉద్యోగి తన దుర్వర్తనకు తానే బాధ్యుడని తేలినందున ఉద్యోగంలో లేని గైరుహాజరు కాలంలో జీతభత్యాలకు అనర్హుడు. (1996 (ii) ఎస్.సి.సి. 695).

సెలవులో వెళ్ళి 5 సంవత్సరాల వరకు డ్యూటీలో చేరకుండా ఉన్న ఉద్యోగిని రిమూవ్ చేసిన కేసులో (రీయిన్‌స్టేట్‌తో బాటు) జీతభత్యాలివ్వాలని చెప్పిన ట్రిబ్యునల్ తీర్పును సుప్రీంకోర్టు తప్పు పట్టింది. (ఎ.ఐ.ఆర్. 1997 ఎస్.సి. 2439).

క్రిమినల్ కేసులో శిక్ష పడిన దరిమిలా ఉద్యోగం కోల్పోయి ఆ తరువాత అప్పీల్‌లో విడుదలైన బ్యాంకు ఉద్యోగిని రీయిన్‌స్టేట్ చేశారు. కాని పనిచేయని కాలానికి జీతభత్యాలు చెల్లించే విషయం బ్యాంకు విచక్షణాధికారానికే వదలి వేసింది. (1998 (2) ఎస్.సి.సి. 291).

(మిగతా 3వ పేజీలో)

(2వ పేజీ తరువాయి) **రీయిన్‌స్టేట్‌మెంట్ బెనిఫిట్స్**

ప్రజాధన దుర్వినియోగం, నకిలీ రికార్డుల సృష్టి మొదలగు నేరారోపణలతో క్రిమినల్ కోర్టులో విచారణ జరిగి సాక్ష్యాధారాలు సరిపోను లేని కారణాన క్రిమినల్ కేసులో అక్విట్ అయినంత మాత్రాన రీయిన్ స్టేట్‌మెంట్ పర్యవసానాలైన సస్పెన్షన్ కాలంలోని సర్వీసుకు ఇంక్రిమెంటు బెనిఫిట్‌తో జీతభత్యాలు, పెన్షన్ మొదలగు ప్రయోజనాలు కలుగజేసినచో క్రమశిక్షణకు భంగకరమని సుప్రీంకోర్టు భావించింది. (సి.ఎ.నం. 1868 ఆఫ్ 1977).

క్రిమినల్ కేసులో అరెస్టయి సస్పెండైన మరొక బ్యాంకు ఉద్యోగి కేసులో అక్విటల్ తోనే ఆటోమేటిక్‌గా సస్పెన్షన్ పీరియడ్‌లో పూర్తి జీతభత్యాలు లభించవు. తన స్వయంకృత అపరాధం కారణంగానే క్రిమినల్ కేసులో అరెస్టయినందున, దాని పర్యవసానంగా విధులకు హాజరు కాని పీరియడులో 'నో వర్క్ నో పే' సూత్రం వర్తిస్తుంది.' (ఎ.ఐ.ఆర్. 1994 ఎస్.సి. 552).

48 గంటలు డిటెన్షన్‌లో ఉన్న కారణాన డీమ్డ్ సస్పెన్షన్‌లో కొన సాగిన ఉద్యోగి ఆ తరువాత ఆ కేసులో అక్విట్ అయి రీయిన్‌స్టేట్ అయి నారు. సస్పెన్షన్ పీరియడ్‌లో పూర్తి జీతభత్యాలు ఇవ్వాలా వద్దా అనే విషయంపై అవసరమైన విచారణ చేసి జీవనభృతి తప్ప జీతభత్యాలు ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదని చేసిన నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. (ఎస్.ఎల్.పి. (సి) నం. 4855 ఆఫ్ 1997).

కొన్ని కేసులలో జీతభత్యాలకు బదులుగా కొంత మొత్తం నష్ట పరిహారంగా ఇవ్వాలని తీర్పు చెప్పింది. (ఎ.ఐ.ఆర్ 1995 ఎస్.సి. 1053, ఎ.ఐ.ఆర్. 1995, ఎస్.సి. 112 మరియు 1352, 1995 (6) ఎస్.ఎల్.ఆర్. 109).

2) పెన్షన్

సస్పెన్షన్ సంపూర్ణంగా సమర్థనీయం కాదని తేల్చినా లేక ఉద్యోగి పరిపూర్ణంగా నిర్దోషి అని నిర్ధారించినా ఆ సస్పెన్షన్ కాలం పెన్షనుకు పరిగణింపబడుతుంది. (సివిల్ సర్వీస్ రెగ్యులేషన్ ఆర్టికల్ 416). ఇతర కేసులలో సస్పెన్షన్ పీరియడ్ పెన్షనుకు ఎంతవరకు లెక్కింపబడుతుందో సంబంధిత అధికారి తప్పక ఆర్డరు పాస్ చేయాలి. అయితే ఆ ఉద్యోగికి నోటీసు ఇచ్చి సంజాయిషీ తీసుకొని దానిని నిష్పాక్షికంగా పరిశీలించిన తరువాతే ఆర్డరు పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. (ఎ.ఐ.ఆర్. 1972 ఎస్.సి. 2472).

3) ప్రమోషన్

రీయిన్‌స్టేట్‌మెంట్‌కు ముందు సస్పెన్షన్ ఉద్యోగంలో నుండి తొలగింపు, బర్తరఫ్, నిర్బంధ పదవీ విరమణ కారణంగా గైరుహాజరైన కాలంలో ఆ ఉద్యోగి ఉన్న జూనియర్లు ప్రమోషను పొందినచో సదరు శిక్షలు కొట్టివేసిననూ, నిర్దోషిగా ప్రకటించిననూ అదే తేదీ నుండి నోషనల్ ప్రమోషన్ ఇవ్వాలి.

అయితే రీయిన్‌స్టేట్‌మెంట్ బెనిఫిట్స్ కొరకు ఆలస్యంగా వచ్చిన కేసులలో సుప్రీంకోర్టు ఉద్యోగికి అనుకూలంగా తీర్పు లివ్వలేదు. (1988 (2) ఎస్ఎల్ఆర్ 482, 1994 (2) ఎస్‌సిసి 38, 1992 (5) ఎస్ఎల్ఆర్ 119), కావున ఆలస్యం చేయకుండా సంబంధిత అధికారులను కోర్టులను సత్వర పరిష్కారం కోరి బెనిఫిట్స్ పొందండి.

సస్పెన్షన్ కాలంలో జీవనభృతి

పగిడిమర్రి విశ్వం, అడ్వకేటు

ఉద్యోగులను క్రమశిక్షణలో పెట్టి నియంత్రించే ఉద్దేశంతో రూపొందించిన సి.సి.ఏ రూల్సులో తాత్కాలిక క్రమశిక్షణాచర్యగా విచారణకు పూర్వమే తీసుకొనే చర్య సస్పెన్షను. ఈ విచారణ శాఖాపరమైన విషయాలపై కావచ్చు లేదా క్రిమినల్ కేసు విచారణ కావచ్చు. తమ నియంత్రణలో ఉన్న శాఖాపర విషయాలపై విచారణ సజావుగా, సత్వరమే పూర్తి చేయాలన్న ఉద్దేశం అధికారులకుండదు. క్రిమినల్ కేసు విచారణ విషయం చెప్పన వసరం లేదు. అది దశాబ్దాల కాలం వరకు పెండింగులోనే ఉంటుంది. ఈ విధంగా రూల్సులో తెలిపిన తాత్కాలిక చర్య అతి స్వల్పకాల వ్యవధి కోసం ఉద్దేశించినదైనప్పటికి అధికారులు మాత్రం ప్రతి చిన్న కారణానికి ఉద్యోగులపై సస్పెన్షన్ వేటు వేసి చేతులు దులుపుకుంటున్నారు. దాని పర్యవసానంగా ఉద్యోగులకు సస్పెన్షన్ ఒక దీర్ఘకాలిక దుస్వప్నంగా పరిణమించింది.

సస్పెన్షన్ సమర్ధనీయమా కాదా అన్న విషయం ప్రస్తుతానికి పక్కన బెట్టి ఆ పీరియడ్‌లో ఉద్యోగికి లభించే జీవనభృతి విషయం ప్రధానంగా ఈ వ్యాసంలో ప్రస్తావిస్తున్నాను.

సస్పెన్షన్‌లో ఉంచినంతకాలం ఉద్యోగికి జీతం ఇవ్వరు. తాను సగం జీతం సెలవులో వెళ్ళినపుడు పొందే సెలవు జీతంతో సమానమైన మొత్తాన్ని జీవనభృతిగా చెల్లిస్తారు. దానిపై డి.ఏ., హెచ్.ఆర్.ఏలు కూడా ఇవ్వాలి. అధికారుల అనాసక్తి, నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఉద్యోగులు దీర్ఘకాలం సస్పెన్షన్ లోనే కొనసాగుతున్నారు. అందుకు పరిహారంగా జీవనభృతిని 3 నెలల తరువాత 50 శాతం వరకు అనగా బేసిక్‌పేలో 75 శాతం వరకు పెంచవచ్చును. విచారణలో జాప్యానికి ఉద్యోగియే ప్రత్యక్షంగా కారకుడైన సందర్భంలో మాత్రమే 50 శాతం వరకు జీవనభృతిని తగ్గించవచ్చును. అనగా బేసిక్‌పేలో 25 శాతం మాత్రమే ఇస్తారు. (ఎఫ్.ఆర్ 53 (i), ఉద్యోగక్రాంతి జీవోల బుక్-4 పేజి 159)

కొన్ని సందర్భాలలో జీవనభృతి ఇవ్వడమే లేదు. అధికారుల దయా దాక్షిణ్యాలకు లోబడి వారికి ఇష్టముంటే ఇస్తారు. లేకపోతే లేదు. ప్రతి ఆరునెలల కొకసారి ఉన్నతాధికారులచే ఈ సస్పెన్షన్ విషయంపై సమీక్ష జరుగుతుంది. ఇందులో ఉద్యోగిని ఇంకనూ సస్పెన్షన్‌లో కొనసాగించే అవసరమున్నదా? రీయిన్‌స్టేట్ చేయాలా? అను విషయం సమీక్షించి తగు నిర్ణయం తీసుకొంటారు. అంతేగాని ఈ సమీక్షకు, జీవనభృతి చెల్లింపుకు ఏ సంబంధం లేదు. సస్పెన్షన్ చివరి తేదీ వరకు జీవనభృతి చెల్లించాల్సిందే. కాని ఈ సమీక్ష జరుగలేదన్న సాకుతో కూడ జీవనభృతి చెల్లించడంలేదు. సమీక్షలో ఆ ఉద్యోగిని సస్పెన్షన్‌లో ఇంకనూ కొనసాగించనవసరం లేదని నిర్ణయించినచో ఆ తరువాతే రీయిన్‌స్టేట్ చేస్తారు. ఈ రీయిన్‌స్టేట్‌మెంట్ ఆర్డరు కాని జీవనభృతిలో చేసే హెచ్చింపులు/తగ్గింపులు కాని ముందు తేదీ నుండి అనుమతించరు. కావున ఎట్టి పరిస్థితులలోనైనా సస్పెన్షన్‌లో ఉన్న ఉద్యోగి జీవనభృతి నిలుపుదల చేయకూడదు. జీ.ఓ.నెం. 205, జి.ఎ. (సర్వీసెస్-సి) శాఖ, తేది 17.3.90 మరియు సర్క్యులర్ మెమో నెం. 13431-160-ఎ/ఎఫ్ఆర్.II/93, తేది 1.4.1993 (ఉద్యోగక్రాంతి జీవోల బుక్-2, పేజి 371)లో, సమీక్ష పెండింగులో ఉన్న కారణంతో జీవనభృతి చెల్లింపు నిలిపివేయనవసరం లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సుప్రీంకోర్టు ఉమేష్‌చంద్ర మిశ్రా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 1993 (24) ఎ.టి.సి 243లో, సస్పెన్షన్ కొనసాగించిన సందర్భంలో జీవనభృతిని హెచ్చించడంతోపాటు అమధ్యలో సవరించిన రివైజ్డ్ పే స్కేళ్ళ ఆధారంగా రివైజ్డ్ రేటుతో జీవనభృతి ఇవ్వాలని తీర్పు చెప్పింది.

కాని అధికారులు మాత్రం సస్పెండయిన ఉద్యోగులను జీవనభృతి చెల్లించక వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారు. అంతేగాక జీవనభృతిని తగ్గించే అవకాశమున్న విషయం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉద్యోగి విచారణకు సహకరించడంలేదన్న మిషపై జీవనభృతిని తగ్గిస్తున్నారు. వాస్తవానికి విచారణను త్వరగా పూర్తి చేయాలనే సదుద్దేశం విచారణాధికారికి కాని క్రమశిక్షణాధికారికి కాని ఉండదు. ఈ విషయమై అంతగా శ్రద్ధ వహించక జాప్యం చేసి ఉద్యోగిని వేదనకు గురి చేయడమే కాక జీవనభృతిని చెల్లించడం లేదు. లేదా బేసిక్‌పేలో 25 శాతం వరకు తగ్గిస్తున్నారు. వాస్తవానికి ఈ సందర్భంలో జాప్యానికి వాళ్ళే కారకులైనందున పైన పేర్కొన్న రూల్ ప్రకారం 50 శాతం వరకు అనగా బేసిక్‌పేలో 75 శాతం వరకు జీవనభృతిని పెంచాల్సి ఉంటుంది. దానిపై డి.ఏ, హెచ్.ఆర్.ఏ, సిసి ఏలు కూడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఏసిబి కేసులలో కావలసిన ప్రొఫార్మా స్టేట్‌మెంట్స్ వారికి చేరడానికి జాప్యం జరుగుతున్నదన్న సాకుతో ఉద్యోగి జీవనభృతిలో కోత విధించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నిఘా సలహా మండలి సూచించింది. కాని ఈ సూచనను ప్రభుత్వం యుఓ నోట్ నెం. 1336/ఎస్.సి.డి/-1, తేది 27.11.1989లో తిరస్కరించింది. దీనితో అధికారుల నైజం బయటపడింది.

విచారణకు పూర్వం చేసే సస్పెన్షన్ శిక్షగా పరిగణించడానికి వీలు లేదు. ఉద్యోగికి తనపై మోపిన అభియోగాల నిజానిజాల నిగ్గు తేల్చడానికి రక్షణ కల్పించడానికి మరియు విచారణ సాఫీగా జరపాలనే ఉద్దేశంతో ఉద్యోగిని తాత్కాలికంగా డ్యూటీ నుండి తప్పించడమే ఈ సస్పెన్షన్. ఉద్యోగి ప్రత్యక్ష కారణం లేకుండా అనవసరంగా సస్పెన్షన్‌లో కొనసాగుచున్నట్లయితే లేదా విచారణలో జాప్యం జరుగుచున్నట్లయితే ఆ సస్పెన్షన్ ఆర్డరును రద్దుపరచి డ్యూటీలో తీసుకోవటానికి ఆదేశించాలని సుప్రీంకోర్టు ఎ.ఐ.ఆర్ 1989 ఎస్.సి 985లో అభిప్రాయపడింది. అంతేగాక సస్పెన్షన్‌లో కొనసాగినంతకాలం పని తీసుకోకుండానే జీవనభృతి ఇవ్వవలసి వస్తున్నందున ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా, ఉద్యోగి అనుభవించే కష్టనష్టాల నివారణకైనందున ఆ ఉద్యోగి ప్రయోజనాల దృష్ట్యా రీయిన్‌స్టేట్ చేయాలని కూడ తీర్పు చెప్పింది.

మన రాజ్యాంగలోని ఆర్టికల్ 311 (2)లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకిచ్చిన రక్షణలను పురస్కరించుకొని ఉద్యోగులకు వ్యతిరేకంగా క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవడానికి ఆర్టికల్ 309 క్రింద జారీ చేసిన సిసిఏ రూల్సులో విచారణ విధానాలు నిర్దేశించారు. అందులో భాగంగా విచారణలో ఉద్యోగి తన రక్షణకు ప్రాముఖ్యం గల సాక్షులను విచారించేందుకు, అవసరమైన సాక్ష్యాధారాలు సేకరించుటకు, ప్రభుత్వం తరపున ప్రవేశపెట్టిన సాక్షులను క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేయడానికిగాని అవకాశం ఇవ్వకపోతే అది రాజ్యాంగ వ్యతిరేకమే అవుతుంది. ఆ తరువాత విచారణ నివేదిక ప్రతిని ఆ ఉద్యోగికి ఇచ్చి దానిపై వివరణ ఇచ్చేందుకు అవకాశం ఇవ్వకపోయినా కూడా అది రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన రక్షణలకు భంగకరమే. సస్పెండయిన ఉద్యోగి తనపై మోపిన ఛార్జీలు ఖండించుటకు, అవి వాస్తవం కాదని నిరూపించుటకు కావలసిన సాక్షులను విచారణకు తీసుకురావడానికి అయ్యే ప్రయాణ మరియు ఇతర ఖర్చులు భరించవలసి ఉంటుంది. అంతేగాక అవసరమైతే ఒక వకీలును నియమించడానికి గాని, రూల్స్ తెలిసిన న్యాయ సలహాదారుల సేవలు పొందడానికి గాని వాళ్ళ ఫీజు, ప్రయాణ, ఇతర ఖర్చులు కూడ భరించవలసి ఉంటుంది. జీవనభృతి ఇవ్వకపోయినా లేదా చెల్లించడానికి జాప్యం చేసినచో ఉద్యోగి కుటుంబపోషణకు అవసరమైన జీవనాధారాన్ని తొలగించడమేకాక తన కేసు నుండి బయటపడటానికి కూడ ఆటంకపరచినట్లవుతుంది. ఈ విషయం గమనించి సస్పెన్షన్‌కాలంలో ఉద్యోగికి జీవనభృతి ఇవ్వడం సదుద్దేశం గల చెల్లింపుగా అభిప్రాయపడి ఆ జీవనభృతి చెల్లించకపోవడం న్యాయం కాదని సుప్రీంకోర్టు ఎఐఆర్ 1973 ఎస్.సి 1183లో తీర్పు చెప్పింది.

(మిగతా 35 పేజీలో)

Scanned with OKEN Scanner

(2వ పేజీ తరువాయి) **సస్పెన్షన్ కాలంలో జీవనభృతి**

జీవనభృతి చెల్లించని కారణంగా ఉద్యోగి విచారణకు హాజరు కాలేకపోయిన సందర్భంలో ఏకపక్షంగా ఉద్యోగి పరోక్షంలో విచారణ జరిపినట్లు చేసి విధించిన శిక్షకు వ్యతిరేకంగా వేసిన మరొక కేసులో, రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన యుక్తమైన అవకాశం నిరాకరించినట్లు నిర్ణయించి విచారణ వ్యవహారం, దాని పర్యవసానంగా విధించిన శిక్షను కూడ సుప్రీం కోర్టు కొట్టివేసింది. (1999 (3) ఎస్.ఎల్.జె 152 (ఎస్.సి)).

ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో చేరడంతో ఉద్యోగి మనిషిగా లేక పౌరునిగా తనకు గల ప్రాథమిక హక్కులు, ఇతర హక్కులు ప్రభుత్వానికి తాకట్టు పెట్టినట్లుగాని లేక సమర్పించినట్లుగాని భావించరాదు. ప్రభుత్వం ఉద్యోగం ఇవ్వడంతో రాజ్యాంగం విధించిన తన విద్యుక్త ధర్మం నెరవేర్చింది. అదేవిధంగా ఉద్యోగి కూడ తన ఉద్యోగానికి సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను పాటించడానికి అంగీకరించినట్లు భావించాలి. అంతేగాని ఉద్యోగి తనకు రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ 21లో ప్రసాదించిన జీవించే హక్కును ప్రభుత్వానికి అర్పించినట్లు భావింపరాదు. జీవనభృతి నిరాకరించడం జీవించేహక్కుకు భంగకరం. సస్పెండయినంత మాత్రాన ఉద్యోగం నుండి తొలగించినట్లు భావించరాదు. (1988 (1) ఎస్.ఎల్.జె 121 (ఎస్.సి)). కావున సస్పెన్షన్ కాలంలో జీవనభృతి చెల్లింపు సదుపాయం సర్వీసు రూల్స్‌లో కల్పించాలి. సర్వీసురూల్స్‌లో ఆ నియమం లేకపోతే ఆ ఉద్యోగి సస్పెన్షన్ కాలంలో పూర్తి జీతం పొందుటకు అర్హుడని కూడ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది. (2000 (2) స్కేల్ 9). సర్వీసు రూల్స్‌లో ఒక్క రూపాయి నామ మాత్రపు జీవనభృతి కల్పించడాన్ని మరొక కేసులో సుప్రీంకోర్టు తప్పు పట్టి ఆ సర్వీసు రూల్స్‌ను కొట్టివేసింది. ఆ తరువాత కేసు పూర్వాపరాలు పరిశీలించి ఆర్టికల్ 21లో రాజ్యాంగం హామీ ఇచ్చిన జీవించే హక్కు సస్పెన్షన్ కాలంలో జీవనభృతి చెల్లింపుగా సర్వీసురూల్స్‌లో చేర్చాలని, జీవనభృతి లేదా ఏదేని ఇతర అలవెన్సులు చెల్లించనిచో ఉద్యోగికి తన రక్షణకై అవసరమైనంత అవకాశం కల్పించనట్లేనని విచారణ వ్యవహారాన్నంతా కొట్టివేసింది. (ఎఐఆర్ 1983 ఎస్.సి 803).

అందుచేతనే ఎఫ్.ఆర్ 53లో జీవనభృతి చెల్లింపు విషయం ప్రస్తావించబడింది. అంతేగాక సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వులోనే ఈ విషయం తప్పక చేర్చాలని, సర్క్యులర్ మెమో నెం. 560/సర్వీస్.సి/95-3, తేది 21.3.1996 (ఉద్యోగక్రాంతి జీవోల బుక్-3, పేజి 167)లో ఆదేశించారు. ఇంత స్పష్టమైన ఉత్తర్వులున్నప్పటికి సస్పెండయిన ఉద్యోగికి జీవనభృతి చెల్లించ లేదన్న విషయం ప్రభుత్వ దృష్టికి వచ్చినపుడు సమీక్ష పెండింగులో ఉన్ననూ, సస్పెన్షన్‌లో కొనసాగేంతవరకు జీవనభృతి నిరాటంకంగా చెల్లించాలన్న విషయం ఆ ఉద్యోగి సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వులోనే పేర్కొనాలని సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వు నమూనాలో ఈ క్రింది పేరా చేర్చారు.

"It is further ordered that during the period of suspension, Sri/Smt. .... shall be paid subsistence allowance equivalent to the leave salary on half pay leave. The DA and other compensatory allowances shall be paid along with subsistence allowance. The quantum of subsistence allowance will be reviewed and revised in terms of FR 53 (i) after 3 months. Pending review, he/she shall continue to the subsistence allowance now sanctioned."

(జీ.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం. 296, తేది 14.10.1996, ఉద్యోగక్రాంతి జీఓల బుక్-3, పేజి 166).

అంతటతో ఆగక సస్పెన్షన్‌లో ఉన్న ఉద్యోగికి జీవనభృతి చెల్లించక పోవడం నేరంగా భావించి సంబంధిత అధికారికి సిసిఏ రూల్స్ క్రింద శిక్షలు విధించాలని కూడ సర్క్యులర్ మెమో నెం. 29730-ఎ/458/ఎ2/ఎఫ్.ఆర్.II/90,తేది 15.9.1994 (ఉద్యోగక్రాంతి జీఓల బుక్-4, పేజి 164-165)లో ఆదేశించారు.

ఈ చర్చ వలన మనకు బోధపడినదేమనగా ఉద్యోగిని సస్పెండ్ చేయడానికి ప్రభుత్వానికే విధంగానైతే హక్కు ఉంటుందో అదే విధంగా ఉద్యోగికి కూడా సస్పెన్షన్ కాలంలో జీవనభృతి నిరాటంకంగా తీసుకోవడానికి హక్కు ఉంటుంది. ఈ రెండు హక్కులు ఒకదానితో మరొకటి ముడిపడి ఉండుటయే గాక ఆ రెండూ చివరి వరకూ కలిసియే కొనసాగుతాయి. కావున సస్పెన్షన్‌లో ఉన్నపుడు జీవనభృతి నిరాకరించినా లేక జాప్యం చేసినా పైన పేర్కొన్న నియమ నిబంధనలు, ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు మరియు సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు ఉటంకిస్తూ సంబం ధిత అధికారులకు అర్జీ పెట్టుకోండి. అవసరమైతే సంఘపరంగా రిప్రజెంట్ చేసి న్యాయం పొందండి.

Scanned with OKEN Scanner

ఉద్యోగి రిటైరైనా వదలని క్రమశిక్షణా చర్యలు

– సమీర

ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉద్యోగ ఒప్పందం (జీతం, సెలవులు, పని గంటలు మొదలగు సర్వీసు నిబంధనలు)తో ప్రారంభమై ఒక ప్రత్యేక ప్రతిపత్తితో స్థిరపడి రిటైరుమెంటుతో ముగుస్తుంది. ఎఫ్.ఆర్ 11 లో ఉద్యోగి పూర్తి సమయం ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉండి అదనపు ప్రతిఫలం అడగకుండా చెప్పిన పని చేయాలని ఏకపక్ష నియంతృత్వ నిబంధన చేశారు. దాని ప్రకారం ఉద్యోగంలో కొనసాగుతున్న కాలంలో ఎలాగూ సంపూర్ణంగా ప్రభుత్వ నియంత్రణలో పనిచేయవలసి ఉంటుంది. కాని ఉద్యోగంలోనికి రాక పూర్వం ఎలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండాలో, ఉద్యోగం ముగిసిన తరువాత కూడ ఎలా మెలగాలో సర్వీసు నిబంధనలలో పేర్కొన్నారు. అనగా ఉద్యోగ విరమణానంతరము కూడ ఆ మనిషికి సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ లేదన్నమాట. నిబంధనలపై నిబంధనలు చేసి రిటైరైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వృద్ధాప్యంలో కూడ ప్రశాంతంగా జీవనం కొనసాగించే పరిస్థితులు లేవు.

రిటైరైన తరువాత పెన్షను ఇవ్వాలని మనకు స్వాతంత్ర్యం రాక పూర్వమే పెన్షను ఆక్టు, 1871 తెచ్చారు. స్వాతంత్ర్యానంతరం సోషలిజం ప్రాతిపదికగా భారదేశంలోని ప్రతి వ్యక్తి గౌరవప్రదంగా జీవించే అవకాశం కలిపించాలన్న ఉత్తమ, ఉన్నత ఆదర్శాలతో దేశాన్ని సార్వభౌమ, సామ్య వాద, లౌకిక, ప్రజాస్వామ్య, గణతంత్ర రాజ్యంగా ప్రకటిస్తూ రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించారు. ఆర్టికల్ 366 (17) ద్వారా రిటైరైన ఉద్యోగికి 'పెన్షను' చెల్లింపు రాజ్యాంగం కూడ ఆమోదించింది. సుప్రీంకోర్టు నకారా (ఎఐఆర్ 1983, ఎస్.సి 130) కేసులో పెన్షను, యాజమాన్యం దయాదాక్షిణ్యాలతో ఇచ్చే కానుక కాదనీ, ప్రభుత్వ సర్వీసుతో సంక్రమించిన హక్కుగా పరిగణిం చాలనీ సంచలనాత్మక తీర్పు చెప్పింది. శక్తి ఉన్నంతకాలం నిరంతరం ప్రభుత్వ సేవలో గడిపిన ఉద్యోగి, శక్తి ఉడిగిపోయిన తరువాత వృద్ధాప్యంలో తన సంగతి పట్టించుకొంటారని ఆశించడం సహజం. అలాగాకుండా వారిని గాలి కొదిలేస్తే వారికి సామాజిక న్యాయంగాని, ఆర్థిక న్యాయంగాని చేకూర్చ నట్లేనని కూడ సుప్రీంకోర్టు అదే కేసులో అభిప్రాయపడింది. దేవకీనందన్ ప్రసాద్ కేసులో (ఎఐఆర్ 1971, ఎస్.సి 1409) పెన్షను రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్స్ 31(1) మరియు 19(1) క్రింద ఆస్తిహక్కుగా పరిగణించాలని చెప్పారు.

ఇది ఇలా ఉండగా ప్రభుత్వం పెన్షను నిలుపుదల లేక ఉపసంహ రణ హక్కును పెన్షన్ రూల్సులో పొందుపరచుకొన్నది. అయితే ఈ హక్కుకు అవధులున్నాయి. ఉద్యోగికి వ్యతిరేకంగా తీవ్రమైన దుర్వర్తనగాని, నిర్లక్ష్యం గాని లేక ప్రభుత్వ ధన నష్టానికి కారకుడన్న అభియోగాలు నిరూపించగలిగి నపుడే ఈ చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ విషయంలో కూడా సర్వీసులో ఉన్న పుడు తీసుకొనే శాఖాపర క్రమశిక్షణా చర్యల మాదిరిగానే ప్రొసీడింగ్స్ ప్రారం భించాల్సి ఉంటుంది. అంతేగాని ప్రతి స్వల్ప విషయాలపై పెన్షను కోతకు చర్యలు తీసుకోవడానికి వీలులేదు. ధననష్టం ఆరోపణలో నష్టం ఎంతో స్పష్టంగా తేల్చాలి.

రిటైరైన తరువాత కూడ ఉద్యోగి సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలన్న నిబంధన పెన్షను రూల్ 8 లో సూచించబడినది. దుష్ప్రవర్తన ఆరోపణలతో ఇతరుల మాదిరిగానే సివిల్, క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకొనవచ్చును. కాని ఉద్యోగుల విషయంలో ఆ చర్యలతోబాటు పెన్షనుకోత, నిలుపుదల, ఉపసంహరణ కూడ విధించాలని 8వ, 9వ రూల్స్‌లో నిబంధన చేశారు. అంతేగాక ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో చేరిన పాపానికి ఆ ఉద్యోగి రిటైరైతే తనకూ, మరణిస్తే తన కుటుంబ సభ్యులకు కూడ మానసిక క్షోభ తప్పడంలేదు.

పెన్షనరుపై ప్రభుత్వ నియంత్రణ

పెన్షనరుపై ప్రభుత్వం తీసుకొనే చర్యలు రెండురకాలు. 1) శాఖాపర చర్యలు 2) న్యాయస్థాన కార్య వ్యవహారాలు.

1) శాఖాపర చర్యలు : వాస్తవానికి రిటైరైన తరువాత ప్రభుత్వంతో యజమాని, ఉద్యోగి సంబంధం అంతమవుతుంది. సిసిఏ రూల్స్ ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికే వర్తిస్తాయి. కావున ఆ రూల్స్ క్రింద, రిటైరైనవారిపై ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి వీలులేదు. అయితే రిటైరుమెంటుకు ముందే సిసిఏ రూల్స్ క్రింద క్రమశిక్షణా చర్యలు ప్రారంభించి (అనగా ఛార్జిషీటు ఇచ్చి) రిటైరుమెంటు వయసు చేరినంతవరకు సర్వీసులో కొన సాగించి రిటైరుమెంటుకు అనుమతిస్తారు. అంతమాత్రాన పెండింగులో ఉన్న డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగులకు కాలం చెల్లినదనుకోవడం పొరపాటే. ఆ డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్ పెన్షనులో కోత విధించడానికి లేదా పెన్షను నిలిపి వేయడానికి లేదా పెన్షను ఉపసంహరించడానికి నిర్దేశించిన పెన్షను రూల్ 9 క్రింద తీసుకొనే చర్యలుగా భావించి కొనసాగించాలని రూల్ 9 (2)లో ఒక దారుణమైన నియమం చేశారు. డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్ ప్రభుత్వంచే గాక ఇతర అధికారులచే ప్రారంభింపబడినచో ఆ అధికారి విచారణ చేసి ఆ తరువాత తన పరిశీలనలను ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాలి. ఎందుకనగా రిటైరుమెంటు పిదప సిసిఏ రూల్స్‌లోని శిక్షలు వేయడానికి వీలులేదు. రూల్ 9 క్రింద పెన్షను కోతగాని, నిలుపుదల గాని, ఉపసంహరణగాని విధించడానికి ప్రభుత్వానికే అధికారమున్నది. ఆ తరువాత ప్రభుత్వం డిసి ప్లినరీ అధికారి నివేదిక పరిశీలించి తమ అంతిమ నిర్ణయం తీసుకొంటుంది. ఈ నిర్ణయం తీసుకొనేముందు మొక్కుబడిగా రిటైరైన ఉద్యోగికి నోటీసు ఇస్తుంది. నోటీసుకు ఇచ్చిన జవాబు పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకొంటుంది. ఆ నిర్ణయం ఆమోదించడానికి పబ్లిక్ సర్వీసు కమీషనును కూడ సంప్రది స్తుంది. ఇది కూడ మొక్కుబడి చర్యే.

రిటైరైన తరువాత డిపార్టుమెంటల్ ప్రొసీడింగ్స్ (రూల్ 9 క్రింద) ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా ప్రారంభించడానికి వీలులేదు. అంతకు ముందు 4 సం॥ల వరకు జరిగిన సంఘటనలపై మాత్రమే పెన్షను కోతకు ఈ రూల్ క్రింద చర్యలు తీసుకొనవచ్చును. 4 సంవత్సరాల కన్న ముందు విషయాలపై దృష్టి సారించకూడదు. నోటీసులు, పరిశీలనలు, పబ్లిక్ సర్వీసు కమీషనుతో సంప్రదింపులు ఇవన్నీ షరా మామూలే.

2) న్యాయకార్య వ్యవహారాలు : సర్వీసులో ఉండగా (సివిల్ క్రిమి నల్ కేసులలో) తీవ్ర దుర్వర్తన లేక ఘోర నిర్లక్ష్యం నేరం ఉద్యోగి రిటైరైన తరువాత జుడీషియల్ ప్రొసీడింగ్స్‌లో రుజువైన సందర్భాలలో మాత్రమే కోర్టు శిక్షతో బాటు పెన్షను కోత విధిస్తారు. మొదట రూల్ 9(3) క్రింద ఉద్యోగి రిటైరుమెంటుకు 4 సం॥లకు పైబడిన కాలానికి క్రితం జరిగిన సంఘటన ఆధారంగా జుడీషియల్ ప్రొసీడింగ్స్ నడువకూడదని మినహాయింపు ఇచ్చారు. కాని ఈ 'ఇమ్యూనిటీ' మూన్నాళ్ళ ముచ్చటే అయింది. జి.ఒ.ఎం.ఎస్.నెం. 302, తేది 30.8.1994లో రూల్ 9 (3)లోని ఈ ప్రొవిజను తొలగించారు. అనగా ఎన్నేళ్ళ క్రితం విషయమైనా దానిపై పెన్షనరుకు వ్యతిరేకంగా జుడీషియల్ ప్రొసీడింగ్స్ నడుపవచ్చునన్న మాట.

సీరియస్ క్రిమినల్ కేసులో దుర్వర్తన రుజువై, శిక్షపడిన సందర్భంలో పెన్షను 'మినిమం' వరకు తగ్గించడానికి రూల్ 8లో నియామకాధికారికి అధికారం ఇవ్వబడినది. ఆ అధికారికన్న ఉన్నతాధికారికి పెన్షను మంజూరు

Scanned with OKEN Scanner

చేసే అధికారమున్నట్లయితే ఆ ఉన్నతాధికారి ఈ రూల్ క్రింద చర్యలు తీసుకొనవచ్చును. కోర్టులో కేసు లేకున్నా, పెన్షనరు తీవ్ర దుర్వర్తన కలిగి ఉన్నట్లు స్వతస్సిద్ధ సాక్ష్యం వున్ననూ ఈ చర్యలు తీసుకొనవచ్చును. అయితే ఉత్తర్వులు ఇచ్చే వారు ఆ పెన్షనరుకు నోటీసు ఇవ్వవలసి వుంటుంది.

రూల్ 8 క్రిందగాని రూల్ 9 క్రిందగాని ప్రభుత్వమే ఉత్తర్వులు జారీ చేయవలసి వచ్చినచో పబ్లిక్ సర్వీసు కమీషనుతో తప్పనిసరిగా సంప్రదించాలి. ఈ నోటీసులు, సంప్రదింపులు ప్రభుత్వనిర్ణయాలపై ఎట్టి ప్రభావం చూపనందున ఇవన్నీ మొక్కుబడి చర్యలయిపోయినవి.

డిసిప్లినరీ కేసుల పరిష్కారానికి టైం షెడ్యూలు నిర్ణయించారు. (సర్క్యులర్ మెమో నెం. 35676/సర్వీసెస్-సి/98, తేది 1.7.1998). సామాన్య కేసులు 3 నెలల్లోగా, క్లిష్టమైన కేసులు 5-6 నెలల్లోగా పరిష్కరించాలి. కాని ఈ ఆదేశాలు తుంగలో త్రొక్కి దశాబ్దాల తరబడి ఎట్టి చర్యలు తీసుకొనకుండా తీరా రిటైరయ్యే చివరిదినాన హడావిడిగా చార్జిషీటు సర్వు చేసే సాంప్రదాయం నెలకొన్నది. దానితో గ్రాట్యుటీ, కమ్యుటేషన్, లీవు ఎన్‌క్యాష్‌మెంటు ఆపు చేయుచున్నారు. మొక్కుబడిగా ప్రొవిజనల్ పెన్షన్ ఇస్తామంటారు. ఆ మనస్తాపంతో మరణించిన ఉద్యోగుల ఉదంతాలు కోకొల్లలు.

మరణించిన ఉద్యోగులకు వ్యతిరేకంగా చర్యలు

సాధారణంగా మరణించిన వ్యక్తికి వ్యతిరేకంగా వున్న కేసులన్నీ అబేట్ అవుతాయి. కాని ఆయన జీవించి యున్న కాలంలో తన నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రభుత్వానికి ధననష్టం జరిగిందన్న ఆరోపణలతో ఆ కుటుంబ సభ్యులకు నోటీసులు పంపిన ఉదంతాలు కూడ వున్నాయి. పాపం! ఇంటి యజమాని చనిపోయి శోకంలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులకు ఈ నోటీసులు అశనిపాతమవుతున్నాయి. ఆ విధంగా వాళ్ళకు సంబంధంగాని లేక సమాచారంగాని లేని విషయాలపై వారిని సంజాయిషీ కోరడం ఎంత విడ్డూరంగా ఉంటుందో ఊహించండి. ఆ తరువాత జీ.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం. 85, తేది 12.7.1999 ద్వారా తెచ్చిన ఈ క్రొత్త నిబంధన జీ.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం. 995, తేది 21.12.2002లో సవరించారు. సవరించిన రూల్ 9 (7) ప్రకారం ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా నిర్ణయించిన మొత్తాన్ని గ్రాట్యుటీ నుండి నేరుగా రికవరీ చేయాలి. ఈ సవరణ 'కొండ నాలుకకు మందు వేయమంటే ఉన్న నాలుకను ఊడదీసిన' చందంగా యున్నది.

Scanned with OKEN Scanner

ఉద్యోగిపై క్రమ-శిక్షణా చర్యలు – ముఖ్యాంశాలు

1) సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వులు తొలగించే అధికారం ప్రభుత్వానికి, మరియు సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన అధికారి పై హోదా అధికారికి మాత్రమే ఉన్నది. (మెమో నెం. 3903/64-1, జి.ఎ (సర్వీసులు-సి), తేది 2.1.1965).

2) క్రిమినల్ ఛార్జీల పై అరెస్టు అయి సస్పెండైన ఉద్యోగికి బెయిల్ మంజూరైనప్పటికీ సర్వీసులో రీయిన్‌స్టేట్ చేయాల్సిన పనిలేదు. (మెమో నెం. 2044/65-2, జి.ఎ. (సర్వీసులు-సి), తేది 17.8.1965).

3) తాత్కాలిక నియామకమైన ఉద్యోగిని సస్పెండ్ చేసే బదులు సర్వీసు నుండి డిశ్చార్జి చేయవచ్చును. (మెమో నెం. 1933/65-4, జి.ఎ.డి. (సి) తేది 28.12.1965).

4) సరియైన కారణాలు లేకుండా సస్పెండ్ చేస్తే, దానికి బాధ్యుడైన అధికారిపై క్రమశిక్షణా చర్యలు చేపట్టవచ్చు. (మెమో నెం. 2213/సర్వీస్-సి/66-8, జి.ఎ.డి. తేది 30.11.1966).

5) లంచం తీసుకొంటూ రెడ్‌హ్యాండెడ్‌గా పట్టుబడితే ఎసిబి ప్రాథమిక రిపోర్టు ఆధారంగా ఆ ఉద్యోగిని సస్పెండ్ చేయవచ్చు. దీనికి విజిలెన్సు కమీషనర్ సిఫార్సుల కోసం వేచి ఉండనక్కర్లేదు. (మెమో నెం. 554/సర్వీసెస్-సి/93-6, జి.ఎ.డి. తేది 26.12.1994).

6) ఉద్యోగి రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుబడిన సందర్భంలో చుట్టూ ఉన్న సాక్ష్యాధారాల ఆధారంగా ఉద్యోగిని సస్పెండ్ చేయాలంటే విజిలెన్సు కమీషనర్ సిఫార్సులు తప్పనిసరి. (మెమో నెం. 554/సర్వీసెస్-సి/93-6, జి.ఎ.డి., తేది 26.12.1994).

7) అక్రమాస్తుల కేసుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఉద్యోగిని వెంటనే సస్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దూర ప్రాంతానికి బదిలీ చేసి నాన్ ఫోకల్ పోస్టులో నియమించవచ్చు. (మెమో నెం. 554/సర్వీసెస్-సి/93-6, జి.ఎ.డి., తేది 26.12.1994).

8) లంచగొండితనం/అవినీతి కేసులు ఎదుర్కొంటున్న ఉద్యోగి విచారణకు సహకరించకుండా ఉన్నప్పుడు లేదా రికార్డులు తారుమారు చేస్తున్నా ఆ ఉద్యోగిని ఎసిబి సిఫార్సుల పై సస్పెండ్ చేయవచ్చును.

9) సస్పెండ్ అయిన ఎన్జీవోల విషయంలో మొదటి రివ్యూ సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వుల నుండి 6 నెలల అనంతరం, రెండవ, ఆ తర్వాత రివ్యూలు 6 నెలల కాల వ్యవధుల్లో ప్రాంతీయ అథారిటీ చేయాలి. ప్రాంతీయ అథారిటీ లేనిచోట శాఖాధిపతి 6 నెలల కాలవ్యవధిలో సస్పెన్షన్ రివ్యూ చేయాలి. (జీ.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం. 578, జి.ఎ.డి., తేది 31.12.1999).

10) మొదటి, రెండవ శ్రేణి గెజిటెడ్ అధికారుల విషయంలో ప్రాంతీయ అథారిటీ లేనట్లయితే శాఖాధిపతి సస్పెన్షన్ రివ్యూ చేయాలి. (జీ.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం. 578, జి.ఎ.డి., తేది 31.12.1999).

11) 3వ శ్రేణి గెజిటెడ్ మరియు ఆపైన అధికారుల సస్పెన్షన్‌పై రివ్యూను ప్రభుత్వం చేస్తుంది. (జీ.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం. 578, జి.ఎ.డి., తేది 31.12.1999).

12) సస్పెన్షన్ కాలం వేతనంలో ఇంటీరియమ్ రిలీఫ్ అనుమతించరు. (మెమో నెం. 44113/541/పి.సి.-1/1/98-1, ఫైనాన్స్ & ప్లానింగ్, తేది 11.11.1998).

13) ఉద్యోగిని సస్పెన్షన్‌లో గరిష్టంగా 2 సం॥లకు మించి ఉంచరాదు. (యు.వో. నోట్‌నెం. 2776/ఎస్.సి.ఇ/98-1, జి.ఎ.డి., తేది 3.12.1998).

14) సస్పెన్షన్ కాలంలో ఇంటి అద్దె, ఇతర కాంపెన్సేటరీ అలవెన్సులు అనుమతిస్తారు. (మెమో నెం. 40986/489/ఎ2/ఎఫ్.ఆర్.II/99-2, ఫైనాన్స్ & ప్లానింగ్, తేది 1.4.2000).

15) రూల్ ఎ (iii) ప్రకారం పే నుండి రికవరీ చేసే మైనర్ పెనాల్టీని, పెనాల్టీగా భావించకూడదు.

16) అవినీతి కేసులలో శిక్ష విధించే అధికారికి శిక్షలపై స్వీయ విచక్షణాధికారం లేదు. ఉద్యోగం నుండి తొలగింపు లేదా బర్తరఫ్ తప్పక విధించాలి.

17) అవే ఛార్జీలు మీద రెండవసారి విచారణ జరపడానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు.

18) క్రింది పోస్టుకు/ర్యాంకుకు తగ్గిస్తూ విధించే శిక్ష సందర్భంలో తప్పనిసరిగా ఎంత కాలానికి శిక్ష విధించాలో, ప్రమోషన్, సీనియారిటీపై దాని ప్రభావమేమిటో ఉత్తర్వుల్లో తప్పక పేర్కొనాలి (మెమో నెం. 928/63-3, తేది 19.6.1963).

19) సెన్సూర్ శిక్ష విధించిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ప్రమోషను లేదా బదిలీపై నియామకానికి ఒక సంవత్సర కాలంపాటు అనర్హుడు. సెలక్షన్ లేదా నాన్ సెలక్షన్ పోస్టులకు ఇది వర్తిస్తుంది. (జీ.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం. 53, జి.ఎ.డి.(సి), తేది 4.2.1997).

20) ప్రమోషన్ నిలిపివేత శిక్షగా విధిస్తే పై పోస్టుకు ప్రమోషన్ లేదా బదిలీపై నియామకానికి ఒక సంవత్సర కాలంపాటు ఆ వుద్యోగి అనర్హుడు. సెలక్షన్/నాన్ సెలక్షన్ పోస్టులకు ఇది వర్తిస్తుంది. (జీ.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం. 342, జి.ఎ.డి(సి), తేది 4.10.1997).

21) క్యుములేటివ్ ఎఫెక్టుతో లేదా క్యుములేటివ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండానే ఇంక్రిమెంట్లు నిలిపివేత శిక్ష విధిస్తే ప్రమోషను లేదా బదిలీపై నియామకం పొందే అర్హతను ఉద్యోగి కోల్పోతాడు. శిక్ష విధించిన ఇంక్రిమెంట్ల కాలానికి రెట్టింపు కాలం వరకు సెలక్షన్/నాన్ సెలక్షన్ పోస్టులన్నింటికీ దీన్ని వర్తింపజేయాలి (జీ.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం. 968, జి.ఎ.డి.(సి) తేది 26.10.1995).

22) శిక్ష అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఆ ఉద్యోగిని ప్రమోషనుకు సిఫారసు చేయరాదు. (జీ.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం. 187, జిఎడి(బి), తేది 25.4.1985).

23) క్యుములేటివ్ ఎఫెక్ట్‌తో ఇంక్రిమెంట్లు నిలుపుదల శిక్ష విధించాలంటే ఎ.పి. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమీషనును సంప్రదించాలి. ప్రభుత్వమే ఈ ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలి (జీ.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం. 536, జిఎడి(సి), తేది 8.12.1997).

Scanned with OKEN Scanner

24) అవినీతి కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఉద్యోగిని కోర్టు నిర్దోషిగా పేర్కొంటే, తీర్పుపై న్యాయ సలహా తీసుకొని అప్పీలు చేయాలి. (మెమో నెం. 3824/సర్వీసెస్-సి/98-2, జిఎడి, తేది 9.2.1988).

25) ప్రభుత్వం కాకుండా వేరే అథారిటీ మేజర్ పెనాల్టీ విధించిన సందర్భంలో ఎ.పి. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమీషన్‌ను సంప్రదించనవసరం లేదు. (మెమో నెం. 32667/సర్వీసెస్-సి/98-8, జిఎడి, తేది 13.5.1999).

26) ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అధికార్లపై విధించే పెనాల్టీలు సర్వసాధారణంగా తగ్గించకూడదు. (మెమో నెం. 44391/సర్వీసెస్-సి/99, జిఎడి, తేది 21.9.1999).

27) 'హెచ్చరింగ్', 'లెట్ ఆఫ్', 'బి కేర్‌ఫుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్' లాంటి పదాలు ఫైనల్ ఉత్తర్వుల్లో ఇవ్వకూడదు. ఉత్తర్వుల్లో ఎలాంటి పెనాల్టీ విధించారో స్పష్టంగా పేర్కొనాలి. (మెమో నెం. 60897/సర్వీసెస్-సి/99, జిఎడి, తేది 12.11.1999).

28) క్రమశిక్షణా కేసులు పెండింగులో ఉండగా రిటైరైన ఉద్యోగుల యొక్క ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ ఫండ్, గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్, ఎ.పి.జి. ఎల్.ఐ, జి.పి.ఎఫ్‌ల నుండి ఎటువంటి రికవరీలు చేయరాదు. (జీ.ఓ.ఆర్.టి.నెం. 1097, ఫైనాన్స్, తేది 22.6.2000).

29) రిటైర్‌మెంట్ సమయంలో వచ్చే ఎర్న్‌డ్ లీవ్ ఎన్‌క్యాష్‌మెంట్ మొత్తాన్ని లేదా కొంత భాగాన్ని క్రమశిక్షణా చర్యలు పెండింగులో ఉన్నప్పుడు చెల్లించకుండా నిలిపివేయవచ్చు. రికవరీ చేయబడే మొత్తాన్ని అంచనా వేయాలి. (జీ.ఓ.ఆర్.టి. నెం. 1097, ఫైనాన్స్, తేది 22.6.2000).

30) డిపార్టుమెంటు లేదా జ్యూడిషియల్ విచారణ పెండింగులో ఉంటే పూర్తయ్యేంత వరకూ ఉద్యోగికి గ్రాట్యుటీ చెల్లించకూడదు. [పెన్షన్ రూల్-52-సి(1)].

31) క్రమశిక్షణా చర్యలు పెండింగులో ఉండగా రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులకు ప్రొవిజినల్ పెన్షన్ చెల్లించవచ్చు. అర్హతగల పెన్షన్‌లో 75% మొత్తానికి తక్కువ కాకుండా ఇవ్వాలి. [పెన్షన్ రూల్-9 (4)].

32) క్రమశిక్షణ/జ్యుడీషియల్ విచారణ ఎదుర్కొంటున్న ఉద్యోగులకు నాన్-కమ్యుటెడ్ పెన్షన్ మొత్తాన్ని చెల్లించవచ్చు. [కమ్యుటేషన్ రూల్స్-3 (3)].

33) క్రమశిక్షణ చర్యలు పెండింగులో ఉండగా మరణించిన ఉద్యోగి పై ఉన్న క్రిమినల్ విచారణ మరియు క్రమశిక్షణా చర్యలు రద్దు అవుతాయి. కాని ఆ ఉద్యోగి నుండి రావాల్సిన నగదు ఏదైనా ఉంటే రిటైర్‌మెంట్ ప్రయోజనాల మొత్తాల నుండి రికవరీ చేయవచ్చు (జీ.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం. 85, ఫైనాన్స్ తేది 12.7.1999).

34) అవినీతి మరియు క్రిమినల్ ఆరోపణలతో శిక్ష పడ్డ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్‌కు అప్పీలు అవకాశం లేకుండానే తక్షణమే ఉద్యోగం నుండి డిస్మిస్ చేయాలి. అలా చేయనట్లైతే అప్పాయింటింగ్ అధికారి / క్రమశిక్షణాధికారి వ్యక్తిగతంగా బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. (మెమో నెం. 1621/స్పెషల్-బి/2001-1, జిఎడి, తేది 26.11.2001)

35) జిల్లా అధికార్లకు షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చి, నోటీసుకు సమాధానంగా ఉద్యోగి ఇచ్చిన వివరణ పత్రాలను తన సిఫార్సులతో జతచేసి క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా శాఖాధిపతులను కోరే అధికారం జిల్లా కలెక్టర్లకు వున్నది. (జీ.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం. 77, జి.ఎ.డి (సి), తేది 27.2.1996).

36) ప్రెజెంటింగ్ అధికారిగా నియమించిన వ్యక్తి ఛార్జ్‌డ్ ఆఫీసర్ కంటే సీనియర్‌గా ఉండి హైరార్కీలో ఉన్నత ర్యాంకులో వుండాలి. (మెమో నెం. 22/సర్వీసెస్-సి/93-3, జిఎడి, తేది 1.5.1993).

37) కొన్ని శాఖలలో ఛార్జ్‌డ్ ఆఫీసర్ కంటే ఉన్నతస్థాయి అధికారులు లేని సందర్భంలో లీగల్ ప్రాక్టీషనర్స్‌ని ప్రెజెంటింగ్ ఆఫీసర్‌గా నియమించవచ్చు. (మెమో నెం. 22/సర్వీసెస్-సి/93-3, జిఎడి, తేది 1.5.1993).

38) ఎవరినైనా తన వద్దకు హాజరు కావాలని, డాక్యుమెంట్సు తీసుకురావాలని ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ ఆదేశించవచ్చు. (మెమో నెం. 35676/సర్వీసెస్-సి/98-1, జిఎడి, తేది 1.7.1998).

39) సామాన్యమైన కేసులు మూడు నెలల్లోగా, క్లిష్టమైన కేసులు 5-6 నెలలలోగా విచారణ పూర్తి చేయాలి. (మెమో నెం. 35676/సర్వీసెస్-సి/98-1, జిఎడి, తేది 1.7.1998).

40) రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్), జమైతి-ఇస్లామియా-హింద్ సంస్థల కార్యకలాపాలతో పాలు పంచుకొనే ఉద్యోగులపై క్రమశిక్షణా చర్యలు చేపట్టాలి. (మెమో నెం. 3408/సర్వీసెస్-సి/66-1, తేది 16.1.1967).

41) సస్పెండైన ఉద్యోగులకు చెల్లించే సబ్సిస్టెన్స్ అలవెన్సుకు బేసిక్ పే, డిఎలో సగంతో పాటు సిసిఏ పూర్తిగా చెల్లించాలి. (ఆర్ఆర్ 53 & మెమో నెం. 40986/489/ఎ2/ఎఫ్.ఆర్.II/99-2, తేది 1.4.2000).

42) ఉద్యోగికి సబ్సిస్టెన్స్ అలవెన్సు చెల్లింపులో జాప్యం ఉండరాదు. (మెమో నెం.560, సర్వీసెస్ (సి)/95-3, జిఎడి, తేది 21.3.1996).

43) ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఉద్యోగి ప్రవర్తన కారణంగానే అతని సస్పెన్షన్ కాలం పొడిగించిన సందర్భంలో అతనికిచ్చే సబ్సిస్టెన్సు అలవెన్సులోని బేసిక్ పే, డి.ఎలను 25% వరకు తగ్గించవచ్చు. ఇంటి అద్దె, సిసిఎ మాత్రం పూర్తిగా చెల్లించాలి. (మెమో నెం. 17982/212/ఎఫ్.ఆర్.II/2000, తేది 27.8.2000).

44) ఆదాయపు పన్ను, వృత్తిపన్ను, కోర్టు అటాచ్‌మెంట్స్, ఇంటి ఋణం, ప్రభుత్వ క్వార్టర్ల వసతికి లైసెన్సు ఫీజులు, సస్పెండ్ అయిన ఉద్యోగి సబ్సిస్టెన్సు అలవెన్సు నుండి మినహాయించ

Scanned with OKEN Scanner

45. సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వులపై 3 నెలల కాలంలో అప్పీలు అధారిటీకి అప్పీలుచేసుకోవచ్చు. (33 (1) (i), 34, 35 సి.సి.ఎ. రూల్స్ ప్రకారం)

46. సస్పెన్షన్ మూలంగా ఏర్పడిన ఖాళీని వేరేవారితో భర్తీ చేయరాదు. (జి.ఓ.యం.ఎస్.నెం. 189, జి.ఎ.డి. తేది. 20.4.1999)

47. సూపర్ యాన్యుయేషన్ రిటైర్‌మెంట్ యధావిధిగా వుంటూ దాని ప్రభావం లేకుండానే ఆ ఉద్యోగిపై వున్న క్రమశిక్షణా చర్యలు, విచారణ కొనసాగుతాయి.(జి.వో.యం.ఎస్.నెం. 64 ఫైనాన్స్ తేది. 1.3.1979)

48. సస్పెన్షన్‌లో వున్న ఉద్యోగులకు ఎలాంటి సెలవులు మంజూరు చేయరాదు. (ఎఫ్.ఆర్. 55)

49. సస్పెన్షన్‌లో వున్న ఉద్యోగులను ఉన్నత పోస్టులో ప్రమోషనుకు పరిగణించకూడదు. (జి.వో.యం.ఎస్.నెం. 257 జిఎడి తేది. 10.6.1999)

50. ఉద్యోగానికి చేసిన రాజీనామాను ఆమోదించరాదు. (స్టేట్ అండ్ సబార్డినేట్ సర్వీస్ రూల్స్-30)

51. క్రమశిక్షణ చర్యలపై విచారణ ముగియకముందే ఉద్యోగి మరణించినచో ఆ ఉద్యోగి సస్పెన్షన్ కాలాన్ని డ్యూటీగా పరిగణించాలి.(జి.వో.యం.ఎస్.నెం. 275 ఫైనాన్స్ తేది. 8.8.1997)

52. నిధుల దుర్వినియోగం, లంచగొండితనం, చట్టవ్యతిరేక వివాహము, అవినీతి, అనైతికత, ఫోర్జరీ, మహిళల పట్ల అత్యాచారం వంటి నేరాలకు పాల్పడిన ఉద్యోగులను సర్వీసులోనుండి డిస్మిస్ చేయాలి. (జి.వో.ఎం.ఎస్. నెం.2 జి.ఎ.డి, తేది. 4.1.1999)

53. అప్పిలేటు కోర్టు యావజ్జీవ శిక్షను రద్దుపర్చినా డిస్మిస్ చేయబడిన ఆ ఉద్యోగిని తిరిగి నియమించకూడదు. (మెమో నెం. 3824/సర్వీసెస్.సి/98-2 జిఎడి తేది. 9.2.1998)

54. పెనాల్టి విధించే ముందు ఉద్యోగికి విజ్ఞప్తి చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. (జి.వో.ఆర్‌టి.నెం. 6421, జిఎడి తేది. 29.12.1993)

55. ప్రెజెంటింగ్ అధికారిని నియమించకపోవడం చార్జ్‌డ్ ఆఫీసర్ పొందే న్యాయానికి భంగకరం గాదు. (మెమో. నెం. 22/సర్వీసెస్ సి./93-3 జిఎడి తేది. 1-5-1995)

56. ఒక చార్జెడ్ ఆఫీసర్ యొక్క డిఫెన్సు అసిస్టెంటు వేరొక చార్జ్‌డ్ ఆఫీసర్ ఇవ్వబోయే సాక్ష్యాలను పరిశీలించవచ్చు. (మెమో.నెం. 650/సర్వీసెస్.సి / 94-3 జిఎడి తేది. 6.1.1995)

57. అనధికారికంగా డ్యూటీనుండి గైరుహాజరయిన ఉద్యోగిని క్రమశిక్షణ చర్యల ప్రకారం విచారణ నిర్వహించకుండానే ఉద్యోగం నుండి తొలగించడం లేదా డిస్మిస్ చేయడం సరికాదు. (మెమో నెం. సి/9101/4/8/ఎఫ్.ఆర్.1/91 ఫైనాన్స్ తేది. 25.12.1991)

58. పక్షపాతంతో వ్యవహరిస్తున్న ఇంక్వైరీ అధికారిని మార్చాలని ... నిర్ణయాన్ని 15 రోజులలోపు తెల్పాలి. (మెమో. నెం. 23537/సర్వీసెస్.సి/99-5 జిఎడి తేది. 28.7.1999)

59. రిటైర్‌మెంట్ దగ్గర పడుతున్న చార్జ్‌డ్ ఆఫీసర్లపై విచారణను వారి రిటైర్‌మెంట్‌లోపు ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ పూర్తి చేయాలి. (మెమో. నెం.2076/ఎస్.సి.ఎఫ్/93-6 జిఎడి, తేది.12.5.1994)

60. డిసిప్లినరీ కేసులో అవసరమైన ప్రామాణికమైన సాక్ష్యము బలమైన పరిస్థితులే కాని నిర్ధారణకు వీలుకాని సహేతుకమైన అనుమానం కాదు. (మెమో.నెం. 24637/సర్వీసెస్.సి/2000-2 జిఎడి, తేది. 5.9.2000)

61. విధించబోయే ప్రతిపాదిత శిక్ష నేర తీవ్రతకు అనుగుణంగా వుండాలి. (యు.ఓ.నోట్ నెం. 28552/సర్వీసెస్.సి./97-1 జిఎడి తేది. 7.5.1997)

62. డిపార్టుమెంటు విచారణలకు సాక్షులుగా హాజరైన అధికారేతరులు ప్రయాణ భత్యం పొందుటకు అర్హులు. (జి.ఓ.యం.ఎస్.నెం.198 జిఎడి తేది. 3.5.1996)

63. అవినీతి, అక్రమాల కేసుల్లో విజిలెన్సు కమిషన్ సలహాలు తీసుకోవాలి. (జి.ఓ.యం.ఎస్.నెం.147 జి.ఎ.డి. తేది. 01-05-2000)

64. నిధుల అక్రమ వినియోగం కేసుల్లో విధించబోయే శిక్షకు ఉద్యోగి బుద్ధి పూర్వకముగా ఏ అవసరానికి నేరము చేశాడో వాటినే ప్రామాణికంగా పరిగణించాలే కాని నగదు రికవరీ అయిన విషయంపై కాదు. (మెమో. నెం. 2106/సర్వీసెస్.సి/77-1 జి.ఎ.డి. తేది. 27-10-1977)

65. ఎ.సి.బి.విచారణ అధికారులకు స్టేట్‌మెంట్స్ ఇవ్వనిరాకరించిన ఉద్యోగులపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవచ్చును. (మెమో. నెం. 1886/ఎస్.సి.డి/ 74-1 జి.ఎ.డి. తేది. 29-10-1974)

66. లంచములు ఇవ్వకూడదని ప్రజలకు తెలిపే విధంగా ప్రతి కార్యాలయంలో నోటీసు బోర్డులు పెట్టాలి. (మెమో నెం-1068/సర్వీసెస్.సి/75-1 జి.ఎ.డి. తేది.8-8-1975)

67. కార్యాలయ సందర్శకుల నుండి నాల్గవ తరగతి ఉద్యోగులు బక్షీసులు (టిప్స్) తీసుకోకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి. (మెమో.నెం.3706/63/7 జి.ఎ.డి. తేది. 20-07-1964)

68. ముందస్తు అనుమతిలేని గైరుహాజరిని అనుమతి లేని గైరుహాజరీగా పరగణించాలి. (జి.ఓ.యం.ఎస్.నెం. 220 జి.ఎ.డి తేది. 3-06-1995)

69. ప్రభుత్వ ఉద్యోగి విదేశాల నుండి నగదు చెల్లింపులు స్వీకరించినచో అర్హతగల అధికారి విచారించమని ఎ.సి.బి.ని కోరవచ్చు. (మెమో.నెం.408/సర్వీసెస్.సి/95-8 జి.ఎ.డి తేది.23-8-1996)

70. స్థిర, చరాస్థుల లావాదేవీలన్నీ, స్త్రీ ధనం, పారితోషికాలు, వారసత్వ సంపద మొదలగునవి. వార్షిక ఆస్తిపాస్తుల పట్టీ ద్వారా సంబంధిత అధికారికి దఖలు పర్చాలి. (మెమో.నెం. 914 /సర్వీసెస్.సి/83-1 జి.ఎ.డి. తేది. 3-10-1983)

71. సాహిత్యం, పాఠ్యపుస్తకాల రచనలు చేసేందుకై ప్రభుత్వోద్యోగులకు ప్రభుత్వ అనుమతి ఉదారంగా ఇవ్వాలి. (మెమో ... తేది. 8-8-1974)

Scanned with OKEN Scanner

73. మొదటి భార్య బ్రతికివుండగానే ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండానే రెండవ వివాహము చేసుకొన్నచో ఆ ఉద్యోగిని సర్వీసునుండి డిస్మిస్ చేయాలి. (జి.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం.2 జిఎడి తేది. 4.1.1999)

74. అనుమతి లేకుండా ఒక ఏడాది డ్యూటీకి గైరుహాజరైన ఉద్యోగిపై ఉద్యోగం నుండి తొలగించే శిక్షను సి.సి.ఎ. రూల్స్‌లోని పద్ధతి ప్రకారం అమలు చేయాలి. (మెమో నెం. సి-9101-4/8/ఎఫ్.ఆర్-1/91 ఫైనాన్స్ తేది. 25.12.1991 మరియు జి.ఓఎం.ఎస్. నెం. 260 జిఎడి తేది. 4.9.2003)

75. అధికారిక విధులు నిర్వర్తించుకోడానికి ప్రైవేటు వ్యక్తులను వినియోగించడం చట్టవిరుద్ధం. దుష్ప్రవర్తనగా పరిగణించాలి. (మెమో.నెం. 101 / స్పెషల్.బి / 2000-4 జి.ఎ.డి తేది. 17-4-2001)

76. అన్ని కేటగిరీల ఉద్యోగులకు సంబంధించిన సమాచారం సేకరించే పూర్తి అధికారాలు ఎ.సి.బి. కల్గివున్నది. (మెమో.నెం.163/ఎస్.సి.ఇ/83-2 జి.ఎ.డి.తేది. 30-3-1983)

77. ఊరు, పేరు లేని పిర్యాదులపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోరాదు. (మెమోనెం-706/స్పెషల్.ఎ./3/బి.ఎ.డి తేది -28-10-1999)

78. ఎ.సి,బి. ఇంక్వైరీ జరుగుతుండగా, విజిలెన్సు కమిషనర్ సలహా లేకుండానే ఏ అధికారీ సమాంతరంగా ఇంక్వైరీచేయకూడదు. (మెమో.నెం.420/ఎస్.సి.డి/95-3 తేది. 10-11-1995)

79. తప్పుడు పిర్యాదు చేసిన వారిపై విచారణ జరిపి చర్య తీసుకోవచ్చును. (జి.వో.యం.ఎస్.నెం.42 జి.ఎ.డి. తేది. 03-08-1993)

80. అన్ని జిల్లా ట్రెజరీ కార్యాలయ అధికారులు / సబ్‌ట్రెజరీ కార్యాలయ అధికారులు ఎ.సి.బిలో డి.ఎస్.పి స్థాయి అధికారి పంపిన సీలు చేసిన పాకెట్లను భద్రపరచడానికి స్వీకరించాలి. (మెమో.నెం.33663-సి/42/టి.ఎఫ్.సి/88 ఫైనాన్స్ తేది. 31-07-1999.

81. చేసిన నేరము ఐ.పి.సి సెక్షన్‌లు 406 (బ్రీచ్ ఆఫ్‌ట్రస్టు), 408 (క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్టు), 409 (క్రిమినల్ బ్రీచ్‌ఆఫ్ ట్రస్టు బై పబ్లిక్ సర్వెంట్) క్రింద శిక్షార్హమయి వున్నచో ఆ ముద్దాయి యొక్క ఆస్తిపాస్తులు జప్తుకొరకు జిల్లా జడ్జిని సంబంధిత శాఖ కోరవచ్చును. (యు.ఓ.నోట్‌నెం.646/సర్వీసెస్-సి/ 80-1 జి.ఎ.డి. తేది. 21-07-1980)

82. అక్రమాస్తుల కేసులలో ఉద్యోగి ఆస్తిపాస్తులను జప్తు చేయవచ్చు. (మెమోనెం-596/స్పెషల్.బి/2000-6 జి.ఎ.డి. తేది. 20-06-2002)

83. ప్రభుత్వ ధనం పోయిన విషయాన్ని సంబంధిత కార్యాలయ అధిపతి, వారి శాఖాధిపతి ద్వారా ప్రభుత్వానికి తెలియపరచాలి.

84. ఉద్యోగి ప్రభుత్వ ధనాన్ని దుర్వినియోగ పరచినచో ఆ మొత్తాన్ని అతని నుండి రికవరీ చేయాలి.

85. ప్రభుత్వ ధనం దుర్వినియోగంలో ఉద్యోగి పాత్ర తేలేంత వరకు అతను రిటైర్ అయినప్పటికీ పెన్షన్ చెల్లించరాదు.

వలెను. రాబట్టవలసిన నగదు ఇంకనూ వున్నచో ఉద్యోగి పెన్షన్ నుండి ఆ మొత్తము రికవరీ చేసుకోవడానికి ఉద్యోగి అంగీకారాన్ని వ్రాతపూర్వకముగా తీసుకోవాలి.

87. నిధులు దుర్వినియోగం ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఉద్యోగిపై క్రమశిక్షణా చర్యల విచారణతో పాటుగా నేర విచారణను ఏకకాలంలో చేపట్టవచ్చును. (పైపేరాలు 87నుండి91 వరకు జి.వో.యం.ఎస్.నెం.-25 జి.ఎ.డి. సర్వీసెస్(సి) తేది. 3-2-2004)

88. అవినీతి, నిధుల దుర్వినియోగం, తృప్తి పొందడానికై చట్ట వ్యతిరేకమైన కోర్కెలు కోరడంవంటి ఆరోపణలపై ప్రాథమిక సాక్ష్యాధారాలు వున్న కేసులలో విచారణ పూర్తి అయ్యేంతవరకు ఉద్యోగికి ఇచ్చే సబ్సిస్టెన్స్ అలవెన్సును 50%కు పరిమితం చేయాలి.

89. బెనిఫిట్ ఆఫ్‌డౌట్ క్రింద ఉద్యోగిని నిర్దోషిగా పేర్కొంటే, ఆ ఉద్యోగి సస్పెన్షన్/డిస్మిస్ అయిన కాలానికి చెందిన పూర్వజీతాలు సాధారణ విషయంగా పరిగణిస్తూ చెల్లించరాదు. (92, & 93 పేరాలు జీ.వో.యం.ఎస్.నెం.-2 ఫైనాన్స్ తేది. 04-01-2006)

90. ప్రభుత్వ 'ఉద్యోగి పై విధించిన శిక్షల వివరాలు, ఆ ఉద్యోగి సర్వీసు రిజిష్టరులోనూ, కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్టులో సంబంధిత పేరాలలో రికార్డు చేయాలి. (మెమో.నెం-51073/సర్వీసెస్.సి/ 2002-1 జీ.ఎ.డి తేది 19-12-2002)

91. చెడు ప్రవర్తన, చెడుకార్యాలు, క్షమించదగు పొరపాట్లు ఆరోపణలపై ప్రొబేషనర్ లేదా టెంపరరీ ప్రభుత్వోద్యోగిని సర్వీసు నుండి డిశ్చార్జి చేయడానికై వారి నియామక ఉత్తర్వులలో, ఉద్యోగికి ఎలాంటి ముందస్తు నోటీసు లేకుండా, ఎలాంటి వివరణ కోరకుండానే సర్వీసు నుండి తొలగించడానికి అనువుగా నిబంధనలు పొందుపర్చాలి. (మెమో.నెం-4532/ సర్వీసెస్.డి./ 2002-03 జీ.ఎ.డి.తేది.01-01-2003)

92. మేజిస్ట్రేట్ వారెంట్ లేకుండానే ఎ.సి.బి. ఇన్స్‌పెక్టర్‌కు అరెస్టు చేసే అధికారం వున్నది. (జీ.వో.యం.ఎస్.నెం.163 జీ.ఎ. (స్పెషల్.సి) తేది.28-05-2003)

93. విచారణ అధికారులు విధించిన శిక్షలను ట్రిబ్యునల్ లేదా హైకోర్టులు మార్పు చేయకూడదని సుప్రీం కోర్టు 29-01-2003న తీర్పు ఇచ్చింది. (మెమోనెం - 107309/ సర్వీసెస్.సి/2003 తేది.03-09-2003)

94. ఆల్ ఇండియా సర్వీసు అధికారులు మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సిబ్బందిపై ఉమ్మడి కేసులలో విచారణ కై కామన్ ఎంక్వైరీ అధారిటీని ఏర్పాటు చేయటానికి లేదా నియమించిన ఎంక్వైరీ అధికారినే కొనసాగించడానికి సంబంధిత ప్రభుత్వ శాఖలతో సంప్రదించాలి. (మెమోనెం-49/స్పెషల్.సి/2004-1 తేది. 17-02-2004)

Scanned with OKEN Scanner

GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH
FOREST DEPARTMENT

Ref.No.19055/2016/WLR-4
Dated:03-03-2017.

Office of the Prl.Chief Conservator of Forests,
(Head of Forest Force), Agarthavarapadu,
Andhra Pradesh, Aranya Bhavan, Guntur,

Sri P.K. SARANGI , I.F.S.,
Principal Chief Conservator of Forests
(Head of Forest Force)
* * *

Sub:- APHC- WP No.39780 of 2016 in filed by Sri. Majji Damodara Rao, Etcheral mandal, Srikakulam District in the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh - Proper procedure not followed in eviction of encroachment - Relevant Section of AP Forest Act 1967 is communicated for strict adherence - Regarding.

Ref:- Govt. Memo No.5869/Section.II/2016, EFS&T, Dept., Dt:08.12.2016, received on 19.12.2016.

***

All the officers in the address entry are informed that in a recent case in Srikakulam Dist., it was noticed that the proper procedures were not followed for eviction of encroachment in Reserve Forest. Whenever, the Divisional Forest Officer / Forest Range Officer initiate action for eviction of encroachments in majority of the cases the field officers do not follow the proper procedure laid down in AP Forest Act, 1967 or A.P. Land Encroachment Act,1905.

The relevant portion of Section 20 (d) (3) & (4) of A.P.Forest Act,1967 lays down procedure for eviction of encroachment in case of Reserve Forest which is as follows:-

(3) "Where a person contravenes the provisions of sub-clause (ii) or sub-clause (vii) of Clause (c) of sub-section (1)-

(i) a forest officer not below the rank of a Ranger;
(ii) a police officer not below the rank of a Sub-Inspector; or
(iii) a revenue officer not below the rank of a Deputy Tahsildar;

may evict the person from the forest or the land, pertaining to which the contravention has taken place and remove any building or other construction or anything grown or deposited on it:

Provided that before taking any action under this sub-section, the officer concerned shall give an opportunity to the person affected to make any representation against the action proposed.

(4) Where any agricultural or other crop is grown on the land in contravention of sub-clause (vii) of Clause (c) of sub-section (1) or any building or other construction is put up on such land, any such crop, building or other construction shall be liable to confiscation by an order of the Divisional Forest Officer:

Provided that before making any order under this sub-section, the Divisional Forest Officer shall give an opportunity to the person affected to make a representation against the order propose to be made."

1. The model of Eviction notice is annexed herewith which may be adopted.

2. The provision of the Act in Section 20 (d) (3) deals with eviction of a person from the Forest including removal of building or any construction or anything grown or deposited. Under this provision the Forest Range Officers is authorized to initiate the eviction process after giving notice to the encroacher and hearing his plea.

Conti...

Scanned with OKEN Scanner

3. *In the* eviction process u/s 20 (d) (4), the authorized officer i.e., Divisional Forest Officer may initiate the process for confiscation of agricultural or other crops or any building or other constructions duly giving opportunity to the person effected.
4. Therefore, the process will be completed once the encroacher is made to vacate the forest land.

Thus, the moment the effected person approaches the legal forum the concerned Divisional Forest Officer / Forest Range Officer can report to the Court about the offence committed by the person in encroachment of the Forest land and the legal process followed by them in eviction of encroachment. The location of the encroachment (or copy of Gazette notification of the Forest Block), if possible the satellite imagery may be shown to the Courts to appreciate the facts in clear terms. If facts are properly presented the Court may not interfere or intervene against the action taken by the concern Divisional Forest Officer / Forest Range Officer

Other than Reserve Forests
(Lands notified u/s 4 or 24 of A. P. Forest Act, 1967)

The forest lands notified u/s 4 or 24 of A.P.Forest Act, 1967 may be either fully owned Government lands or where the claims are under enquiry. In such cases the existing provisions of A.P.Forest Act, 1967 are not applicable. Hence the provisions of Land Encroachment Act, 1905 may have to be applied. The Divisional Forest Officer / Forest Range Officer do have power under Land Encroachment Act to initiate legal action. The Divisional Forest Officer has to write to the District Collector to initiate legal action against the encroacher.

Procedure for eviction and conditions to be fulfilled:

i) The Land encroached upon must be shown to be Government land.
ii) Notice should be issued u/s 7 of L. E. Act and should be served on each of the encroachers to show cause before a specified date why he should not be evicted u/s 7 of the Act.
iii) On service of such notice and if sufficient cause is not shown, a notice should be served u/s 6 of the Act requiring the encroacher to vacate the land within such reasonable time as may be fixed.
iv) If such notice is not complied with, the M.R.O. shall pass orders directing removal of the person from such land.
v) If such encroacher resists or obstructs, a summary enquiry by the Collector shall be held and; if satisfied that the obstruction or resistance is without any just cause, he may issue a warrant for his arrest the arrest of such person and on his appearance convict him to close custody for a period not exceeding 30 days in a nearby Civil Jail. And action under Criminal laws also can be initiated for obstructing the Public Servant while performing his duties.

Whenever eviction is ordered, forfeiture of everything found on an encroached land should also be ordered. The encroacher may, however, be permitted to take the food crops raised by him on lands other than objectionable Poramboke for the first time, with a warning that they would be evicted immediately after the harvest of such crops. (B.S.O. (7)).

A person who continues to be in possession of the land leased out to him after termination of the lease, can be evicted under the provisions of the L.E. Act (Section15-A)

An order of eviction does not lapse and can be enforced even after the close of the Fasli in which it is issued, without further notice.

Conti...

Scanned with OKEN Scanner

Under Section 7-A of the Act, the District Collector is empowered to order immediate eviction, without any notice, when a group or groups of persons have unauthorisedly occupied Government land and have not vacated the land on demand by the District Collector or any Officer authorised by him in this behalf. Such Authorised Officer shall evict the encroachers from the land by force by taking police assistance, if necessary, and take possession of the land.

Therefore, all the Circle Heads / Divisional Forest Officers and Forest Range Officers are requested that the above procedures should be strictly followed to avoid legal complications in future. Wherever, in such cases the petitioners have already filed petitions in various courts, the action taken by the Divisional Forest Officer / Forest Range Officer on eviction of encroachments duly following the above procedures may be reported to the courts and the copies of the same report should be submitted to this office for future correspondence.

Sd/- P.K. Sarangi
Prl. Chief Conservator of Forests
(Head of Forest Force)

Encl: (Annexure)

To:
All the Circle Heads /
Divisional Forest Officers for immediate necessary action.
(Territorial & Wild Life)

Copy to the Prl. Chief Conservator of Forests (Vig.) & Chief Conservator of Forests (FCA) O/o. PCCF (HoFF), A.P., Guntur for information.

The Divisional Forest Officers and are requested to communicate this memo to the all the Forest Range Officers concerned.

// t.c.b.o//

9/3/17
Superintendent

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE

EVICTION NOTICE

(See Rule 20 of Andhra Pradesh Forest Act, 1967)

Whereas it has come to the notice of the undersigned that Sri/Smt.............. son/daughter of .... residing at .... Village........... Mandal.........District has committed encroachment in the land, namely,................. at the disposal of Forest Department, Government of Andhra Pradesh. He is hereby directed to show cause within 15 days (fifteen days) of receipt of this notice, as to why he should not be evicted from the said land and the property thereon should not be confiscated to the Government under the provisions of Andhra Pradesh Forest Act,!967.

If no reply is received within the above mentioned period of time, it will be deemed that Sri/Smt........ has no explanation to offer and it will be deemed acceptance of encroachment of the land under control of Forest Department, Government of Andhra Pradesh, and further action will be taken by the undersigned as per provisions of the Andhra Pradesh Forest Act,1967 and Rules made thereunder.

Forest Range Officer/Tahsildar
...........Forest Range/ Revenue Mandal

To
Sri/Smt.............
............Village
.... Mandal
...........District

Note: The notice is to prepared in duplicate and dated acknowledgement to be obtained on the duplicate copy

Scanned with OKEN Scanner